



# СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

## АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

|                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Службени лист АПВ“ излази по потреби, на пет језика: српском, мађарском, словачком, румунском и русинском.<br>– Рукописи се не враћају: –<br>Огласи по тарифи | Нови Сад<br><b>23. децембар 2008.</b><br><br>Број 24<br>Година LXIV | Годишња претплата 3.860 динара<br>– Рок за рекламације 15 дана.<br>– Редакција и администрација:<br>Нови Сад, Војводе Мишића 81.<br>YU ISSN 0353-8427<br>COBISS.SR-ID 17426178<br>Email: sl.listapv@magyar-szo.co.yu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

569.

На основу члана 21. тачка 2. Статута Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, бр. 17/91), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 22. децембра 2008. године донела је

### ОДЛУКУ О ПЛАТАМА ЛИЦА КОЈА БИРА И ИМЕНУЈЕ СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

#### Члан 1.

Овом Одлуком уређује се начин утврђивања плата и додатака на плату лица у органима Аутономне Покрајине Војводине, покрајинском органу управе и другом организационом облику која бира и именује Скупштина Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: изабрано и именовано лице).

#### Члан 2.

Плата изабраног и именованог лица састоји се од основне плате и додатка на плату.

У плату се урачунавају и порези и доприноси који се плаћају из плате.

Основна плата се одређује множењем коефицијента са основицом за обрачун и исплату плата.

Основна плата припада изабраном и именованом лицу које ради пуно радно време или радно време које се сматра пуним радним временом.

Изабрано и именовано лице које не ради пуно радно време, има право на основну плату која је сразмерна дужини његовог радног времена.

#### Члан 3.

Основицу за обрачун и исплату плата изабраних и именованих лица утврђује Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине.

#### Члан 4.

Коефицијент изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и стручну спрему.

Коефицијент садржи и додатка на име накнаде за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора.

#### Члан 5.

Додатак на плату припада за:

1. време проведено у радном односу ( минули рад );
2. дежурства и друге случајеве рада дужег од пуног радног времена одређене прописима ( прековремени рад );

3. рад на дан државног и верског празника;
4. дневну накнаду за повећање трошкова рада и боравка на терену ( теренски додаток );
5. рад ноћу ( између 22.00 и 6.00 часова наредног дана ), ако такав рад није вреднован при утврђивању коефицијента.

Додатак на плату из става 1. овог члана обрачунава се и исплаћује у висини утврђеној прописима којима је уређена ова област.

#### Члан 6.

Коефицијент за обрачун и исплату плата изабраних лица износи:

- 12,00 за председника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и председника Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине;
- 10,80 за потпредседника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и потпредседника Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине;
- 10,60 за члана Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, покрајинског секретара и Покрајинског омбудсмана;
- 8,10 за заменика покрајинског секретара и заменика Покрајинског омбудсмана;
- 8,80 за председника радног тела на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине;
- 8,50 за Покрајинског јавног правобраниоца Војводине;
- 7,30 за заменика Покрајинског јавног правобраниоца Војводине;
- 6,00 за посланика на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

#### Члан 7.

Коефицијенти за обрачун и исплату плата именованих лица изnose:

- 8,50 за секретара Скупштине Аутономне Покрајине Војводине;
- 7,50 за заменика секретара Скупштине Аутономне Покрајине Војводине;
- 7,30 за директора Дирекције;
- 7,30 за директора Туристичке организације Војводине;
- 7,30 за директора Покрајинског завода за равноправност полова.

#### Члан 8.

Покрајински орган надлежан за послове финансија врши пренос средстава за плате лица из члана 1. ове Одлуке, на основу појединачног захтева сваког покрајинског органа, односно другог организационог облика.

Образац и поступак за подношење захтева за пренос средстава прописује старешина покрајинског органа управе надлежног за послове финансија.

#### Члан 9.

При свакој исплати плате примаоцу плате се у писаном облику уручује обрачун који садржи податке о свим основама по којима је плата обрачуната.

#### Члан 10.

Ако изабрано лице настави да ради и остварује зараду у предузећу, установи или другој организацији или настави да остварује зараду по основу самосталне делатности, има право за време трајања мандата, на накнаду за вршење функције.

Висину накнаде из става 1. овог члана, утврђује Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, у зависности од значаја функције, с тим да не може бити нижа од 35% плате коју би остварио за обављање те функције на сталном раду у органу Аутономне Покрајине Војводине.

#### Члан 11.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине ће својим актом уредити врсту, висину и начин исплате накнаде трошкова и других примања изабраних и именованих лица.

#### Члан 12.

Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи одлука о платама изабраних лица у органима Аутономне Покрајине Војводине (« Службени лист АПВ», број: 3/02 и 7/05 ) и одредбе члана 7. Одлуке о платама именованих, постављених и запослених лица у покрајинским органима, организацијама, службама и дирекцијама (« Службени лист АПВ», број: 19/05, 9/06 и 3/07 ) у делу који се односи на коефицијенте за обрачун и исплату плата: секретара Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, заменика секретара Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и директора Дирекције.

#### Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у « Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине ».

#### Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број: 120-157/08.

Нови Сад, 22. децембар 2008. година

Потпредседник  
Скупштине АП Војводине,  
**Синиша Лазич, с.р.**

## 570.

На основу члана 24. став 4. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 47/03 и 34/06) и члана 21. став 1. тачка 2. Статута Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», бр. 17/91), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 22. децембра 2008. године, донела је

#### ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ “КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ”

1. Приступа се изради Просторног плана подручја посебне на-

мене Специјалног резервата природе “Ковиљско-петроварадински рит” (у даљем тексту: Просторни план).

2. Циљ доношења Просторног плана је утврђивање концепције планских решења, режима и услова коришћења, организације, уређења и заштите Специјалног резервата природе “Ковиљско-петроварадински рит”, природних и културно-историјских вредности; очување аутентичности природних вредности подручја; трајно одрживо управљање и коришћење природних ресурса; усмеравање дугорочног развоја подручја туризма, водопривреде, пољопривреде и других активности комплементарних функција презентације Специјалног резервата природе и изградње и уређења насеља, инфраструктурних система и објеката; обезбеђење просторних услова за функционалну интеграцију простора са окружењем.

3. Подручје Просторног плана обухвата делове територија Града Новог Сада и општина Сремски Карловци, Тител и Инђија, односно 9 катастарских општина и то: КО Каћ, КО Ковиљ, КО Петроварадин, КО Будисава, КО Сремски Карловци, КО Гардиновци, КО Чортановци, КО Бешка и КО Крчедин.

Подручје Просторног плана приказано је на графичком приказу, који је саставни део Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе “Ковиљско-петроварадински рит” (у даљем тексту: Одлука).

4. Концепција Просторног плана биће заснована на студијској и планској документацији, резултатима досадашњих истраживања и постојећој урбанистичкој и развојној документацији.

5. Наручилац Просторног плана је Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство, носилац активности је Републичка агенција за просторно планирање – Организациона јединица Нови Сад, а носилац израде Просторног плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање “Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад.

6. Покрајински органи управе, посебне организације, јавна предузећа и установе надлежне за послове заштите животне средине, природе и споменика културе, саобраћаја и телекомуникација, пољопривреде и водопривреде, енергетике и др. доставиће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке све расположиве податке, услове и документацију из делокруга свога рада носиоцу израде Просторног плана, без накнаде.

7. Рок за израду Просторног плана је 6 (шест) месеци, од дана ступања на снагу ове Одлуке.

8. Средства за израду Просторног плана обезбедиће се у буџету Аутономне Покрајине Војводине.

9. Предлог Просторног плана биће изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у зградама Скупштине Града Новог Сада и скупштина општина Сремски Карловци, Тител и Инђија.

10. Саставни део ове Одлуке су Програм за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе “Ковиљско-петроварадински рит” и Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе “Ковиљско-петроварадински рит”, која је донета од стране Републичке агенције за просторно планирање – Организационе јединице Нови Сад број 350-813/2008-01 од 26.11.2008. године.

11. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине».

#### Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

01 Број: 35-3/2008.

Нови Сад, 22. децембар 2008. год.

Потпредседник  
Скупштине АП Војводине,  
**Синиша Лазич, с.р.**

На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04), члана 6. став 2. и члана 8. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/2003 и 34/2006), члана 5. и члана 13. Статута Републичке агенције за просторно планирање ("Службени гласник РС", број 14/07), Републичка агенција за просторно планирање, Организациона јединица Нови Сад, доноси

**ОДЛУКУ**  
**О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА**  
**ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА**  
**ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА**  
**ПРИРОДЕ "КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ"**

**Члан 1.**

Овом Одлуком се утврђују разлози за вршење стратешке процене утицаја на животну средину подручја у обухвату Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит" (у даљем тексту: Просторни план), одређују питања и проблеми који ће се разматрати у стратешкој процени, одређују елементи извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит" на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени), одређује носилац израде Извештаја о стратешкој процени и утврђују његове обавезе и одређује начин учешћа заинтересованих органа и организација и јавности у поступку израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени.

**Члан 2.**

Разлози за вршење стратешке процене утицаја на животну средину Просторног плана су сагледавање, процена и утврђивање могућности значајних штетних утицаја на животну средину на основу промена у просторно-функционалној организацији подручја које се планирају Просторним планом, а које могу бити од утицаја на стање животне средине, са проценом мера које је потребно предузети како би се евентуални могући значајни штетни утицаји на животну средину спречили, отклонили или смањили на минимум.

**Члан 3.**

У оквиру стратешке процене разматраће се следећа питања и проблеми везани за животну средину:

- снабдевање становништва водом за пиће неодговарајућег квалитета,
- неизграђена фекална канализација у насељима,
- угроженост водотока отпадним водама,
- 8. неадекватно одлагање комуналног отпада и отпада животињског порекла,
- недостатак површина под ваншумским зеленилом.

**Члан 4.**

За потребе израде Просторног плана приступа се изради Из-

вештаја о стратешкој процени.

Елементи Извештаја о стратешкој процени су:

- I Полазне основе стратешке процене
- II Општи и посебни циљеви стратешке процене и избори индикатора
- III Процена могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну средину
- IV Смернице за планове на нижим хијерархијским нивоима
- V Програм праћења стања животне средине (мониторинг)
- VI Завршне одредбе

**Члан 5.**

За носиоца израде Извештаја о стратешкој процени одређује се Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка бр. 6/III (у даљем тексту: Завод).

За израду Извештаја о стратешкој процени Завод ће формирати мултидисциплинарни стручни тим у саставу: дипломирани инжењер хортикултуре, дипломирани инжењер архитектуре, дипломирани инжењер пејзажне архитектуре, дипломирани биолог, дипломирани инжењер грађевине, дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани инжењер машинства, дипломирани инжењер саобраћаја, дипломирани економиста и др.

Завод и стручни тим су у обавези да утврде методологију израде Извештаја о стратешкој процени.

Рок за израду Извештаја о стратешкој процени је 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

**Члан 6.**

Учешће заинтересованих органа и организација и јавности у поступку израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени обезбеђује Републичка агенција за просторно планирање, Организациона јединица Нови Сад.

Оглашавање излагања на јавни увид Извештаја о стратешкој процени спроводи Републичка агенција за просторно планирање, Организациона јединица Нови Сад, истовремено са оглашавањем излагања на јавни увид Предлога просторног плана, са подацима о времену и месту излагања на јавни увид, начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе, времену и месту одржавања јавне расправе, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.

**Члан 7.**

Средства за израду Извештаја о стратешкој процени биће обезбеђена у буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину.

Број: 350-813/2008-01

Датум: 26.11.2008. године

Директор  
**Проф.др Борислав СТОЈКОВ, д.и.а.**

**ПРОГРАМ ЗА ИЗРАДУ**  
**ПРОСТОРНОГ ПЛАНА**  
**ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**  
**СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ**  
**"КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ"**



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

# ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ ПЛАНЕРА

На основу Закона о планирању и изградњи и  
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДВОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ  
утврђује да је

**Љубица Д. Протић Еремић**  
дипломирани инжењер несајне архитектуре  
ЈМБ 0510956805048

одговорни планер

Број лиценце  
**100 0045 03**



У Београду,  
02. октобра 2003. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ  
*Милош Јовић*  
Проф. др Милош Јовић  
дипл. грађ. инж.

Носилац активности: **РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

Директор  
проф. др. Борислав Стојков

Наручилац активности: **РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**  
**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА**  
**АРХИТЕКТУРУ, УРБАНИЗАМ И ГРАДИТЕЉСТВО**

Покрајински секретар  
Душанка Сремачки, дипл. инж. грађ.

Обрађивач:



**ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД**

Е - 2290



мр Љубица Д. Протић Еремић  
дипл. инж. хорт



Директор  
Д. Протић Еремић, дипл. инж. савр.



Нови Сад, октобар 2008.



## САДРЖАЈ

### ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| УВОДНЕ НАПОМЕНЕ .....                                                                                               | 1  |
| 1. ВРСТА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА .....                                                                                   | 2  |
| 2. РАЗЛОЗИ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА .....                                                                         | 2  |
| 3. ОБУХВАТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА .....                                                                                   | 3  |
| 4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА .....                                                                    | 3  |
| 5. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА .....                                                                   | 4  |
| 6. ПРЕДМЕТ, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА .....                                                        | 5  |
| 6.1. Предмет Просторног плана .....                                                                                 | 5  |
| 6.2. Циљеви и задаци израде Просторног плана .....                                                                  | 6  |
| 7. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИ ЗА ПЛАНСКО ПОДРУЧЈЕ .....                                          | 11 |
| 7.1. Заштита природе и животне средине .....                                                                        | 11 |
| 7.2. Шуме и шумско земљиште .....                                                                                   | 12 |
| 7.3. Мрежа насеља .....                                                                                             | 12 |
| 7.4. Становништво .....                                                                                             | 12 |
| 7.5. Привреда .....                                                                                                 | 13 |
| 7.6. Заштита непокретних културних добара .....                                                                     | 15 |
| 7.7. Инфраструктура .....                                                                                           | 15 |
| 8. ПОТЕНЦИЈАЛИ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА И ЕВЕНТУАЛНИ ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА .....                                              | 18 |
| 8.1. Положај и регионални значај .....                                                                              | 18 |
| 8.2. Природни услови .....                                                                                          | 19 |
| 8.3. Заштита природе и животне средине .....                                                                        | 22 |
| 8.4. Шуме, шумско земљиште, ваншумско зеленило и ловна подручја .....                                               | 25 |
| 8.5. Мрежа насеља .....                                                                                             | 26 |
| 8.6. Становништво .....                                                                                             | 27 |
| 8.7. Привреда .....                                                                                                 | 27 |
| 8.8. Заштита непокретних културних добара .....                                                                     | 29 |
| 8.9. Инфраструктура .....                                                                                           | 29 |
| 9. ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОДЛОГА ОД ЗНАЧАЈА ЗА<br>ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА .....                 | 32 |
| 10. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПППН СРП "КОВИЉСКО-<br>ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ" НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ..... | 33 |
| 11. САДРЖАЈ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....                                                          | 34 |
| 12. ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОСНОВНИХ ФАЗА ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА .....                                                | 35 |
| 13. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА .....                                                   | 36 |

## ГРАФИЧКИ ДЕО:

1. Обухват плана

1: 100 000

## ПРИЛОГ ПРОГРАМА:

- Уредба о заштити специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит", ("Службени гласник Републике Србије ", бр. 27/98 и 91/06)
- Услови

## УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Предмет овог Програма је израда Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит".

Програм за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит" (у даљем тексту: Програм) израдио је ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад. Надлежност Завода за израду Програма проистиче из Одлуке о оснивању јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање ("Службени лист АПВ" број 10/02), којом је Скупштина АП Војводине основала Завод ради трајног обављања послова просторног и урбанистичког планирања и уређења простора и насеља од стратешког значаја за Републику, а који се односе на територију Аутономне Покрајине Војводине, те из члана 7. став 1. тачка 5. Одлуке, којом је код утврђивања делатности Завода регулисано да Завод припрема програме израде просторно-планске и урбанистичке документације.

Израда Програма за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит" утврђена је Годишњим програмом рада Завода, на који је Извршно веће АП Војводине дало сагласност.

Програм је урађен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 47/2003 и 34/2006) и Правилника о садржини и изради планских докумената ("Службени гласник Републике Србије", број 60/2003), као и осталим законским и подзаконским актима који регулишу ову област.

Програм је саставни део Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит".

Програм садржи текстуални и графички део и дефинише између осталог границе, циљеве, потенцијале, ограничења и развојне приоритете планског подручја.

На основу Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", бр. 135/2004) стратешка процена се врши и за планове, програме и основе у области просторног планирања. Одлуку о стратешкој процени доноси орган надлежан за припрему плана или програма. С обзиром да је предмет овог планског документа заштићено природно добро, односно Специјални резерват природе "Ковиљско-петроварадински рит", предлаже се израда Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит" на животну средину.

## 1. ВРСТА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Врсте планских докумената дефинисане су Законом о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон). У складу са одредбама Закона, просторни план подручја посебне намене доноси се, између осталог, за подручје које, због својих карактеристика, има посебну намену, која захтева посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора.

Правилником о садржини и изради планских докумената, у члану 19. став 1. тачка 1. дефинисано је да просторни план подручја посебне намене обухвата проглашено или предложено подручје природног добра.

У складу са наведеним одредбама, за подручје Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит" предлаже се израда следећег планског документа: **Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит"** (у даљем тексту: Просторни план).

Према члану 23. Закона, просторни планови се раде за период од најмање 10 година. Временски хоризонт овог Просторног плана одређен је за период од 2008-2024 г., током којег ће се имплементација Плана реализовати кроз 4 средњерочне етапе од по 4 године, при чему се за сваку етапу закључује уговор о имплементацији.

## 2. РАЗЛОЗИ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Основни разлог за израду и доношење Просторног плана је стварање услова за реализацију националних интереса у области заштите, унапређења и очувања природних вредности овог подручја на принципу одрживог развоја.

Просторни план ће представљати приоритетан плански документ за управљање заштитом и развојем обухваћеног подручја и основ за реализацију европских иницијатива и међународних конвенција ратификованих у нашој држави (које се односе на заштиту флоре и фауне), донетих националних стратегија за различите области развоја, као и других секторских програма и пројеката.

Просторним планом је потребно дефинисати функције различитог нивоа значаја (локални, регионални, републички) и њихов развој ускладити са режимима заштите, унапређења, уређења и коришћења природне средине. Имајући у виду основни циљ израде Просторног плана потребно је утврдити хијерархију циљева и интереса, те на основу тога хијерархију функција и активности, како у области комплементарних, тако и у области супродстављених активности.

Поред тога, Студијом заштите и уређења природних вредности Специјалног резервата "Ковиљско-петроварадински рит", која је урађена од стране Завода за заштиту природе Републике Србије (2008.г.), планирано је проширење граница Резервата на подручје Крчединске аде, као и издвајање кат. парцеле 6755 из Резервата јер се у Уредби о заштити Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит" ова парцела налази на попису катастарских парцела по режимима заштите, а није обухваћена у опису граница СРП "Ковиљско-петроварадински рит". У том смислу, Просторним планом биће предложена нова граница Резервата, којом ће бити извршена корекција и проширење постојеће границе.

### 3. ОБУХВАТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Обухват подручја Просторног плана одређен је, у складу са Законом, површинама територија целих катастарских општина на чијем подручју се налази Специјални резерват природе "Ковиљско-петроварадински рит" и заштитна зона, као и површина КО Будисава, на чијој територији се не налази Резерват, али је у његовој непосредној близини. Из тог разлога, мора се размотрити могућ утицај активности овог простора на сам Резерват.

**Табела 1:** Називи и површине КО, број насеља и број становника 2002. године у обухвату Просторног плана

| Град/Општина     | Назив КО         | Површина КО (ha) | Назив насеља     | Број становника |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Град Нови Сад    | Каћ              | 7487,0700        | Каћ              | 11166           |
|                  | Ковиљ            | 10643,6900       | Ковиљ            | 5599            |
|                  | Петроварадин     | 2591,1586        | Петроварадин     | 13973           |
|                  | Будисава         | 1478,4300        | Будисава         | 3825            |
| Сремски Карловци | Сремски Карловци | 5054,3232        | Сремски Карловци | 8839            |
| Тител            | Гардиновци       | 3231,4405        | Гардиновци       | 1485            |
| Инђија           | Чортановци       | 3457,3962        | Чортановци       | 2308            |
|                  | Бешка            | 4713,3166        | Бешка            | 6239            |
|                  | Крчедин          | 5743,1875        | Крчедин          | 2878            |
|                  | Укупно           | 44400,0120       |                  | 56312           |

Укупна површина подручја обухваћеног израдом Просторног плана износи 44400,0120 ha и обухвата делове општина Инђија, Тител, Сремски Карловци и Града Нови Сад, односно 9 катастарских општина са припадајућим насељима, у којима живи укупно 56312 становника. Површина Специјалног резервата природе "Ковиљско-Петроварадински рит" износи 4840,60 ha. Граница заштитне зоне поклапа се са границом заштићеног природног добра, осим у случају јужне границе Ковиљског рита односно северо-источне границе Петроварадинског рита, где заштитну зону чини река Дунав од km 1250 до km 1231. Са планираним проширењем, које се односи на Крчединску аду, од 1015,94 ha, укупна површина Резервата би износила 5856,54 ha.

Обухват, граница заштићеног подручја утврђена Уредбом и граница предвиђеног проширења дати су на графичком приказу "Обухват Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе Ковиљско-петроварадински рит" у размери 1: 50 000.

### 4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Изради Просторног плана подручја посебне намене СРП "Ковиљско-петроварадински рит" приступиће се на основу одлуке о изради просторног плана.

Одлука о изради планског документа се припрема на основу програма за израду планског документа, који је саставни део одлуке, сходно члану 29. Правилника о садржини и изради планских докумената.



Правни основ за израду Просторног плана подручја посебне намене СРП "Ковиљско-петроварадински рит" садржан је у одредбама:

- Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 47/03 и 34/06), којим је прописано да се просторни план подручја посебне намене доноси за подручје које, због својих карактеристика, има посебну намену која захтева посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора;
- Правилника о садржини и изради планских докумената ("Службени гласник РС", број 60/03) којима је прописана садржина просторног плана подручја посебне намене;
- Закона о Просторном плану Републике Србије ("Службени гласник РС", број 13/96), којим је прописано да се Просторни план Републике Србије спроводи просторним плановима подручја посебне намене;

Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит" (у даљем тексту: План) ће бити урађен у складу са другим прописима, који регулишу ову област и постојећим планским документима, од којих издвајамо нарочито:

- Уредбу о заштити специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит", ("Службени гласник Републике Србије", бр. 27/98 и 91/06),
- Просторни план подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године ("Службени лист АПВ", бр. 16/04),
- Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница) ("Службени гласник Републике Србије", бр. 69/03),
- Закона о шумама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 83/92, 54/93, 60/93, 54/96 и 101/05);
- Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/06 и 65/08);
- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04);
- Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04);
- Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 53/93, 54/96 и 101/05);
- Закон о туризму ("Службени гласник РС", број 45/05);
- Закон о културним добрима ("Службени гласник РС", број 71/94);
- Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", број 101/05);
- Закон о железници ("Службени гласник РС", број 18/05);
- Закон о телекомуникацијама ("Службени гласник РС", бр. 44/03 и 36/06);
- Закон о енергетици ("Службени гласник РС", број 84/04);

У овај плански документ биће уграђене смернице и стратешка опредељења из појединих докумената (стратегија развоја), које је донела Владе Републике Србије.

## **5. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА**

Просторним планом Републике Србије ("Службени гласник Републике Србије", бр. 13/96), у поглављу VII "Примена и спровођење Просторног плана Републике Србије", тачка 5. "Доношење просторних планова за уже просторне целине" утврђена су подручја за која ће се доносити просторни планови подручја посебне намене до 2010. године, у које су сврстана и подручја природних резервата.

## **6. ПРЕДМЕТ, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА**

### **6.1. Предмет Просторног плана**

Предмет Просторног плана је заштита, развој, организација и уређење Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит", интегрално са подручјем обухваћеног израдом Плана, као природне, привредне и туристичке целине.

Уредбом о заштити Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит", ("Службени гласник Републике Србије", број 27/98 и 91/06) подручје Ковиљско-петроварадинског рита је стављено под заштиту као природно добро од изузетног значаја и сврстава се у I категорију заштите као специјални резерват природе, који са својом заштитном зоном чини јединствену целину.

Специјални резерват природе "Ковиљско-петроварадински рит" се налази под заштитом у циљу очувања комплекса барско-мочварних екосистема са разноврсним орографским и хидрографским облицима ритова (острва, аде, водени рукавци, меандри, ритске баре, мочваре) и за њих везаним животним заједницама (шевари, трстици, ритске шуме и ливаде), природним реткостима и типичним панонским елементима флоре и фауне, карактеристичним за овај део плавних алувијалних терена Подунавља.

#### **Административна заштита и међународни значај**

Према акту о проглашењу заштите, за подручје Ковиљско-петроварадинског рита је Уредбом Владе Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 27/98 и 91/06) установљен статус СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ, на основу извршених истраживања, еколошке валоризације, констатованог стања и дефинисаних предлога од стране Завода за заштиту природе Србије.

Због реткости, јединствености и специфичности природних вредности које поседује, Специјални резерват природе "Ковиљско-петроварадински рит" је као добро од изузетног значаја за Републику, сврстан у прву категорију, ради очувања мозаика разноврсних станишта јединствених биљних заједница различитих типова екосистема реликтних, ендемичних и ретких врста различитих категорија угрожености и искључивања нарушавајућих видова коришћења.

Специјални резерват природе "Ковиљско-петроварадински рит" је, поред статуса IBA подручја (орнитолошко подручје међународног значаја) из 1989. године, 2004. године стекао још један међународни статус. По Конвенцији о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав, а у складу са Директивом за воде, чије је принципе ова Конвенција прихватила, овај Резерват је заједно са још седам заштићених подручја из наше земље увршћен у списак заштићених подручја, зависних од воде и значајних за заштиту врста и станишта, а која су од значаја за басен Дунава (ICPDR).

Према критеријумима за издвајање резервата заштићене природе, које је прописала Међународна асоцијација за заштиту природе (IUCN), ова категорија подразумева очување природних услова значајних за опстанак национално важних појединих врста, њихових група, животних заједница или физичких одлика станишта, који захтевају посебне начине управљања, да би трајно опстали. У овом случају, посебни начини управљања подразумевају активне интервенције са основним циљем да се одржава специфични стадијум у сукцесији станишта, да би се сачувао одређени склоп врста и специфичне појаве у природној средини. Управљање и све интервенције треба да

буду усмерене ка очувању постојаности мозаика екосистема и опстанку биљних и животињских врста кроз заштиту популација, нарочито у периоду репродукције, специфичних простора за исхрану или станишта од значаја за резидентну и миграторну фауну, као и критичних станишта за опстанак угрожених врста флоре и фауне националног и глобалног значаја. Ковиљско-петроварадински рит се налази на листи влажних подручја од националног значаја и предложен је за упис на Списак ритских подручја од међународног значаја по Рамсарској Конвенцији.

Интернационална конвенција о мочварама - Рамсарска конвенција једна је од најефикаснијих конвенција на глобалном нивоу везаних за заштиту биолошке разноврсности. ИВА пројекат је део Bird Life International који је један од четири Рамсар партнера. Један од циљева Рамсарске конвенције је формулисање и имплементација националне стратегије управљања мочварним подручјима, као и управљање и промовисање мудрог коришћења у складу са принципима одрживог развоја.

Овим Програмом предлаже се проширење Резервата на подручје Крчединске аде због тога што је она бројним документима утврђена као станиште природних реткости. Ову аду карактеришу велике површине влажних ливада, бара и мочвара, која су станиште већег броја животињских врста заштићених као природне реткости на територији Р Србије ("Сл. гласник Р Србије", бр. 50/93). Због својих међународних вредности, Крчединска ада уврштена је у границе европски значајног станишта птица по ИБА пројекту (Cambridge, 2000), а такође, вишеструко испуњава критеријуме по фауни птица да се прогласи и за међународно значајно водено станиште по Рамсарској конвенцији. Уједно, типови станишта, као што су сталне и повремене баре, високи шашеви, чине приоритетна станишта за заштиту на европском нивоу и издвојени су по ЕМЕРАЛД типологији станишта.

## 6.2. Циљеви и задаци израде Просторног плана

Основни циљ израде Просторног плана је стварање планског основа за организовани просторни развој, заштиту и уређење Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит", као и обезбеђење услова за реализацију концепта одрживог развоја у читавом обухвату Плана.

Задатак Просторног плана јесте да се помире интереси заштите природног добра, са интересима развоја рибарства, туризма, водопривреде, пољопривреде и осталих функција овог простора.

Са аспекта **заштите природе и животне средине** основни циљ израде Просторног плана је утврђивање планских мера заштите и унапређења овог природног феномена и њено постављање на виши ниво, у циљу реализације утврђених режима заштите, са усмеравањем људских активности у наведеном контексту.

Због изузетних природних вредности, које указују на јединственост подручја националних и европских размера, присутне људске делатности и могућности заштите и коришћења овог простора, основни циљеви израде Просторног плана на простору Специјалног резервата су:


- очување јединствености, изворности и аутентичности природних вредности подручја,



- трајно одрживо управљање и коришћење природних ресурса уз поштовање Уредбе о заштити СРП "Ковиљско-петроварадински рит" ("Службени гласник РС", бр. 27/98),
- усклађивање шумских основа са другим законским актима и Уредбом о заштити Резервата,
- успостављање оптималног односа између шумске и барско-мочварне вегетације и њихових заједница, редукцијом површина под инвазивним врстама,
- заштита и обнављање диверзитета флоре и фауне (орнитофауне и ихтиофауне),
- обезбеђење одговарајућег режима вода ради унапређења стања свих екосистема.

У обухвату Просторног плана циљеви заштите животне средине су:

- решавање проблема водоснабдевања становништва, као и одвођење отпадних вода насеља,
- селективна и контролисана примена хемијских средстава заштите и минералних ђубрива у пољопривреди,
- заснивање ваншумског зеленила, пољозащитних појасева дуж инфраструктурних коридора,
- санитарно одлагање комуналног отпада и отпада животињског порекла,
- рекултивација свих деградираних површина (дивље депоније, ...).





Циљеви у области **шумарства, ваншумског зеленила и ловне фауне** у оквиру Резервата су:

- стабилизација постојећег стања у правцу заустављања присутних и могућих негативних кретања и тенденција;
- унапређење стања у могућем и планираном степену са датом динамиком за наредно планско раздобље,
- газдовање шумама у складу са постојећом планском документацијом (Општа основа газдовања шумама за Јужнобачко шумско подручје и посебне основе газдовања шумама за г.ј. "Тополик", "Дунавске аде" и "Шајкашка",
- побољшање услова за развој дивљачи и ловног туризма,
- организовање максималне шумске производње уз обезбеђење заштите укупног екосистема.

Циљеви у области шумарства и ловне фауне ван Резервата су:

- унапређење стања постојећих шума,
- формирање ваншумског зеленила и њихово повезивање у систем зелених површина,
- развој ловног туризма.

Основни циљеви и задаци за **развој и уређење мреже насеља** на подручју обухвата Просторног плана су следећи:

- подстицање даљег развоја постојећих насеља, уз усмеравање промена у структури делатности, са циљем да се остваре што повољнији односи између привредних и непривредних делатности;
- смањење разлика у нивоима социо-економске развијености и насељености појединих делова подручја;
- очување квалитета традиционалног вида становања са свим његовим предностима у сеоским насељима;
- побољшање саобраћајне повезаности којом се остварује боља комуникација свих насеља у мрежи;
- очување и унапређење еколошких, културолошких и других вредности у насељима.

Основни циљ развоја у области **становништва** односи се на побољшање виталних карактеристика популације, применом комбинованих мера демографске политике и политике регионалног развоја.

Основни циљеви развоја **привреде** посматраног подручја су:

- формирање стабилне и развијене привредне структуре која ће, дугорочно посматрано омогућити одрживо коришћење постојећих ресурса и компаративних предности планског подручја,
- бржи развој делатности које треба да прихвате трансфер становништва уз примарних делатности и омогуће пораст запослености у насељима овог подручја (мала и средња предузећа у области индустрије, производног занатства, услуга, угоститељство, туризам),
- обезбеђење просторних услова за развој наведених делатности, пре свега у оквиру грађевинских реона насеља.

У области **пољопривреде** основни циљеви развоја су:

- омогућити остварење одрживог развоја пољопривредне производње у окружењу Резервата,
- начин коришћења пољопривредног земљишта у Резервату ускладити са режимима зона заштите на коме се налазе,
- у подручју режима заштите I степена није дозвољен ниједан вид пољопривредне производње
- на подручју режима заштите II и III степена дозвољена је пољопривредна производња уз поштовање прописаних ограничења.

Основни циљ развоја **туризма** је спровођење трајно усклађеног туризма уз контролисање обима кретања посетилаца. Овакав вид туризма ће задовољити мере и режиме заштите, као и исплативост организовања туристичких активности, тј. «одрживи развој туризма», односно одговоран туризам који се пријатељски односи према природној и културној баштини подручја.

Посебни циљеви израде Просторног плана у области туризма су:

- утврђивање конкретних праваца развоја оних облика туризма које је могуће развијати у складу са условима заштите природе, на основу размештаја туристичких локалитета, објеката и праваца кретања туриста и досадашњих истраживања, планова развоја и искустава;
- утврђивање граничног капацитета простора СРП Ковиљско-петроварадински рит за презентацију јавности.
- развијање оних облика и врста туризма, који за базу имају природне и културно-историјске мотиве овог подручја. Објективно, постоје услови за развој научно-истраживачког, културно-образовног, ловног, риболовног, рекреативног и транзитног туризма, усмереног ка туристичким атрактивностима СРП Ковиљско-петроварадински рит.
- побољшати материјалну базу туризма која мора бити богатија и разноврснија како би представљала елемент атрактивности понуде.
- у циљу поштовања амбијенталних вредности у обухвату Плана обезбедити услове за опремање и уређивање изабраних локалитета, који ће својим многостраним функцијама покренути одрживи развој подручја.
- опремање и уређивање изабраних локалитета извршити на начин да се обезбеди спровођење специјалних видова екотуризма, боравак посетилаца и спречавање потенцијалних негативних утицаја и настојања таквих видова коришћења. Овај циљ представља важну претпоставку за реализовање других програмских садржаја везаних нарочито за туризам и рекреацију.

Основни циљеви у области **заштите непокретних културних добара** су:

- очување и заштиту утврђених и евидентираних непокретних културних добара као и утврђивање нових;
- очување наслеђених културних вредности: аутентичне урбане и руралне структуре, наслеђене просторне матрице, естетске и визуелне слике предела;
- интегрална заштита непокретних културних добара, односно успостављање јединства са окружењем/простором у ком се налазе;
- дефинисање смерница за очување, одржавање и коришћење непокретних културних добара.

Основни циљеви У области **саобраћајне инфраструктуре** су:

- обезбеђење услова за интегрални приступ (друмом, железницом и водом) до Резервата, са обезбеђењем комфора за све облике туристичке понуде преко постојеће/планиране мреже друмских, железничких и водних путева ( ауто-пут Е-75 део коридора X, пловни пут Дунав - коридор VII, магистрална железничка пруга Е-85 –коридор X и мрежа државних путева ),
- ексклузивно укључивање потенцијала Дунава ( коридора VII ), Тисе и Новог Сада у домену путничког превоза заинтересованих комитената,
- утврђивање рута немоторних кретања и превоза чамцима у оквиру воденог огледала, али и у оквиру утврђених рута кретања у Резервату ( с циљем презентације локација са карактеристичном изворном флором и фауном),
- на простору Резервата у контексту заштите животне средине обезбедити услове за немоторна кретања (бициклом или запрегом-двоколицом ) , а такође омогућити и приступ Резервату.

Циљеви дугорочног развоја **водопривреде** су:

- дефинисање водопривредног развоја и могућности водопривреде као подстицајног, или ограничавајућег фактора у оквиру других компонената развоја подручја;
- ревитализација хидролошког режима Ковиљско-Петроварадинског рита;
- прочишћавања и уређивања замуљених канала – према потребама;
- Интегрално, комплексно, рационално и јединствено коришћење водних ресурса, како за водоснабдевање становништва, тако и за подмирење потреба осталих корисника вода;
- спровођење контролисаног прихватања, спровођења и пречишћавања отпадних вода од свих потрошача воде, у циљу заштите квалитета подземних и површинских вода;
- осигурање повољног режима коришћења и заштите подземних вода;
- заштита насеља, индустријских комплекса и пољопривредних површина од спољних и унутрашњих вода;
- ревитализација система за наводњавање - обезбеђење довољне количине квалитетне воде за потребе наводњавања што више обрадивих пољопривредних површина у вегетационом периоду, од априла до краја септембра месеца, кад је у већини случајева изражен дефицит воде у земљишту;

Основни циљеви у области **енергетике** су :

- Обезбеђење сигурног, квалитетног и поузданог снабдевања енергијом и енергентима;
- стварање услова за безбедан и поуздан рад и функционисање енергетских система;
- обезбеђивање развоја енергетске инфраструктуре и увођење савремених технологија;
- обезбеђивање услова за унапређење енергетске ефикасности у обављању енергетских делатности и потрошњи енергије;
- стварање услова за коришћење обновљивих извора енергије;
- унапређење заштите животне средине.



Основни стратешки циљеви и опредељења у области **телекомуникационе инфраструктуре** су:

- потпуна дигитализација телекомуникационе инфраструктуре, као једног од кључних предуслова за изградњу информационог друштва;
- достизање просечног европског степена развоја у области телекомуникација;
- омогућавање да интернет буде свима доступан, брз, јефтин и сигуран;
- постизање развоја Веб економије;
- усклађивање развоја телекомуникационе инфраструктуре са захтевима који су утврђени у стратегијама других области, а посебно са Стратегијом развоја информационог друштва;
- обезбеђење ефикасног приступа информацијама и знању;
- повећање нивоа знања и образовања информационо-комуникационих технологија изградњом телекомуникационе инфраструктуре и информационог друштва.

## **7. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ И ОГРАНИЧЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИ ЗА ПЛАНСКО ПОДРУЧЈЕ**

### **7.1. Заштита природе и животне средине**

Подручје обухвата Просторног плана налази се под непрестаним утицајем различитих фактора, који доводе до деградације природних вредности и животне средине.

Основни проблеми у области **заштите природе** који су карактеристични за подручје Специјалног резервата природе су:

- неусклађеност између режима заштите и коришћења простора-претварање ритског и мочварног терена у обрадиве површине, испаша домаће стоке у заштићеној зони, бесправан лов и риболов, сакупљање гљива, пужева и др.,
- подизање насипа у циљу освајања ритова и заштите насеља, што доводи до нестанка и последњих трагова некадашњих ритова, као карактеристичних облика природе Подунавља,
- крчењем аутохтоних врста дрвећа и подизањем плантажа инвазивних врста (евроамеричка топола, амерички јасен), поремећена је природна равнотежа станишта, што за последицу има потискивање аутохтоних врста (посебно птица),
- поремећен водни режим угрожава опстанак свих фитоценоза,
- загађење водених токова проузроковано спирањем земљишта на околним обрадивим површинама, које је деградирано коришћењем пестицида,
- изградња инфраструктурних објеката изазива промене у екосистему,
- непостојање стручне службе за перманентно праћење стања темељних природних вредности (мониторинг).

У обухвату Просторног плана, са аспекта **заштите животне средине**, присутни су следећи проблеми:

- снабдевање становништва водом за пиће неодговарајућег квалитета,
- неизграђена фекална канализација у насељима,
- угроженост водотока отпадним водама,
- неадекватно одлагање комуналног отпада и отпада животињског порекла,
- недостатак површина под ваншумским зеленилом.

Наведени проблеми представљају разлоге за вршење стратешке процене утицаја предметног Плана на животну средину.

## 7.2. Шуме и шумско земљиште

Основни проблеми у области шума и шумског земљишта у СРП су:

- неотвореност комплекса шумским путевима,
- неизграђеност инфраструктуре (мостови, пропусти) за правилно и економски оправдано газдовање,
- ширење инвазивних врста дрвећа (амерички јасен, јавор негундовац и др.),
- проблем превођења алохтоних врста дрвећа у аутохтоне на стаништима која нису педолошки предвиђена за то,
- изразито лоша (девастирана и деградирана) узгојна стања шума у првом степену заштите,
- негативно деловање абиотичких и биотичких фактора на младе засаде,
- висока вода која утиче на угинуће и излазак дивљачи на подручје ван Резервата,
- неусклађеност ловне и шумарске функције са заштитном.

Проблеми шумарства и ловства ван подручја Резервата су:

- негативно деловање абиотичких и биотичких фактора на младе засаде,
- неповезаност шумског и ваншумског зеленила.

## 7.3. Мрежа насеља

Проблеми и ограничења везани за мрежу насеља односе се на:

- неравномерност у досадашњем развоју сеоских насеља због све веће концентрације активности и садржаја у оближњим великим центрима (Нови Сад, Инђија);
- недовољна комунална опремљеност насеља (нарочито одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода);
- слабе везе између урбаних и руралних подручја (развој везе подстицао би привредни развој, побољшао структуру привреде, подизао квалитет и ниво услуга).

## 7.4. Становништво

Анализа становништва подручја обухваћеног Планом урађена је на основу података Пописа становништва у периоду 1948-2002. година. Анализом су обухваћена насеља Каћ, Ковиљ, Будисава и Петроварадин (општина Нови Сад), Сремски Карловци (општина Сремски Карловци), Гардиновци (општина Тител), Чортановци, Крчедин и Бешка (општина Инђија).

У наведеним насељима у 2002. години живело је 56 312 становника, што у односу на 1948. годину представља повећање за 81%, односно за 25 149 становника.

**Табела 2:** Број становника

| Општина     | Насеље       | Година пописа |       |       |       |       |       | просечна<br>стопа раста<br>1948/2002 |
|-------------|--------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|
|             |              | 1948          | 1961  | 1971  | 1981  | 1991  | 2002  |                                      |
| Нови Сад    | Будисава     | 2090          | 2476  | 2825  | 3502  | 3683  | 3825  | 1,15                                 |
|             | Каћ          | 4406          | 5640  | 6701  | 8551  | 9763  | 11166 | 1,74                                 |
|             | Ковиљ        | 5368          | 5448  | 5290  | 5279  | 5229  | 5599  | 0,08                                 |
|             | Петроварадин | 5719          | 8408  | 10477 | 10338 | 11188 | 13973 | 1,67                                 |
| Ср.Карловци | Ср.Карловци  | 5350          | 6390  | 7040  | 7547  | 7398  | 8839  | 0,93                                 |
| Тител       | Гардиновци   | 1828          | 1712  | 1636  | 1089  | 1078  | 1485  | - 0,39                               |
| Инђија      | Чортановци   | 944           | 1833  | 1651  | 1853  | 1585  | 2308  | 1,67                                 |
|             | Бешка        | 3648          | 5378  | 6351  | 6377  | 6169  | 6239  | 1,00                                 |
|             | Крчедин      | 2810          | 3167  | 3134  | 2877  | 2858  | 2878  | 0,04                                 |
| Укупно      |              | 31163         | 40452 | 45105 | 47413 | 48951 | 56312 | 1,12                                 |

Једино насеље у којем је у овом периоду дошло до опадања укупног броја становника су Гардиновци, док је у свим осталим насељима остварен пораст броја становника у распону од 4% (Ковиљ) до 153% (Каћ). Просечна стопа раста укупног броја становника за цео обухват Плана износи 1,12%.

Анализа старосне структуре популације указује на неповољну структуру становништва са високим индексом старења од 0,8 који се, посматрано по насељима креће у распону од 0,7 (Каћ) до 1,3 (Гардиновци, Чортановци). Карактеристику овог подручја чини и висок ниво дневних миграната, који чине 69,4% укупно запослених.

Основни проблеми и ограничења у развојном смислу, су:

- негативан природни прираштај,
- изражена тенденција старења популације,
- висок ниво дневних миграција,
- неусклађеност постојећих знања и вештина са савременим захтевима,
- низак ниво информатичке писмености.

## 7.5. Привреда

Привреда овог подручја развијена је у оквиру две просторне подцелине, односно на сремској (Сремски Карловци, Петроварадин, Бешка, Чортановци, Крчедин) и бачкој (Каћ, Будисава, Ковиљ, Гардиновци) страни посматраног подручја.

Природно-географске карактеристике ових подцелина у многоме су определиле њихово основно производно усмерење током претходних развојних периода, а које и данас има значајан утицај на економско профилисање овог простора.

На бачкој страни основну производњу у области пољопривреде чини ратарство, а на сремској страни је, поред ратарства, развијено и воћарство и виноградарство.

Једина два насеља са релативно развијеном структуром привређивања су Сремски Карловци и Петроварадин, док је у свим осталим насељима доминантни облик привређивања пољопривреда са пратећим функцијама (прерада пољопривредних производа, услуге намењене пољопривреди).

Присуство СРП "Ковиљско-петроварадински рит", као изузетног туристичког потенцијала данас има незнатан утицај на степен развијености подручја.

Сремски Карловци као културно-историјско-туристички центар, као и Петроварадин као насеље градског карактера, такође у минималној мери користе у развојном смислу потенцијале овог природног добра.

Основни проблеми привредног развоја подручја везани су за још увек високу стопу незапослености, недовољну заступљеност производних програма примерених развојним потенцијалима подручја, недостатак финансијских средстава и озбиљнијих инвестиционих улагања у привредну инфраструктуру, као и одсуство јасно профилисане стратегије развоја на локалном нивоу.

Озбиљнијих ограничења за развој овог подручја заправо нема. Успостављени режими заштите у СРП "Ковиљско-петроварадински рит" усмерени су на очување овог природног добра, које ће као такво постати значајан развојни ресурс и кроз туризам и његове пратеће активности, у многоне изменити привредни профил овог подручја. Путем планирања и реализације активних мера заштите у окружењу Резервата спречиће се (или минимизирати) негативни утицај активности ван Резервата на сам Резерват, а са друге стране омогућиће се комплексније коришћење заштитне зоне и окружења Резервата.

### **Пољопривреда**

Подручје обухвата Плана може се, са становишта могућности организовања пољопривредне производње, поделити на две целине: Специјални резерват природе Ковиљско-петроварадинско рит и остала територија обухвата Плана. Коришћења пољопривредног земљишта на подручју Резервата условљено је прописаним режимима заштите.

На подручју режима заштите I степена није дозвољен ниједан вид пољопривредне производње.

На подручју режима заштите II и III степена дозвољена је пољопривредна производња уз поштовање ограничења, која се односе на очување површина и плодности пољопривредног земљишта, уз потпуније коришћење компаративних погодности за економски рационалну производњу здраве хране.

На подручју режима заштите III степена могуће је развијати традиционалне начине коришћења пољопривредног земљишта, уз производњу са редукованом применом хемијских средстава и минералних ђубрива, даљи развој сточарства с коришћењем ливада и пашњака у складу са њиховим биолошким капацитетима. Могућ је развој пчеларства на целокупном простору обухвата Плана, као и осталих алтернативних видова пољопривредне производње.

Планско подручје, изван границе Резервата, обухвата територије катастарских општина које имају значајне пољопривредне површине.

Најзначајнија грана пољопривредне производње је ратарство. Услови за ратарску производњу су веома добри с аспекта природних услова, а најзаступљеније ратарске културе су кукуруз, пшеница, соја, сунцокрет итд.



С обзиром на природне услове и традицију у гајењу поврћа и воћа ове гране пољопривредне производње нису довољно развијене и постоје реалне могућности за њихов даљи развој.

Сточарску производњу, као и у другим деловима Војводине, карактерише недовољно искоришћење потенцијала који пружају природни услови.

Укупно стање пољопривредне производње на посматраном подручју, а ван границе Резервата пружа могућност за развој свих грана пољопривреде.

### **Туризам**

Могућности развоја **туризма** много су веће од остварених резултата. Средњорочним програмом заштите и развоја СРП «Ковиљско-петроварадински рит» 2005-2009 г., утврђена је обавеза успостављања и развоја рекреативног, риболовног, ловног, истраживачког и фото-сафари туризма. У Резервату су присутни само риболовни и ловни туризам, који су усклађени са режимом заштите, али нема квантитативних података о реализацији истих. Програм развоја туристичко-рекреативних функција није донет. Специјални видови екотуризма (опремање и уређивање изабраних локалитета, обележавање едукативних стаза итд.) нису били у потпуности обезбеђени (само спорадични случајеви), па се тако овај вид туризма није развио у задовољавајућој мери, а он је претпоставка за реализацију других видова туризма и рекреације.

У досадашњем развоју туризма нису довољно искоришћени следећи постојећи ресурси:

- повољан геосаобраћајни положај – река Дунав, аутопут Е-75, као и тачка укрштања ова два међународна коридора у обухвату Плана,
- повезаност СРП са Сремским Карловцима, Петроварадином, Фрушком гором, Ковиљом,
- употреба локалних културно-етнолошких мотива и историјског наслеђа као туристичког ресурса,
- могућност смештаја туриста у капацитетима домаће радиности.

### **7.6. Заштита непокретних културних добара**

Проблеми и ограничења у области заштите непокретних културних добара односе се на:

- успорену динамику обнове заштићених непокретних културних добара;
- недовољну туристичку и медијску презентацију непокретних културних добара.

### **7.7. Инфраструктура**

#### **Саобраћај**

У функционисању **саобраћајне инфраструктуре** основни проблеми и ограничења су:

- одсуство стратегије просторног развоја Резервата, која би усмерила развој саобраћаја у оквиру овог простора и окружења, уз очување природних вредности,
- неуређеност секундарних саобраћајних капацитета, који би иницирали свеукупни развој предметног подручја у контексту пружања потенцијалних услуга,

- недостатак изграђене саобраћајне интегралне мреже, која би омогућила доступност Резервату из више праваца, различитим облицима саобраћаја,
- траса коридора X (путни Xb: ауто-пут Е-75, ДП бр.22 и железнички X: Е-85 магистрална пруга бр.2) и трасе државних путева (ДП бр.22.1, бр.21, бр.7, бр.122, бр.110) пролазе кроз Резерват, што има одређен негативан утицај на Резерват (бука, вибрације, аерозагађење и др.).

### **Водопривреда**

Основни угрожавајући фактор биљног и животињског света Ковиљско-петроварадинског рита јесте измењен режим плавних и подземних вода. Због неспровођења одговарајућих радова дошло је до засипања рукаваца Дунава, којима се рит снабдевао плавним водама. Због дуготрајних суша, ниво воде у Дунаву у већем делу године је испод нормале, што је имало за последицу и поремећај у нивоу подземних вода, који је јако битан за опстанак хигрофилних екосистема: мочварно-барског типа вегетације и плавних ливада који су директно условљени високим нивоом подземних вода или повременим (периодичним) плавлеем.

Подручје Ковиљско-петроварадинског рита изузетно је угрожено константним приливом непречишћених вода богатих органским материјама и другим штетним састојцима који се преко канала и црпних пумпи ситета за одводњавање околног пољопривредног земљишта директно сливају на ово подручје.

Због неодговарајуће ширине и дубине рукаваца, кроз које се уливају воде Дунава, плавлеење је споро и у малом обиму, а због њиховог брзог отицања не задржавају се на целокупном простору довољно дуго да би се одржао комплекс барско-мочварних и шумских екосистема.

На основу ових чињеница, може се закључити да је вода Ковиљског рита лошег квалитета и да је оптерећена органским материјама.

У области водоснабдевања основни проблем представља недовољна снабдевеност квалитетном водом становништва насеља, индустрије, пољопривредних структура. У области одвођења и пречишћавања вода проблем је неизграђеност и непостојање система одвођења отпадних вода као и третман отпадних вода (ППОВ);

### **Термоенергетска инфраструктура**

Ограничење приликом развоја и изградње **термоенергетске инфраструктуре** огледа се у конфликту између коришћења енергетских ресурса и заштите животне средине (земљишта, становништва, итд.) и предузимању одговарајућих мера за смањење конфликта и санирање негативних последица (програми рекултивације/ревитализације, отклањање штета итд.).

Постојећи и планирани енергетски коридори са прописаним заштитним коридорима представљају просторно ограничење са обзиром да је у њима забрањено градити остале инфраструктурне и друге објекте и подизати одређену вегетацију, а услови за изградњу енергетских објеката прописани су Правилником, који дефинише изградњу магистралних гасововода и нафтовода високог притиска.

## Гасоводна инфраструктура

На простору обухвата Плана изграђени су следећи гасоводи:

- гасовод високог притиска од МГ 04/ II до ГМРС Бешка,
- гасовод високог притиска од МГ 04/ II деоница испод Дунава код Бешке,
- гасовод високог притиска МГ-04/II од ГРЧ Госпођинци – ГРЧ Батајница,
- гасовод високог притиска МГ-02 од ГРЧ Госпођинци – ГМРС Беочин,
- гасовод високог притиска РГ-04-04 од ГРЧ Госпођинци – ГРЧ Нови Сад,
- гасовод високог притиска од гасовода МГ 04/II до ГМРС Шајкаш,
- гасовод високог притиска РГ-04-04/II за ТЕ-ТО Нови Сад,
- гасовод високог притиска од гасовода РГ 04-04/II до ГМРС Будисава,
- гасовод високог притиска РГ-02-06 до ГМРС Победа Петроварадин,
- гасовод високог притиска за Навип Фрушкогорац до ГМРС Навип Фрушкогорац,
- гасовод високог притиска за Слогу Петроварадин до ГМРС Слога Петроварадин,
- гасовод високог притиска РГ-02-09 до ГМРС Сремски Карловци,
- гасовод високог притиска за Стражилово до ГМРС Стражилово,
- гасовод средњег притиска од ГМРС Будисава до МРС Каћ,
- челични разводни гасовод средњег притиска за Марадик и Чортановце.

Такође је изграђена је гасоводна мрежа средњег притиска у насељима Петроварадин и Сремски Карловци са припадајућим МРС.

## Нафтоводна инфраструктура

Кроз простор обухвата Плана пролази коридор Јадранског нафтовода ЈА-НА.

Према информацијама Министарства рударства и енергетике, планира се изградња Паневропског нафтовода.

Од Рафинерије Панчево траса планираног Паневропског нафтовода би највероватније требала да прати трасу постојећег Јадранског нафтовода ЈАНА, који једном од својих деоница пролази кроз територију општине Тител и Нови Сад.

## Минералне сировине

На основу података којима располаже Покрајински секретеријат за енергетику и минералне сировине хидрогеотермални потенцијали на простору обухвата Просторног плана подручја посебне намене СРП Ковиљско Петроварадински рит до сада нису испитани.

## Електроенергетска инфраструктура

Постојеће капацитете електроенергетске инфраструктуре карактерише неприлагођеност захтевима стално растуће потрошње. Изграђеност преносне и дистрибутивне мреже је задовољавајућа у погледу покривености простора, али не и у погледу капацитета и техничких карактеристика водова и дистрибутивних трафостаница.

Постојећа високонапонска мрежа представља ограничење за изградњу у простору, а квалитет постојеће средњенапонске и нисконапонске мреже представља ограничење за квалитетну и сигурну испоруку електричне енергије.

## Телекомуникациона инфраструктура

Телекомуникациона инфраструктура на подручју Плана, изузимајући Град Нови Сад, још увек није достигла потребан ниво за примену и коришћење широкопојасних сервиса и приступног мултиплексера дигиталних предплатничких линија (ДСЛАМ), којим се омогућује брз приступ интернету, као и мултимедијални сервиси.

## 8. ПОТЕНЦИЈАЛИ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА И ЕВЕНТУАЛНИ ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА

### 8.1. Положај и регионални значај

Подручје обухваћено изработом Плана налази се у југоисточном делу Бачке и североисточном делу Срема, а Ковиљско-петроварадински рит, као његов темељни феномен, обухвата инундационо подручје средњег тока Дунава од км 1230 до км 1250.

Према Просторном плану Републике Србије ово подручје припада појасу интензивног развоја I значаја и налази се у зони утицаја макрорегионалних центара Београд и Нови Сад. Посебан квалитет представља мрежа његових урбаних центара (Петроварадин и Сремски Карловци као градски центри посебних карактеристика) и центара у окружењу (Нови Сад као макрорегионални и Инђија као развијени градски центар).

Изузетан потенцијал овог подручја, посматрано с регионалног аспекта, представља његов високи степен мултимодалне **приступачности**. У њему се укрштају европски коридори X-крак X<sub>b</sub> (Е-75 и будућа пруга за брзе возове, тј. Е-85) и VII (Дунав), а такође је значајна и близина међународног аеродрома "Никола Тесла" у Сурчину. Овим подручјем треба да прође и међународна бицикличка стаза уз Дунав (EURO VELO 6)

Потенцијале подручја (пored саобраћајне) чине и остали видови инфраструктуре регионалног и међународног значаја, који немају посебан функционални значај за само подручје, али користе његове повољне географске предиспозиције (телекомуникације, енергетска и водна инфраструктура).


Пored тога, подручје обухваћено изработом Плана има и висок степен **кумулиране туристичке атрактивности** с обзиром да поред Ковиљско-петроварадинског рита, обухвата и подручје Сремских Карловаца са деловима Фрушке горе, Петроварадин са Петроварадинском тврђавом и манастир Ковиљ са његовом заштићеном околином. Његову туристичку атрактивност у ширим регионалним оквирима, значајно подиже и близина Новог Сада са својим туристичким потенцијалима, као и Фрушка гора са националним парком и бројним манастирима.

Повезивање свих наведених потенцијала у јединствену туристичку понуду треба да представља приоритетно развојно опредељење овог подручја.

Висок степен приступачности, квалитет и карактеристике Ковиљско-петроварадинског рита и других туристичких вредности подручја и његовог окружења, квалитетно пољопривредно земљиште, постојећи и планирани производни капацитети и квалификована радна снага снажно подижу потенцијал овог подручја у смислу његове укупне **конкурентности**, односно способности да, у оквиру поделе рада између



региона, идентификује функције и капацитете којима ће, кроз међурегионалну конкуренцију обезбедити динамичан привредни развој.



## 8.2. Природни услови

Природне услове, као значајан потенцијал овог подручја, треба одговарајућим мерама и активностима ставити у функцију развоја.

### Геолошке и геоморфолошке карактеристике

На простору обухвата Плана, СРП "Ковиљско-петроварадински рит" смештен је на најнижој геоморфолошкој целини алувијалној односно инундационој равни Дунава на надморској висини од 72-76 м. Изван Резервата, осим инундационе односно алувијалне равни Дунава, бачка лесна тераса покрива већи део површине северно од Дунава. Такође, јужно од Дунава јавља се делом сремска лесна тераса, односно мањи фрагменти сремске лесне заравни.

Геолошки, алувијална равна насута је рецентним песком и муљем док су на лесним терасама присутне лесне насlage.

Чињеница да се подручје обухваћено Планом налази највећим делом на алувијалној равни и лесној тераси као хидролошки оцедитијем терену, утицало је на формирање постојеће мреже насеља у непосредном окружењу Резервата, изградњу саобраћајница као и на развој одређених активности и функција (пољопривреде и туризма).

У зависности од облика рељефа, његове надморске висине и режима воде, развијају се и различите биљне заједнице. Обзиром да је микрорељеф у сталној промени, то су и биљне заједнице у сталној лако уочљивој диманици.

### Климатске карактеристике

У климатском погледу, простор обухваћен Планом припада умереној климатској зони са јаче назначеним континенталним особинама. Може се оценити као повољна животна средина са агроклиматског, туристичко-рекреативног и биогеографског аспекта.

За сагледавање климатских прилика, послужили су подаци са метеоролошке станице на Римским Шанчевима у Новом Саду за временски период 1996.-2005. године.<sup>1</sup>

У погледу **температуре ваздуха** њена средње годишња вредност била је најмања 1996. године, 10,19°C, док је 2002. године она износила 12,6°C. У анализираном периоду, средња месечна температура у фебруару је износила - 4,5°C, а највећи месечни просек забележен је августа исте године и износио је 24,3°C

Средња годишња сума **осунчавања** за осматрани период износи 2145 h. Просечно највећу суму осунчавања имају летњи месеци (јул и август), а најмању зимски (децембар и јануар).

Средње годишњи просек **падавина** у наведеном раздобљу износи 180,4 mm. Средња годишња сума падавина је од године до године била различита. Тако је током 1996. године она износила 165,07 mm, а 2003. године 200,05 mm. Најчешће, највиша месечна количина падавина излучи се у летњим месецима, док су пролећни и јесењи месеци са најмањом количином падавина. У зимским месецима атмосферски талози се излучују у виду снега.

У поменутом периоду од 10 година (1996-2005) доминантан **ветар** је из југоисточног правца, тј. кошава. Она се претежно јавља у хладним месецима, тј. у зимско-пролетњем периоду и доноси суво и хладно време. Ветар, кошава, има највећу брзину у поређењу са осталим ветровима 2,0-6,5 m/s. По честини јављања, после југоисточног ветра, најчешћи је северозападни, који претежно дува у летњим месецима, доносећи атмосферске талог. Најређе дува ветар из североисточног правца.

### Хидрологија

Подручје обухвата Плана представља широку плавну раван у којој Дунав својим периодичним годишњим динамичким током ствара различите облике рељефа, кроз процесе акумулације и ерозије.

Већи део Ковиљско-петроварадинског рита се састоји од некадашњих острва - ада: Јамина, Козјак, Аркан и др. Поједине површине у Риту нису под водом. То су такозване "греде" - виши делови терена, некадашња острва и обале Дунава. Нижи делови терена - депресије (баре), које су напуњене водом током целе године, међусобно се разликују. Једне стоје под директним утицајем Дунава и оне су већ за време средњег водостаја повезане са речним током и кроз њих тада вода протиче. Друге баре се налазе унутар ниских делова земљишта у близини насипа. Оне имају висок ниво воде у току целог вегетационог периода и са Дунавом су у вези само за време високог водостаја.

<sup>1</sup> Студија ППППН СРП "Ковиљско-петроварадински рит", Завод за заштиту природе Србије - РЈ Нови Сад 2008.

Ковиљско-петроварадински рит се налази у инудационој равни Дунава и као такав, подложен је највећим делом дејству његових поплавних вода, као и подземних вода, које су у корелацији са колебањем нивоа живог тока Дунава.

Поплавне воде Дунава појављују се најчешће у другој половини пролећа као последица топљења снега и честих падавина. Дунав тада повећава свој ниво у кориту, излива се и плави инудациону раван. Поплавне воде јављају се такође и у јесен, као последице јесењих киша. Зими су поплаве најређе, иако се и тада могу јавити као последица раног топљења снега у Алпима.

**Река Дунав, Хидролошка станица: Нови Сад, период обраде 1946 - 2006 год.**

| МЕСЕЦ:                      | I                                | II  | III | IV  | V   | VI  | VII                                | VIII | IX  | X   | XI  | XII |
|-----------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| Минимални Месечни:          | -68                              | -20 | 16  | 41  | 122 | 101 | 33                                 | -5   | -28 | -63 | -65 | -60 |
| Средњи месечни:             | 203                              | 225 | 282 | 360 | 348 | 340 | 308                                | 248  | 185 | 153 | 169 | 194 |
| Максималан месечни:         | 520                              | 573 | 652 | 745 | 685 | 778 | 777                                | 620  | 625 | 483 | 554 | 533 |
| Екстремне вредности, датум: | Апсолутни мин.: -134, 9.01.1909. |     |     |     |     |     | Апсолутни макс.: +778, 28.06.1965. |      |     |     |     |     |

**Извор: РХМЗ Србије**

Поплавне воде Дунава улазе у рит при nižем водостају преко рукаваца и вештачки изведених водотока - канала, а при високом водостају директно га преплављују.

Анализом података утврђено је да поплавне воде у Ковиљском рит, при водостају на водомеру у Новом Саду (нулта кота 71,73 m), плаве и то:

- при водостају испод 150 cm терен је потпуно сув,
- при водостају од 150-300 cm вода се излива и пуни млаке и बारे,
- при водостају од 300-350 cm вода преплављује ниже греде,
- при водостају од 350-500 cm вода преплављује више греде, и
- при водостају преко 500 cm вода преплављује скоро цео терен.

У Петроварадинском рит поплавне воде улазе у рит при nižем водостају кроз Карловачки дунавац, потом пуни округли Швоб, мали Швоб и велики Швоб. При високом водостају Дунава рит се директно плави. Осим поплавних вода Дунава, велики утицај на рит имају и подземне воде.

Мерењем водених површина у Петроварадинском рит (хаглова, окана, бара, јама, канала и сл.) на карти 1:5000, дошло се до податка да је укупна површина под водом (средњи водостај Дунава) приближно око 100 ha.

Приликом опадања нивоа поплавних вода, површинске воде сукцесивно се повлаче, задржавајући се најдуже у млакама, барама и рукавцима. Од режима поплавних вода, а у складу са висином терена (микрoнoнфигурацијом терена), зависи појава појединих биљних заједница, њихов састав, бујност као и друге особености, затим услови за мрест рибе и др.

У погледу дужине и учесталости поплава има разлика, али се углавном може говорити о годишњим плављењима у два наврата. Међутим, последњих година дошло је до промене у ритму појаве и дужине трајања поплава а честе су и године са веома ниским водостајем без појаве икаквог плављења у току године, што раније није био случај. Ако се понашање водостаја Дунава буде и даље на овако екстреман начин манифестовало, то ће имати нови, специфичан одраз на опстанак биљних и животињских заједница овог подручја.



## Сеизмика

Према карти макросеизмичке рејонизације, издатој од стране Сеизмолошког завода Србије у Београду 1987. године, за повратни период од 200 година, простор обухваћен Планом се налази у зони могућих потреса од 7<sup>о</sup>, односно 8<sup>о</sup> MCS.

## Педологија

На простору обухвата Плана изван границе Резервата налазе се квалитетна пољопривредна земљишта, од којих су највише заступљени черноземи са више врста, форми и варијетета, као алувијална земљишта. Ови типови земљишта представљају изузетно пољопривредно земљиште високог квалитета, погодно за све врсте пољопривредне производње и треба их третирати као природно добро од посебног значаја.

Ковиљско-петроварадински рит је скоро у целости под сталним дејством поплавних и подземних вода.

Геолошка подлога рита је алувијални нанос. Земљиште на овој подлози је генетски неразвијено због сталног дејства подземних вода Дунава које повременим наизменичним наношењем и одношењем супстрата омогућује педогенетске процесе. Рецентни алувијални нанос је различитог механичког састава. По правилу, на вишим и приобалним теренима уз корито преовлађује песак, а на нижим и теренима ближим одбрамбеном насипу тј. удаљенијим од обале корита Дунава преовлађује муљ. Између ових крајности налазе се, у различитим односима, наизменично наталожени наноси песка и муља. На високим гредама, где је наношење и одношење земљишног супстрата минимално, запажају се почеци педогенетских процеса.

Хемијске особине рецентног алувијума су повољне за развој вегетације. Ова земљишта углавном су карбонатна, неутрална до слабо алкалне реакције. Услови хумификације и минерализације, осим у забареним теренима, су повољни, а тиме и исхрана биља минералима. Стално наношење нових фертилних наноса чини ово земљиште погодним за развој бујне ритске вегетације, нарочито ритских шума.

По свим карактеристикама земљиште Ковиљско-петроварадинског рита је типично за алувијална подручја средњег тока Дунава.

## 8.3. Заштита природе и животне средине

На подручју обухвата Плана, према документацији Завода за заштиту природе Србије, налазе се следеће природне вредности:

### 1. Заштићена природна добра:

- Специјални резерват природе "Ковиљско-петроварадински рит"
- 

Ковиљско-петроварадински рит представља комплекс барско-мочварних и шумских екосистема са бројним животним заједницама, функционално повезаних у интегралну целину. Темељне вредности овог подручја су очуваност и разноврсност орографских и хидрографских облика ритова (аде, рукавци, баре, мочваре), очуваност и бујност изворних биљних заједница ритова (шуме, ливаде, трстици, шевари) и разноврсност и богатство фауне (172 врсте птица и 46 врста риба), нарочито присуство ретких и проређених врста.



Ковиљско-петроварадински рит је сврстан у I категорију заштите, као природно добро од изузетног значаја.

На подручју Специјалног резервата "Ковиљско-петроварадински рит" установљава се:

- 1) режим заштите I степена који обухвата Козјак, површине 508,98 ha;
- 2) режим заштите II степена који обухвата подручје Петроварадинског рита, Хрљака и Аркања, површине 2082,23 ha, и
- 3) режим заштите III степена који обухвата подручје Дунавца у оквиру Калишта, Курјачке греде (Ада Јамина 1 и Ада Јамина 2), површине 2249,38 ha.

Подручје режима I степена заштите је највреднији простор ужег подручја са ретким и угроженим врстама и њиховим стаништима овог барско-мочварног биотопа.

Темељне природне вредности представљају:

I. Вегетација

1. Акватична вегетација

- вегетација субмерзних биљака
- вегетација флотантних биљака
- вегетација емерзних биљака

2. Мочварна вегетација

3. Вегетација муљевитих обала

4. Ливадска вегетација

5. Нитрофилна вегетација

6. Шумска вегетација

II. Бактериопланктон- одговара II, II-III и III класи воде

III. Зоопланктон и фауна дна

IV. Фитопланктон

V. Флора

VI. Фауна

- ентомофауна
- ихтиофауна
- херпетофауна
- орнитофауна
- териофауна

За потребе израде Просторног плана урађена је Студија заштите и уређења природних вредности Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит", од стране Завода за заштиту природе Републике Србије (2008.г.), у којој је предложено за подручје Крчединске аде да се утврди режим заштите II степена за све влажне ливаде, сталне и повремене баре и састојине беле врбе и режим заштите III степена за остале шумске екосистеме и водено огледало са обалом баре Провалија.

- Национални парк "Фрушка гора"

Национални парк Фрушка гора заштићен је 1960. године и представља природно добро I категорије, од највећег значаја за Републику Србију. На основу Просторног плана подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године ("Службени лист АПВ", број 16/04) прописан је тростепени режим заштите са мерама које се односе на дозвољене и забрањене активности. Наведеним Просторним планом је око Националног парка одређена заштитна зона у којој је прописана намена простора као и правила заштите, уређења и коришћења простора.

У заштитној зони налазе се издвојена подручја, предвиђена за заштиту природних вредности (потенцијална природна добра), од којих су поједина одређена у предлогу за проширење граница Националног парка.

У међународним оквирима Фрушка гора је због изузетних орнитолошких вредности проглашена за значајно станиште птица (IBA подручје) и од 2000. године, поред простора Националног парка, обухвата и ширу утицајну зону, укупне површине од 42000 ha.

Захваљујући богатству и разноврсности флоре и вегетације, са великим бројем реликтних и ендемских угрожених врста и њихових станишта, Фрушка гора је на преко 130.000 хектара, у границама обухвата ППППН Фрушке горе, укључена у ботанички значајна подручја у Србији, у оквиру IPA (Important Plant Areas) подручја Централне и Источне Европе (Стевановић, 2005.).

- Заштићена околина Манастира Ковиљ
- Споменик природе "Платан у Сремским Карловцима"
- Споменик природе "Шимшир у Сремским Карловцима"
- Споменик природе "Дивљи кестен у Сремским Карловцима"
- Споменик природе "Црни дуд у Сремским Карловцима"
- Споменик природе "Два стабла тисе у парку патријаршијског двора"
- Споменик природе "Два стабла тисе у Карловачкој гимназији"
- Споменик природе Парк "Дворска башта у Сремским Карловцима"
- Споменик природе "Дуд у Гардиновцима"

## **2. Станишта природних реткости**

Локалитети евидентирани за стављање под заштиту

- Палеонтолошки локалитет "Лака стаза"
- Барба до
- Крчединска ада
- Река Дунав

Простори предвиђени за заштиту представљају станишта угрожених биљних и животињских врста, заштићених Уредбом о заштити природних реткости ("Службени гласник Републике Србије" бр. 50/93), према којој их је забрањено уништавати или угрожавати њихова станишта. О овим врстама стара се Завод за заштиту природе Србије. Коришћење простора у близини ових микролокалитета треба ускладити са потребама опстанка природних вредности.

## **3. Споменици природе евидентирани за стављање под заштиту:**

- Храст лужњак на Петроварадинској тврђави (код Академије)
- Гинко на Петроварадинској тврђави (код Академије)
- Група стабала липе на Петроварадинској тврђави (код Академије)
- Два стабла платана (*Platanus acerifolia Willd*) у Петроварадину, на улазу у Војну болницу
- Стабло липе (*Tillacordata Mil*) на Петроварадинском гробљу

## **4. Еколошки коридори**

Еколошки коридори повезују просторне јединице изолованих природних станишта. Они омогућавају одвијање сезонских миграција и размену генетског материјала између

делимично изолованих и/или просторно удаљених станишта. Водотоци, лесне долине, међе и живице са појасом вегетације у природном или блиско природном стању повезују станишта природних реткости међусобно и са еколошким коридорима регионалног значаја. Оптимална проходност еколошких коридора је од приоритетног значаја за очување биодиверзитета подручја. Еколошки коридори представљају станишта насељена водоземцима, гмизавцима и птицама, међу којима су и врсте заштићене као природне реткости. У складу са Уредбом о заштити природних реткости ("Службени гласник РС", бр. 50/93) на њиховим стаништима се уважава I степен режима заштите. Број заштићених врста, као и број јединки највећи је у периоду сезонских миграција птица и водоземаца.

На овом подручју предлажу се следећи еколошки коридори:

- Приобаље Дунава и канали,
- Лесне долине и потоци.

Овим Програмом, као приоритети развоја у области заштите природних добара предлажу се:

- обезбеђење вишег, одговарајућег нивоа заштите посебних делова природе и развој и уређење ширих просторних целина,
- припрема и реализација адекватних програма заштите и развоја од стране стараоца уз уважавање интереса локалне заједнице,
- коришћење простора за развој еко туризма, рекреацију, едукацију, стручно усавршавање и реализацију истраживачких програма,
- могућност производње еколошки здраве хране и одржавање традиционачних начина привређивања и коришћења простора.

Приоритети у области заштите животне средине су:

- снабдевање становништва водом одговарајућег квалитета,
- изградња атмосферске и фекалне канализације,
- подизање ваншумских и пољозащитних појасева у циљу заштите пољопривредног земљишта,
- успостављање повољног водног режима ради стабилности екосистема,
- укључивање насеља у систем регионалног одлагања отпада, у складу са Националном стратегијом управљања отпадом и Студијом мреже регионалних депонија и трансфер станица у АП Војводини.

#### **8.4. Шуме, шумско земљиште, ваншумско зеленило и ловна подручја**

Потенцијали планског подручја су шуме, шумско земљиште у оквиру Резервата, као и шуме на простору који је у директном контакту са Резерватом, а налазе се у обухвату Плана.

##### **Шуме и шумско земљиште СРП Ковиљско Петроварадински рит<sup>2</sup>**

Природно добро Ковиљско Петроварадински рит припада Јужно-Бачком шумском подручју, а обухвата четири газдинске јединице: ГЈ "Тополик", ГЈ "Дунавске аде" и ГЈ

<sup>2</sup> Подаци из Посебне основе газдовања шумама за ГЈ „Тополик“, ГЈ "Шајкашка" и ГЈ "Дунавске аде" ШГ "Нови Сад" Нови Сад



"Шајкашка" и "Крчединска ада", којима газдује ЈП "Војводинашуме", ШГ "Нови Сад" и газдинска јединица "Шајкашка" којом газдује ЈП "Воде Војводине" ВДП "Шајкашка". Укупна површина шума и шумских земљишта износи 5077,57ha.

Шумом обрасла површина у Резервату је 4217,14 ha.

**Потенцијали** у области **шумарства** на простору Резервата су привредни ефекти узгоја шума и фрагменти аутохтоних шума, значајних, пре свега, са аспекта заштите природе.

#### **Ловишта у Резервату**

На простору Резервата је установљено ловиште Ковиљско-Петроварадински рит којим газдује ЈП "Војводинашуме" ШГ „Нови Сад“. Укупна површина ловишта је 4305ha. То је ловиште отвореног типа.

Укупно ловно продуктивна површина је 4 090ha. Највише површина се налази под шумом и шумским земљиштем и пашњацима и ливадама.

Основна намена ловишта је узгој, заштита и коришћење ниске дивљачи (зец, фазан, пољске јаребице, препелице и друга перната дивљач) и високе дивљачи (срна и дивља свиња).

Приоритети у области развоја шумарства и ловства на подручју Резервата:

- очување постојећих аутохтоних шумских заједница и њихова примена у пошумљавању нових површина на за то погодним стаништима;
- садња еуроамеричких топола на стаништима где њихов узгој даје добре резултате;
- организовање максималне шумске производње уз заштиту укупног екосистема;
- побољшање услова станишта за развој дивљачи и развој ловног туризма.

Приоритета развоја шума, ваншумског зеленила и ловног подручја ван Резервата су:

- унапређење стања постојећих шума;
- формирање ваншумског зеленила;
- повезивање шума и ваншумског зеленила у систем зелених површина;
- развој ловног туризма.

### **8.5. Мрежа насеља**

Потенцијали развоја односе се на:

- дефинисање смерница за развој истих типова насеља у хијерархији, првенствено развој привредних активности, организацију јавних служби, везе са суседним насељима;
- природне и културне потенцијале којима су окружена насеља (СРП "Ковиљско-петроварадински рит", НП Фрушка гора, рибњаци, плодно земљиште, река Дунав и канали, заштићена културна добра);
- интегрисање заштићених природних добара, културних добара и одговарајућих видова туризма (сеоски, културно-манифестациони, верски) путем заједничких програма, планова и пројеката којима би се дефинисали смештајни капацитети, угоститељски капацитети, услужне делатности (трговина, сервиси, ...) и др.



## 8.6. Становништво

Чињеница да сва насеља посматраног подручја (изузев Гардиноваца) остварују вишедеценијски пораст укупног броја становника указује на њихов развојни потенцијал, при чему треба указати да на овај пораст у великој мери утиче близина великих центара (Нови Сад, Инђија), који пружају радна места за реализацију трансфера становништва из примарних у секундарне и терцијалне делатности у првом реду.

Управо у овој чињеници треба тражити простор за бржи развој насеља; путем обезбеђења услова за развој секундарних и терцијарних делатности, као и других пратећих насељских функција у области услуга и јавних служби, чиме ће се утицати на смањење броја дневних миграната, обезбедити услови за формирање стабилне полифункционалне структуре насеља и повећати степен везаности становништва за локалну заједницу.

## 8.7. Привреда

Најзначајнији развојни потенцијали планског подручја су:

- повољан геосаобраћајни положај,
- присуство европских коридора X и VII,
- квалитетно пољопривредно земљиште погодно за различите производње у области пољопривреде,
- СРП "Ковиљско петроварадински рит", као природно добро од националног и међународног значаја,
- близина Новог Сада и Београда, као великих тржишта за прихват пољопривредних производа, као и туристички највећих емитивних подручја,
- традиција у производњи и услугама различитих врста,
- значајни створени ресурси у области привреде и јавних служби,
- квалификована радна снага способна да, уз одговарајућу едукацију, одговори савременим захтевима развоја.

Као основни развојни приоритети препознају се:

- развој савремене, природним потенцијалима подручја примерене и захтевима тржишта прилагођене, пољопривредне производње,
- развој туризма заснованог на промоцији природних и културно историјских вредности планског подручја,
- диверсификација структуре привреде у циљу њене стабилизације и повећања ефекта привређивања у целини.

Реализација наведених приоритета захтева озбиљан институционални, организациони и финансијски ангажман локалне самоуправе у припреми адекватног развојног амбијента.

### Пољопривреда

Основ за развој пољопривреде у обухвату Плана на простору ван Резервата чине природни и створени услови.

Потенцијале у овом смислу чине:

- земљишни фонд релативно високог квалитета који се може користити за све видове пољопривредне производње,
- могућност наводњавања ширег подручја,
- могућност производње здраве хране у подручјима II и III зоне заштите и изван Резервата,
- повољан однос обрадивих површина и пољопривредног земљишта,
- традиција у повртарској и воћарско-виноградарској производњи,

Подручје Ковиљско-петроварадинског рита пружа могућност за развој рибарства како у самим водотоцима у Резервату, тако и у непосредном окружењу.

Све водене површине у подручју обухвата плана представљају идеална подручја за развој риболовног туризма, како у рукавцима Дунава тако и у каналима основне каналске мреже.

На целом простору постоје добри услови за проширење постојећих и формирање нових рибњака.

У наредном периоду, приоритети у развоју пољопривреде у обухвату Плана, су :

- дефинисање производних програма у зонама заштите и ван њих,
- стварање просторних услова за подизање свих видова пољопривредне производње,
- промена структуре сетве,
- специјализација по појединим гранама производње,
- обнављање постојећих и подизање нових трајних засада,
- подизање нивоа финализације пољопривредних производа.

## Туризам

Највећа постојећа и потенцијална туристичка вредност подручја је раритетност, аутохтоност и релативна очуваност природних карактеристика СРП Ковиљско-петроварадински рит. Карактеристике подручја у обухвату Плана, тј. природне и створене вредности, веома су добар модел за савремени концепт одрживог туризма. Својом разноврсношћу потенцијала, ово подручје може у потпуности испунити савремене захтеве активног туризма и може се представити кроз програме у складу са одрживим развојем и очувањем еколошки заштићених простора.

Потенцијале развоја одрживог туризма представљају, поред СРП Ковиљско-петроварадински рит, Дунав, Фрушка гора, Сремски Карловци, Петроварадин, Ковиљ и остала насеља у обухвату, као добра основа за унапређење сарадње у свим доменама и на свим нивоима, уз скретање пажње на вредности које класични туризам није валоризовао на прави начин (заштићена подручја, културна баштина итд.)

Врсте туризма и обим кретања посетилаца биће дефинисане тако да задовоље услове и режиме заштите, истовремено поштујући Рамсарску Конвенцију, Конвенцију о биодиверзитету (међународне смернице о биодиверзитету и развоју туризма), као и Европску повељу о туризму.

Приоритети развоја туризма на простору СРП Ковиљско-петроварадински рит су развој и опремање подручја за потребе заштите и коришћења у функцији развоја екотуризма. Сукцесивно ће се реализовати опремање и уређивање подручја у наведеном контексту (поступна изградња путне мреже, обележавање едукативних стаза, уређивање излетничких и викенд локација, изградња надстрешница, видиковаца, осматрачница и бројних визуелно-комуникацијских ознака).

## 8.8. Заштита непокретних културних добара

Потенцијале развоја овог подручја чине значајна непокретна културна добра од којих посебну амбијентално-споменичку вредност имају Сремски Карловци. Законом о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца ("Службени гласник Републике Србије", број 37/91) утврђени су општи услови за обнову културно-историјског наслеђа и подстицање развоја на целој територији општине. Велики број заштићених културних добара налази се у грађевинском реону Сремских Карловаца, односно у старом језгру града, за који је Републички завод за заштиту споменика културе прописао услове за заштиту и уређење ове просторне културно-историјске целине.

Манастир Ковиљ са црквеним објектом из XVI века, стављен је 1949. године под заштиту државе и утврђен је за непокретно културно добро од великог значаја.

На подручју обухвата Просторног плана налазе се још и споменици посвећени ратницима Првог и Другог светског рата, знаменитим личностима са овог подручја, сакрални објекти, објекти народног градитељства и бројна археолошка налазишта.

## 8.9. Инфраструктура

У области саобраћаја, као најважнији потенцијал, уочава се постојање, пролазак и укрштање **паневропских коридора** кроз сам Резерват:

- **коридор X**

део коридора **X, Xb** - путни правац ауто-пут **E-75 (ДП бр.22)**, граница Мађарске (Хоргош) - Суботица - Бачка Топола - Србобран - Нови Сад - Инђија - Стара Пазова - граница АПВ (Нови Бановци);

коридор **X** - железнички правац магистрална пруга **бр.2, E-85**, (Београд) - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - државна граница - (Келебија)






### ■ коридор VII


пловни пут - река Дунав

међународни пловни пут у Европи (укупна пловна дуж. 2300km, у АП Војводини 358 km)



### ■ коридор 6 ("Euro Velo 6" - Будимпешта – Црно Море)

међународна бициклистичка стаза уз реку Дунав у југоисточној Европи (укупна дужина 665 km, у АП Војводини 320 km)



Гео-саобраћајни положај СРП "Ковиљско-петроварадински рит" има изузетне погодности и позитиван утицај на његов будући развој. Налазећи се на раскрсници великих европских транзитних праваца (Паневропски коридор **X друмски и железнички**) и Дунава (Паневропски коридор **VII**), на правцу главних транзитних веза Западне Европе са источном Европом и Азијом, представља једну од важних туристичких и природних дестинација.

Повезаност и путна комуникација са Ковиљско-петроварадинским ритом биће остварена индиректно преко постојећих и планираних укрштаја са ауто-путем (**коридор X**) као и преко (постојећих и планираних) категорисаних путева кроз (ван) насељена места, која се налазе у оквиру обухвата Плана.



Приоритети развоја из области саобраћајне инфраструктуре су:

- изградња и завршетак коридора X (изградња моста код Бешке и денивелисаних укрштања), чиме би се омогућила доступност са овог важног Паневропског правца,
- реконструкција и изградња државних, као и општинских путева, који би омогућили саобраћајну доступност,
- реконструкција и изградња путева и стаза за немоторна кретања (бициклистичких и колско-пешачких).

У области **водопривредне инфраструктуре** ревитализација хидролошког режима Ковиљско-петроварадинског рита представља програмски задатак високог приоритета, који ће се реализовати фазно:

1. Програм осматрања хидролошког стања и болошког квалитета вода у Резервату.
2. Израда идејног пројекта ревитализације хидролошког режима, са студијским подлогама.
3. Израда главног пројекта ревитализације хидролошког режима Резервата.
4. Извођачки пројекат и извођење радова на регулисању хидролошког режима.

Паралелно са наведеним радовима односно након њиховог извођења реализоваће се и:

1. Програм ургентног прочишћавања и уређивања замуљених канала – према потребама и могућностима.
2. Пројекат установљивања и ревитализације биолошке разноврсности.
3. Пројекат праћења стања и утврђивања изведених радова на биолошку разноврсност.

Постојећа и планирана **термоенергетска инфраструктура** на простору обухвата Плана представља потенцијал за реализацију концепта одрживог развоја на овом подручја.

Постојећа гасоводна инфраструктуре на простору обухвата Плана, димензионисана је тако да има довољно капацитета за снабдевање свих потрошача.

Према подацима, добијеним од Покрајинског секретаријата за рударство и минералне сировине, на подручју обухваћеном изградом Плана, постоје потенцијална лежишта нафте, природног гаса, геотермалних и подземних вода, опекарских глина и песка, те су у том смислу издата и бројна решења за њихова геолошка истраживања и експлоатацију.

Приоритет развоја енергетске инфраструктуре представља коришћење алтернативних облика енергије. Неопходно је стимулисање развоја и коришћења алтернативних облика енергије (геотермална енергија, биомаса, енергија ветра, сунчева енергија, биогаз).

Постојећа **електроенергетска инфраструктура** представља потенцијал датог простора, али у исто време надземна високонапонска мрежа представља ограничавајући фактор за изградњу објеката на простору у непосредној близини ове мреже тј. у заштитним коридорима. Коридори ове мреже налазе се изван границе специјалног резервата природе, те иста нема утицаја на резерват.

Приоритет у наредном периоду је:

- ревитализација постојеће високонапонске мреже, реконструкција средњенапонске 35 kV и 10 kV мреже и прелазак на 20 kV напонски ниво,
- реконструкција трафостаница 35/10 kV и 35/20kV у 20 kV разводна чворишта.

Постојећа **телекомуникациона мрежа** представља потенцијал и пружа могућност њеног даљег развоја, у наредном периоду, у складу са новим технологијама.

За квалитетно одвијање телекомуникационог саобраћаја на подручју Плана, приоритет је:

- изградња широкопојасне телекомуникационе мреже на свим нивоима, што подразумева насељске и ваннасељске садржаје за пружање мултимедијалних сервиса,
- изградња приступне подземне мреже у свим насељима и за потребе корисника простора,
- изградња мреже мобилних телекомуникација.

## 9. ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОДЛОГА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

За израду Просторног плана релевантни су следећи просторни планови:

- **Просторни план Републике Србије**, 1996.
- **Просторни план подручја инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица-Београд (Батајница)** ("Службени гласник РС", бр.69/2003).
- **Просторни план општине Инђије (измене и допуне)** ("Службени лист општине Инђије", бр. 15/85;15/93).
- **Регулациони план за насеље Бешка** ("Службени лист општина Инђија", бр. 25/01).
- **Регулациони план за насеље Чортановци** ("Службени лист општина Инђија", бр. 13/96).
- **Регионални просторни план Нови Сад-Прос.план Града Новог Сада и опш. Ср. Карловци** ("Службени лист општине Нови Сад" и "Службени лист града Новог Сада", бр. 5/74 9/95).
- **Регулациони план насеља Каћ, Измене и допуне** ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 8/99 8/01 25/2006)
- **Регулациони план насеља Ковиљ** ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 15/1999.)
- **Регулациони план насеља Будисава, Измене и допуне** ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 2/99 17/03 и 49/2005)
- **Просторни план Општине Сремски Карловци** ("Службени лист Општине Сремски Карловци", бр. 08/06).
- **Генерални план Сремски Карловци** ("Службени лист општине Сремски Карловци", бр. 14/2002, "Службени лист општине Сремски Карловци", бр. 12/2003).
- **Просторни план општине Тител** ("Службени лист општине Тител", бр. 2/86).
- **Урбанистичко уређајна основа насеља Гардиновци** ("Службени лист општине Тител", бр. 2/95).

За израду Просторног плана на располагању је студија-Предлог за заштиту природног добра "Ковиљско-петроварадински рит", као специјалног резервата природе, Нови Сад, Завод за заштиту природе Србије, 1995. године.

Након израде студије Предлог за заштиту природног добра "Ковиљско-петроварадински рит", као специјалног резервата природе, рађене у Заводу за заштиту природе Србије 1995. године, донета је Уредба о заштити специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит". С обзиром да је од 1995. год до данас дошло до промена екосистемских услова који утичу на биодиверзитет (појачани антропогени утицаји) и карактеристике изворних вредности предметног простора, као и да су у току припреме за израду ПППН СРП "Ковиљско-петроварадински рит", израђена је Студија заштите и уређења природних вредности овог Резервата, а на основу које ће се утврдити стратегија заштите, развоја и унапређења СРП.

За потребе израде Програма прибављене су топографске карте размере 1:25000, 1:50000, који ће бити коришћени и за израду Просторног плана. За израду Просторног плана неопходно је прибавити катастарске планове 1:2500 (1:2880) за све катастарске општине у обухвату Плана и статистички преглед коришћења земљишта по културама и класама од надлежне службе РГЗ.

## **10. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПППН СРП "КОВИЉСКО – ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ" НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ**

Закон о Стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/2004) у члану 5. став 1 утврђује да се стратешка процена, између осталог, врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.

Основни разлог за израду и доношење ПППН СРП "Ковиљско-петроварадински рит" је стварање услова за реализацију националних, покрајинских и локалних интереса у области заштите, унапређења и очувања природних вредности овог подручја на принципима одрживог развоја.

Подручје СРП "Ковиљско-петроварадински рит" се налази под вишеструком заштитом, с обзиром да је Влада РС својом Уредбом ("Службени гласник РС", бр. 27/98 и 91/06) овом подручју доделила статус специјалног резервата природе, као и да од 1984. године има статус ИВА подручја, а од 2004. године статус заштићеног подручја од значаја за базен Дунава (ICPDR). Ковиљско-петроварадински рит се налази и на листи влажних подручја од националног значаја и предложен је за упис на Списак ритских подручја од међународног значаја по Рамсарској Конвенцији.

Због реткости, јединствености и специфичности природних вредности Резервата и присутне људске делатности на овом простору, основни циљеви заштите природе и животне средине су :

- очување изворности и аутентичности природних вредности подручја,
- трајно одрживо управљање и коришћење природних ресурса у складу са Уредбом,
- успостављање оптималног односа између шумске и барско-мочварне вегетације,
- успостављање одговарајућег режима вода у циљу очувања екосистема,
- заштита биодиверзитета.



Анализа постојећег стања подручја, с аспекта његове изложености многобројним негативним природним и антропогеним утицајима, указала је на следеће најзначајније проблеме у овом смислу:

- неусклађеност између прописаних режима заштите и постојећег начина коришћења простора,
- подизање насипа (заштита насеља) доводи до нестанка некадашњих ритова,
- поремећај природне равнотеже станишта,
- поремећен водни режим угрожава опстанак свих фитоценоза,
- непостојање стручне службе за перманентно праћење стања темељних природних вредности (мониторинг).

Поред наведених постојећих негативних утицаја, у планском периоду се очекују и негативни утицаји изазвани планираном градњом и експлоатацијом аутопута Е-75, као и утицаји који су последица очекиваног интензивног развоја у окружењу Резервата.

Из тих разлога, кроз израду Плана морају се утврдити мере и активности за елиминисање или минимизирање постојећих и очекиваних негативних утицаја.

С обзиром на значај овог Резервата и потребу његовог очувања, у складу са националним законодавством и међународним конвенцијама, потребно је кроз израду Стратешке процене утицаја утврдити у којој је мери План одговорио овом приоритетном задатку.

## **11. САДРЖАЈ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит", у складу са чл. 16, 21 и 22 Правилника о садржини и изради планских докумената (Сл. гласник Р Србије 60/2003) садржи:

### **ТЕКСТУАЛНИ ДЕО**

#### **I Полазне основе**

1. Опис границе подручја Просторног плана;
2. Обавезе, услове и смернице из планских докумената вишег реда и суседних подручја;
3. Скраћени приказ постојећег стања (природни ресурси, становништво, мрежа и функције насеља, рурална подручја, привредне делатности, услужне делатности и јавне службе, саобраћај и инфраструктурни системи, животна средина, природна и културна добра и др.);
4. Ограничења и потенцијали подручја Просторног плана.

#### **II Циљеви просторног развоја**

1. Општи и посебни циљеви;
2. Циљеви развоја по појединим областима.

#### **III Границе целина и подцелина посебне намене и зона заштите**

#### **IV Положај и регионални аспекти развоја подручја посебне намене**

#### **V Намена површина посебне намене са билансима планираних намена и садржаја**

**VI Правила коришћења, уређења и заштите планског подручја**

1. Уређење и коришћење подручја према утврђеном режиму заштите;
2. Коришћење и заштита природних ресурса;
3. Развој и уређење мреже насеља;
4. Просторни развој и уређење руралних подручја;
5. Просторни развој и размештај привредних делатности;
6. Просторни развој и размештај услужних делатности и јавних служби;
7. Просторни развој, размештај и коришћење инфраструктурних система;
8. Заштита животне средине;
9. Заштита природних и културних добара;
10. Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље и заштиту од елементарних непогода.

**VII Процена економске оправданости и социјалне прихватљивости планираних активности, објеката и функција посебне намене****VIII Имплементација просторног плана**

1. Листа приоритетних активности за имплементацију Просторног плана;
2. Учесници у имплементацији Просторног плана;
3. Мере и инструменти за имплементацију Просторног плана;
4. Уговор о имплементацији Просторног плана.

**ГРАФИЧКИ ДЕО**

Графички део Просторног плана садржаће **рефералне карте** у размери 1:50 000, и то:

1. Посебна намена простора;
2. Мрежа насеља, функција, јавних служби и инфраструктурних система;
3. Природни ресурси, заштита животне средине и природних и културних добара.

**12. ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОСНОВНИХ ФАЗА ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА**

Фазе израде Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит" јесу:

- I Стратегија развоја планског подручја и
- II Предлог Просторног плана

Израда и доношење Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит" одвијаће се по следећој динамици:

**I СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА****1. Израда радне верзије Стратегије развоја планског подручја**

(интерпретација резултата анализе постојеће документације за планско подручје и резултата урађених експертиза по различитим областима; опис стања, потенцијала и ограничења на планском подручју; предлог основних и посебних циљева; предлог основних правила коришћења, уређења, заштите и развоја планског подручја; евиденција и могућност решавања конфликта у простору на принципима одрживог

развоја; варијанте развоја; смернице за избор приоритета и приоритети развоја; други елементи од значаја за израду просторног плана)

**Рок:** 4 месеца

**2. Стручна контрола Стратегије развоја планског подручја и усаглашавање ставова надлежних министарстава, посебних републичких организација, органа територијалних јединица, локалне самоуправе и корисника простора**

**Рок:** 1,5 месец

**3. Израда финалне верзије Стратегије развоја планског подручја**

**Рок:** 0,5 месеци

## **II ПРЕДЛОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА**

**4. Израда радне верзије Предлога Просторног плана**

**Рок:** 2,5 месеца

**5. Стручна контрола радне верзије Предлога Просторног плана**

**Рок:** 1,0 месец

**6. Израда финалне верзије Предлога Просторног плана**

**Рок:** 0,5 месеци

**7. Обављање јавног увида**

**Рок:** 1 месец

**8. Израда Просторног плана**

**Рок:** 0,5 месеци


**9. Поступак прибављања сагласности на Предлог Просторног плана у складу са Законом**

Рок за израду Просторног плана је **14 месеци** од дана ступања на снагу Одлуке о изради Просторног плана.

## **13. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА**

Укупно потребна средства за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит" износе 8.000.000,00 дин.





## ПРИЛОГ

- Уредба о заштити специјалног резервата природе  
"Ковиљско-петроварадински рит",  
("Службени гласник Републике Србије", бр. 27/98 и 91/06)



# ГАСНИК

## РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ISSN 0353-8389

ГОДИНА LV - БРОЈ 27

БЕОГРАД, 31. ЈУЛ 1998.

Цена овог броја 31,50 дина. (7 табаква)  
Годишња претплата 900 дина. (закопача) са  
порезом на промет. Рок за рекламацију 10 дана

1186

На основу члана 43. став 2. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, бр. 66/91, 83/92, 53/93, 48/94, 44/95 и 53/95),  
Влада Републике Србије доноси

### УРЕДБУ

#### О ЗАШТИТИ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ“

##### Члан 1.

Подручје Ковиљско-петроварадинског рита ставља се под заштиту као природно добро од изузетног значаја и сврстава у I категорију заштите као специјални резерват природе (у даљем тексту: специјални резерват „Ковиљско-петроварадински рит“) који са својом заштитном зоном чини јединствену целину.

##### Члан 2.

Специјални резерват „Ковиљско-петроварадински рит“ ставља се под заштиту ради очувања комплекса барско-мочварних екосистема са разноврсним оротографским хидрографским облицима (отрца, але, водени рукавици, мсандри, ритске बारे, мочваре) и за њих везаним животним заједницама (шљивари, трстиш, ритске шљиве и ливаде), природних реткостима и типичним панонским биљним фауном.

##### Члан 3.

Специјални резерват „Ковиљско-петроварадински рит“ је на подручју града Новог Сада и општина Сремски Карловци, Инђија и Апатин, катастарске општине Сремски Карловци, Ковиљ, Чортановци, Савиновци, Бепка, Петроварадин и Кап, укупне површине 4840,60,52 ха, од чега је 4788,23,07 ха у државној и 52,40,45 ха у приватној својини. Опис граница специјалног резервата „Ковиљско-петроварадински рит“ и граница његове заштитне зоне са графичким приказом, обиматан је у ову уредбу и чини њен саставни део.

##### Члан 4.

На подручју специјалног резервата „Ковиљско-петроварадински рит“ устанављује се:

- 1) режим заштите I степена који обухвата Козјак, површине 28,98,00 ха;
- 2) режим заштите II степена који обухвата подручје Петроварадинског рита, Хрљака и Аркана, површине 2082,23,97 ха, и
- 3) режим заштите III степена који обухвата подручје Дунавца, околину Калишта, Курјачке греде (Ада Јамина I и Ада Јамина 2), површине 2249,38,55 ха.

##### Члан 5.

На целом подручју специјалног резервата „Ковиљско-петроварадински рит“:

1. забрањено је:
  - 1) изградња објеката и извођење хидротехничких радова којима би се онемогућило периодично плавање, изазвало снижење нивоа подземних вода (нарочито изградња ренибунара) и трајне промене оротографских и хидрографских карактеристика природног облика, протварање мочварно-барских екосистема у сувоземне и тропне зоне природних екосистема;
  - 2) подизање засада еуроамеричке тополе на удаљености мањој од 30 м од леве и десне обале водених токова при нивоу водостаја Дунава од 150 до 300 цм мереном на koti 71,73 м код Новог Сада;
  - 3) упуштање непречишћених отпадних вода, паљење трске, експлоатација смећа и отварање депонија;
2. обезбеђује се:
  - 1) праћење стања свих типова стањина, животних заједница биљних и животињских врста, посебно природних реткости и успостављање сталног система мониторинга;
  - 2) очување природних, аутохтоних шумских заједница, даља истраживања могућности конверзије постојећих неаутохтоних шумских састојина аутохтоним;

3) очување и унапређивање природних реткости, посебно стањина и других услова за очување оротофауне и икотофауне.

##### Члан 6.

На подручју специјалног резервата „Ковиљско-петроварадински рит“ у зони режима заштите I степена спроводе се мере утврђене законом који уређује заштиту животне средине и посебне мере на њеном тувању и одржавању оптималног водног режима (шљивање Топе и Бурме са Дунавом, успостављање кружног тока), на замени еуроамеричке тополе после завршене опходне аутохтоним врстама и њиховом одржавању.

У зони режима заштите II степена:

1. забрањено је:
  - 1) привредни риболов;
  - 2) возња моторних возила и чамца;
  - 3) испаша стоке;
  - 4) изградња сталних и привремених објеката, осим објеката за потребе заштите и управљања природним добром, истраживања, едукације и туристичко-рекреативних активности, с тим да се не сме нарушити природни амбијент и локална традиција код изградње нових и реконструкције постојећих објеката;

2. обезбеђује се:

- 1) одржавање оптималног водног режима (измуљивање, продубљивање и одржавање водених токова), успостављање миграторних-мресних и хранидних стаза за рибе;
- 2) успостављање туристичких активности у складу са намењеном специјалног резервата;
- 3) организовање истраживачко-едукативних и мониторинг станица.

У зони режима заштите III степена:

1. забрањено је изградња сталних и привремених објеката, осим објеката за потребе заштите и управљања природним добром, истраживања, едукације, туристичко-рекреативних и спортских активности, рибарства и тувања стоке (холобе), с тим да се не сме нарушити природни амбијент и локална традиција код изградње нових и реконструкције постојећих објеката;
2. обезбеђује се:
  - 1) одржавање оптималног водног режима (одржавање корита Дунавца, санациони радови на повезивању токова са Дунавом), успостављање миграторних-мресних и хранидних стаза за рибе;
  - 2) успостављање туристичких активности.

На подручју режима заштите III степена могу се изводити радови на изградњи железничке пруге за возове великих брзина у складу са техничком документацијом.

##### Члан 7.

На подручју заштитне зоне специјалног резервата „Ковиљско-петроварадински рит“ забрањено је депонирање смећа и отварање депонија, експлоатација песка, подизање насипа дуж леве обале Дунава од 1250 км до 1231 км, односно десне обале Дунава од 1251 км до 1245 км, све врсте риболова уз алу обалу Дунава од 1250 км до 1236 км и на спојевима водених токова Рита са Дунавом, као и изградња објеката, осим изградње туристичких пунктова.

##### Члан 8.

Заштита и развој специјалног резервата „Ковиљско-петроварадински рит“ спроводи се према програму заштите и развоја.

Програм из става 1. овог члана садржи нарочито: шљиве, приоритетне задатке и активности на спровођењу режима заштите из чл. 5. и 6. ове уредбе, задатке на заштити аутохтоних екосистема, унапређењу ловне и риболовне фауне, регулисању вода и водног режима, задатке у спровођењу научноистраживачких културних, васпитно-образовних, информативно-пропагандних и других активности; средства потребна за реализацију овог програма, као и начин обезбеђења средстава.



Програм из става 1. овог члана доноси се за период од пет година, а остварује се годишњим програмом који садржи задатке и послове који се реализују у текућој години, динамику њиховог извршавања и диспозитивних средстава.

Из програма из става 1. овог члана, на који су претходно прибављена мишљења министарстава надлежних за послове шумарства, водопривреде и пољопривреде, урбанизма, науке и просвете, сагласност даје министарство надлежно за послове заштите животне средине.

#### Члан 9.

О специјалном резервату „Ковилско-петроварадински рит“ стара се Јавно предузеће „Србијашуме“, Београд (у даљем тексту: Предузеће).

#### Члан 10.

Предузеће у обављању послова заштите специјалног резервата „Ковилско-петроварадински рит“ обезбеђује спровођење прописаних режима заштите и очувања природног добра, научноистраживачких, васпитно-образовних, информативно-пропагандних и других активности, доноси средњорочни и годишњи програм заштите и развоја.

Предузеће подноси извештај о остваривању програма из члана 8. ове уредбе до 15. децембра за текућу годину министарству надлежном за послове заштите животне средине.

#### Члан 11.

Предузеће у обављању послова заштите и развоја специјалног резервата „Ковилско-петроварадински рит“ обезбеђује његово обележавање, унутрашњи ред и чуварску службу, у складу са актом који доноси из сагласности министарства надлежног за послове заштите животне средине.

Актом из става 1. овог члана утврђују се правила за спровођење режима заштите и развоја, а нарочито начин и услови кретања и боравка посетилаца, коришћења флоре и фауне, постављања информативних и других знакова, обављања научних истраживања, извођења истраживачких радова, туристичких, угодних и других делатности и посебно забране у спровођењу режима заштите.

Правила одређена актом из става 1. овог члана и друге неопходне информације за спровођење режима заштите, Предузеће је дужно да на погодан начин јавно огласи тако да буду доступна корисницима и посетиоцима.

#### Члан 12.

Средства за заштиту и развој специјалног резервата „Ковилско-петроварадински рит“ обезбеђују се из прихода остварених обављањем делатности Предузећа, из средстава у буџету Републике и из других извора у складу са законом.

#### Члан 13.

Програм из члана 8. ове уредбе Предузеће ће донети у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове уредбе, а годишњи програм у року од 90 дана од дана ступања на снагу средњорочног програма.

До доношења програма из члана 8. ове уредбе Предузеће може послове заштите обављати према припремном програму заштите и развоја који доноси у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

#### Члан 14.

Планови уређаја простора, шумске, ловне, риболовне, пољопривредне, водопривредне и друге основе и програми који обухватају заштићено подручје услагасиће се са Просторним планом Републике Србије и програмом заштите и развоја из члана 8. ове уредбе.

#### Члан 15.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

05 број 501-2833/98

У Београду, 15. јула 1998. године

Влада Републике Србије

Потпредседник,  
др Војислав Шешел, с. р.

### О П И С

ГРАНИЦА СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА „КОВИЛСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ“, ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ПО РЕЖИМИМА ЗАШТИТЕ И ГРАНИЦА ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ

#### 1. ОПИС ГРАНИЦА СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА „КОВИЛСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ“

Северна страна почиње на левој обали Дунава, и пружа се према североистоку граничном линијом КО Нови Сад III и КО Ковил (назив). Наставља се пратећи јужну линију насипа (КП 6851) до границе КО Ковил и КО Кап. Даље се наставља истом јужном

линијом (КП 6321 КО Кап) до КП 6324 КО Кап. У тој тачки креће према југу пратећи јужну (унутрашњу линију насипа КП 6324 КО Ковил) све до КП 3300. Наставља даље источном страном 3300 до КП 3302 где граница заокреће према југоистоку пратећи (КП 3302) до КП 3293 (Тикљари). Затим наставља према западном ивицом КП 3293 до КП 3294, где се лом на југоистоку пратећи северне границе КП 3294, 3297/1 и 6558. Обухватајући 6558 граница се наставља до КП 6756 (Крај свста). У тој тачки лом на североистоку и пратећи КП 7003 и 7002 (путиш) граница пружа сле до границе КО Ковил и КО Гардиновиц (општина граница Нови Сад/Тител) међна тачка бр. 9958.

Од међне тачке број 9958 а која представља пресек јужне пута (КП 2660) граница наставља на исток десном (јужном) страном наведеног пута у дужини од 903,02 м до међне тачке (назив) број 8851. Пресеца КП 2527 у дужини од 7,596 м до међне тачке број 13120. Гранична линија даље наставља у правцу југоистока и пресеца КП 2532 (Дунавца) у дужини од 45,96 м; парцела бр. 2539 у дужини од 112,68 м и избија на обалу Дунава (КП 2531/1) где креће на југ пратећи источне границе КП 2529 и КП 2528 до границе КО Гардиновиц и КО Бешка.

Од границе КО Гардиновиц и Бешка граница наставља истим правцем источном границом КП 1816/1 и КП 1816/2 и избија на обалу реке Дунав.

Од изласка на обалу Дунава граница се наставља јужно, до обале Дунава пратећи јужне границе катастарских парцела 6765 КО Ковил; 3374, 3373, 3371, 3389/2 КО Чортаковиц; 3475, 2169/1, 2172 КО Сремски Карловци; 4933, 4897-4930 и КО Ковил до границе катастарских општина Нови Сад III и Бешка односно до полазне тачке.

Граница Петроварадинског рита почиње до улаза Рокве у поток у Дунав (КП 2863) затим иде низводно обалом Дунава пратећи северне границе катастарских парцела 3008, 3135, 3136, 3138, 3139, 3140, 3141, 3143, 3143 и 3144 КО Петроварадин до тромеђе катастарских општина Петроварадин и Ковил одакле креће на југ и иде границом између катастарских општина до тромеђе КО Петроварадин, КО Ковил и КО Сремски Карловци.

Од тромеђе граница наставља границом између катастарских општина Петроварадин и Сремски Карловци до железничке пруге у правцу Новог Сада (КП 6620) до тачке где почиње постојање насипа око Салова (КП 3479 КО Петроварадин).

Граница од те тачке наставља на север западном граници КП 3216, 3241, 3242, 3243, 3244, 3264, 3010 КО Петроварадин до тромеђе КП 3010, 3008 и 2863 одакле креће на исток границом између КП 3008 и 2863 до полазне тачке.

У границе Петроварадинског рита улази и КП 3908 Дунав КО Сремски Карловци.

#### II. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ПО РЕЖИМИМА ЗАШТИТЕ

1. Режим заштите I степена: катастарске парцеле бр. 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3382, 3383, део парцеле 3384, површине 35, 28, 53 ха, 3387, 3389/1, 3389/2, 3389/3, део парцеле 6552, у површини од 75,30 ха.

2. Режим заштите II степена: 1816/1, 1816/2, 6553, 6558, 6710, 6710/1, 6711, 6738, 6755, 6756, 6756/1, 6756/2, 6757, 6757/1, 6758/1, 6759, 6760, 6761, 6762, 6763, 6764, 6765, 6766, 6767, 6768, 6769, 6770, 6771, 6772, 6774, 6787, 6788, 6789, 6790, 6791, 6793, 6795, 6796, 6797, 6798, 6799, 6800, 6854, 6857, 7002, 7003, 3008/2, 3009/1, 3010/2, 3010/3, 3010/4, 3010/5, 3010/6, 3010/7, 3110/1, 3110/2, 3110/3, 3110/4, 3110/6, 3111, 3112, 3113, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3171/1, 3171/2, 3171/3, 3171/4, 3171/5, 3172, 3173/1, 3173/1, 3173/2, 3173/3, 3174/1, 3174/2, 3175/1, 3175/1, 3175/2, 3175/3, 3176/1, 3176/2, 3177/1, 3177/2, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184/1, 3184/2, 3185/1, 3185/1, 3185/2, 3185/2, 3185/3, 3185/3, 3186/1, 3186/2, 3186/3, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209/1, 3209/1, 3209/2, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215/1, 3215/2, 3216/1, 3216/2, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3254, 3255, 3255, 3256, 3256, 3257, 3257, 3258, 3259, 3260, 3260, 3261, 3262, 3479/1, 3479/2, 5055, 5056, 5057/1, 5057/2, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072/1, 5072/2, 5073, 5074, 5074/1, 5075, 5075/1, 5076, 5076/1, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5098, 5099, 5100, 5101, 5102, 5103/1, 5103/2, 5104/1, 5104/2, 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5123/1, 5124, 5125, 5127, 5413, 5414/1, 5414/2, 5415, 5416, 5417, 5418, 5419, 5420, 5421, 5422, 5423, 5424, 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, 5430, 5431, 5432, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 5440, 5441,




5442, 5443, 5444, 5445, 5446, 5447, 5448, 5449, 5450, 5451, 5452, 5453,  
5454, 5455, 5456, 5457, 5458, 5459, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465,  
5466, 5467, 5468, 5469, 5470, 5471, 5472, 5473, 5474, 5475, 5476, 5477,  
5478, 5479, 5480, 5481, 5482, 5483, 5484, 5485, 5486, 5487, 5488, 5489,  
5490, 5491, 5491/1, 5492, 5494, 5495, 5496, 5497, 5498/1, 5498/2, 5499,  
5500, 5501/1, 5501/2, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509,  
5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5519/1, 5520,  
5520/1, 5521, 5522, 5523, 5524, 5525, 5525/1, 5526, 5527, 5528, 5529,  
5530, 5531/1, 5531/2, 5532/1, 5532/2, 5533, 5534, 2526/2, 2472, 2528,  
2529, 2532, 2532/2, 2433.

3. Режим заштите III степена: 6376, 6377, 6378, 2662, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297/1, 3297/2, 3298, 3302/1, 3302/2, 3302/3, 3302/4, 4895, 4896, 4897, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 6271, 6275, 6276, 6277, 6546, 6547, 6548, 6548/1, 6549, 6550, 6551, 6551/1, 6775, 6776, 6778, 6779, 6780, 6781, 6782, 6783, 6785, 6794,

6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6871, 2176, 2168, 2169/1, 2169/2, 2169/3, 2169/4, 2170, 2171, 2172, 7910, 7915, 3371, 3381, део парцеле 3384, у површине од 275,66,15 ха, 3383, 3386, 3388, део парцеле 6552, површине 41,21 ха, 6786, 3474, 3475, 7909.

### III. ГРАНИЦА ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ

Граница заштитне зоне обухвата корито Дунава од 1231 км до 1250 км па следећим катастарским парцелама: 3370 катастарске општине Чортанови, 6773 и 6774 катастарске општине Ковиле, 7907 катастарске општине Сремски Карловци и две катастарске парцеле 3005 катастарске општине Петроварадин (део који се граничи са катастарским парцелама 6773, 6774 катастарске општине Ковиле, катастарским парцелама 3608, 3135 и 3145 катастарске општине Петроварадин).



6

Број 91

ГЛАСНИК

20. октобар

У ставу 10, износ: „100.000.000“ замењује се износом: „115.000.000“.

## Члан 5.

У одељку 5 Студије, пројекти и припрема инвестиција, табеларни преглед, износ: „400.500.000“ замењује се износом: „340.500.000“.

У ставу 5, износ: „400.500.000“ замењује се износом: „340.500.000“.

## Члан 6.

У одељку 6, Међународна сарадња, табеларни преглед, износ: „150.000.000“ замењује се износом: „87.000.000“.

У ставу 7, износ: „150.000.000“ замењује се износом: „87.000.000“.

## Члан 7.

У одељку 7, Извршење решења већоприједних инспектора, табеларни преглед, износ: „1.500.000“ замењује се износом: „800.000“.

У ставу 3, износ: „1.500.000“ замењује се износом: „800.000“.

## Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

05 број 110-40/2006-2

У Ужичу, 19. октобра 2006. године

Влада

Председник,

Војислав Коштуница, с.р.

2433

На основу члана 43. став 3. Закона о заштити на средству („Службени гласник РС”, бр. 66/91, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 53/95 и 135/04),

Влада доноси

## УРЕДБУ

о измени Уредбе о заштити Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински”

## Члан 1.

У Уредби о заштити Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински” („Службени гласник РС”, број 27/98), у ОДЛУЦИ ГРАНИЦА СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА „КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ” ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ПО РЕЖИМИМА ЗАШТИТЕ И ГРАНИЦА ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ, у тачки I. ОПИС ГРАНИЦА СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА „КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИГ”, речници и КП 3908 Дунавач, КО Сремски Карловци замењују се речница: „улати и КП 7908 Дунавач, КО Сремски Карловци”.

У тачки II ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ПО РЕЖИМИМА ЗАШТИТЕ, у тачки 3. Режим заштите III степена бројеви: „3475, 7908, 7909” замењују се бројевима: „3475, 7908, 7909”.

## Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 501-2033092

У Ужичу, 19. октобра 2006. године

Влада

Председник,

Војислав Коштуница, с.р.

## ОДЛУКЕ

2434

На основу члана 53. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 107/05) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 – изјављено),

Влада доноси

## ОДЛУКУ

о спајању уз припајање Завода за онкологију и радиологију Кладово Здравственом центру Кладово

1. Овом одлуком врши се статусна промена спајање уз припајање Завода за онкологију и радиологију Кладово Здравственом центру Кладово.

2. Здравствени центар Кладово преузима имовину, права и обавезе Завода за онкологију и радиологију Кладово са билансним стањем из дана 1. новембра 2006. године.

Здравствени центар Кладово преузима и запослене у Заводу за онкологију и радиологију Кладово.

3. Завод за онкологију и радиологију Кладово престаје са радом даном брисања из регистра код надлежног суда.

4. Здравствени центар Кладово усвајаће статут и друге опште акте, као и организацију и рад, са овом одлуком у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 022-9185206

У Ужичу, 19. октобра 2006. године

Влада

Председник,

Војислав Коштуница, с.р.





# ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ ♦ 11070 Н. Београд, Др Ивана Рибара 91 ♦ тел: 011/2093-800, 2093-801 ♦ факс: 011/2093-867 ♦ beograd@natureprotection.org.yu

Радна јединица НОВИ САД  
Радничка 20А  
Тел: 021/4896-301  
Факс: 021/6616-252

4.4.2008  
Литература  
04-372  
Број

ЈП «ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ»  
НОВИ САД

|                       |       |           |
|-----------------------|-------|-----------|
| Примљено: 10 APR 2008 |       |           |
| Број                  | рилог | Орг. јед. |
| 783                   |       |           |

ЈП «ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ»

НОВИ САД

На основу Уговора ваш број 2564 од 5.11.2007. године, а за потребе израде просторног плана подручја посебне намене СРП «Ковилско-Петроварадински рит» у прилогу дописа достављамо вам потписан и оверен примерак Елабората са условима заштите, наменом површина и режимима коришћења, и то графички приказ и текстуални део, по један примерак у аналогном и један примерак у дигиталном облику (на CD-у).

С' поштовањем,

ДИРЕКТОР,

Проф. др Лидија Амиџић


РАДНА ЈЕДИНИЦА У НОВОМ САДУ  
21000 Нови Сад, Радничка 20а  
тел: 021/4896-301, 4896-302; тел. факс: 021/6616-252  
novi-sad@natureprotection.org.yu

РАДНА ЈЕДИНИЦА У НИШУ  
18000 Ниш, Вождова 14  
тел. факс: 018/523-448; 523-449  
nis@natureprotection.org.yu

ПРИШТИНСКА РАДНА ЈЕДИНИЦА  
11070 Н. Београд, Др Ивана Рибара 91  
тел: 011/2093-800; 2093-801, факс: 011/2093-867  
beograd@natureprotection.org.yu

www.natureprotection.org.yu





**ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ  
ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЈП**  
Новосадски пут 66, 22320 Инђија

Тел/факс: +381 22 561112    Текући рачун број: 840-596641-49  
ПИБ: 101799285    Матични број: 08646465    Шифра делатности: 45110  
<http://www.direkcija-indjija.net>    e-mail: [jpgz@indjija.net](mailto:jpgz@indjija.net)

Број: 352-661/2007-1  
Дана: 25.01.2008.године

"ЈП Завод за урбанизам Војводине"  
Железничка 6/III  
Нови Сад 21000

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“  
НОВИ САД

|                       |        |       |
|-----------------------|--------|-------|
| Примљено: 01 FEB 2008 |        |       |
| Број                  | Прилог | О: 13 |
| 119                   |        |       |

**ПРЕДМЕТ: Достава техничких услова**

Вашим захтевом број 2296/13 од 02.10.2007. године се траже услови у вези са израдом ПППН СРП „Ковиљско-петроварадински рит“, на територији општина Инђија, Нови Сад, Тител и Сремски Карловци.

Као надлежно предузеће за одржавање и управљање локалном (општинском) путном мрежом немамо у плану проширење постојеће локалне путне мреже у границама захвата ПППН СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ те немамо посебних услова у вези са израдом предметног плана на делу територије општине Инђија.

Трошкови за издавање ових услова се не наплаћују.

Прилог: Постојећа локална путна мрежа на територији општине Инђија

Директор,  
  
Ђурђивија Урош, дипл.инж.грађ.

# ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ ♦ 11070 Н. Београд, Др Ивана Рибара 91 ♦ тел: 011/2093-800, 2093-801 ♦ факс: 011/2093-867 ♦ beograd@natureprotection.org.yu

20.11.2007. 03-868

ЛП "ЗАВОД ЗА УРЕДЖАЊЕ ВОЈВОДИНЕ"

Радна јединица Нови Сад  
Радничка 20а

Тел: 021/48 96 301; факс: 021/616-252

ЈП Завод за урбанизам Војводине  
21 000 Нови Сад  
Железничка 6/III

**Предмет:** Захтев за издавање услова за потребе израде Програма за izradу ППППН СРП «Ковилско-петроварадински рит»

Веза: Ваш број 2296/2 од 03.10.2007.

ЈП Завод за урбанизам Војводине доставио је Заводу за  
природу Србије Захтев за издавање услова за потребе израде  
Програма за израду ПППН СРП «Ковилско-петровардински рит».

Увидом у документацију Завода за заштиту природе Србије, Регистар заштићених природних добара који се води у Заводу и Увидом у извештај о стању непокретних културних добара констатовано је да се на подручју обухвата Просторног плана подружја посебне намене Специјалног резервата природе «Ковилско-петровградински рит» налазе:

1. Заштићена природна добра:

- Специјални резерват природе «Ковиљско-петроварадински рит»
- Национални парк „Фрушка гора“
- Заштићена околна Манастира Ковиљ
- Споменик природе „Платан у Сремским Карловцима“
- Споменик природе „Шимшир у Сремским Карловцима“
- Споменик природе „Дивљи кестен у Сремским Карловцима“
- Споменик природе „Црни дуд у Сремским Карловцима“
- Споменик природе „Два стабла тисе у парку патријаршијског двора“
- Споменик природе „Два стабла тисе у Карловачкој гимназији“
- Споменик природе Парк „Дворска башта у Сремским Карловцима“
- Споменик природе „Дуд у Гардиновцима“

РАДНА ЈЕДИНИЦА У НОВОМ САДУ  
21000 Нови Сад, Радничка 20а  
е-п: 021/4896-301, 4896-302; тел/факс: 021/656-  
novi-sad@natureprotection.org.yu

РАДНА ЈЕДИНИЦА У НИШУ  
18000 Ниш, Вождова 14  
тел/факс: 018/523-148; 523-449


1  
ПРИШТИНСКА РАДНА ЈЕДИНИЦА  
1070 Н. Београд, Др Ивана Рибара 91  
112093-800; 2063-801; факс: 011/2093-687  
bencom@zastuparenolaction.org.yu

[www.natureprotection.org.yu](http://www.natureprotection.org.yu)



DIREKCIJA ZA IZGRADNJU  
OPŠTINE INDIJA JP  
Novosadski put bb, 22320 Indija  
tel/fax +381 22 581112 Tekući račun broj: 840-596841-49  
PIB: 101792835 Matični broj: 08646465 Šifra delatnosti: 45110  
e-mail: jopgz@indija.net jopgz@indija.net

# LOKALNI PUTEVI OPŠTINE INDIJA



December 2017 online.

DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE INDLJA JP

Grænka obuhvata lemnije opštine INDIJA

**Položaj lokacijskih puteva na teritoriji OPŠTINE INDIJA**

## 2. Станишта природних реткости

### Локалитети евидентирани за стављање под заштиту:

- Палеонтолошки локалитет «Лака стаза»
- Барба до
- Крчединска ада
- Река Дунав

### 3. Споменици природе евидентирани за стављање под заштиту:

- Храст лужњак на Петроварадинској тврђави (код Академије)
- Гинко на Петроварадинској тврђави (код Академије)
- Група стабала липе на Петроварадинској тврђави (код Академије)
- Два стабла платана (*Platanus acerifolia* Willd) Петроварадину, на улазу у Војну болницу
- Стабло липе (*Tillia cordata* Mill) на Петроварадинском гробљу

## 4. Еколошки коридори

- Приобаље Дунава и канали
- Лесне долине и потоци

На основу члана 129. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004) и члана 61. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 53/95), Завод за заштиту природе Србије утврђује:

**УСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ за потребе израде Програма за израду ПППН СРП «Ковиљско-петроварадински рит»:**

## **1. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА**

### **1.1. СРП «КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ»**

#### **Опште мере заштите за природно добро у целини**

Да би се на укупној површини природног добра обезбедили услови који су неопходни за његово функционисање и опстанак обавезно је:

- ✓ Осматрање промене квалитета подземних и надземних вода у зони утицаја. У циљу дефинисања промена физичко-хемијских и биолошких карактеристика подземних вода у главном водоносном слоју приобаља, неопходно је да се анализира и прати хемијски састав вода најмање три (3) пута у току године, а према прописаним анализама Правилником о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода («Сл. гласник РС», бр. 47/83, 13/84).



- ✓ У плавном делу природног добра обезбедити природни режим плављења и циркулације воде кроз ритове;
- ✓ Израдити студију режима осматрања подземних вода и ефеката мелиорационог система;
- ✓ Осматрање и праћење режима рада црпних станица. Прва мера којом се може утицати на уређење режима подземних вода и заштиту од штетног дејства је адаптација режима рада постојећих дренажних система. Да би се у потпуности сагледале све потенцијалне могућности постојећег дренажног система неопходно је наставити односно организовати систематска праћења режима и рада постојећег дренажног система и ефеката његовог рада. Основни параметри који треба систематски пратити су количине воде које се евакуишу дренажним системом  $Q = f(t)$  и нивои воде у карактеристичним тачкама каналске мреже;
- ✓ Праћење функционисања елемената мелиорационог система;
- ✓ Ограничавање даљег смањивање највреднијих аутохтоних шумских комплекса;
- ✓ Усагласити шумско газдовање са потребама заштите аутохтоних природних вредности и издвојити значајна подручја за птице са посебним режимом заштите и антропогених активности;
- ✓ Пројектом предвидети сузбијање инвазивних врста дрвећа;
- ✓ Ограничити и строго контролисати употребу хемијских средстава у пољопривреди и шумарству;
- ✓ Зауставити даље ширење плантажних засада топола на рачун деструкције влажних ливада, чистина и природних састојина;
- ✓ Изнаћи одговарајућа решења при пошумљавању како у погледу врста и површина дрвећа, тако и њиховог просторног распореда;
- ✓ Спречити неконтролисани лов и одстрел птица и усагласити ловне активности са важећим прописима (Закон о ловству РС, Уредба о заштити природних реткости, Уредба о контроли коришћења и промета дивље флоре и фауне);
- ✓ Смањити узнемиравање птица на гнездилиштима;
- ✓ Предузимање превентивних и репресивних радњи ради заштите рибљег фонда од криволова; спровођење ловостаја; примењивање правилника о средствима и алатима (мере контроле величине и врсте риба);
- ✓ Излов алохтоних врста риба са природних плодишта и вода резервата;
- ✓ Установљивање миграторних-мресних и хранидбених стаза за рибе;
- ✓ Праћење стања природних вредности и научно-истраживачки рад;
- ✓ Контролисана едукација и популаризација из области заштите животне средине

Утврђене обавезе условљавају следеће забране:

- ✗ Одвођење или превођење вода дуж постојећих дренажних канала ДТД, а другачије од Пројектом утврђених вредности;
- ✗ Упуштање непречишћених и загађених отпадних вода;
- ✗ Формирање депонија било какве врсте отпада;
- ✗ Отварање позајмишта земљишта или друге економски исплативе сировине;
- ✗ Изградњу инфраструктурних објеката без претходне израде Студије о процени утицаја;
- ✗ Изградња рени бунара;
- ✗ Уношење алохтоних биљних и животињских врста;
- ✗ Сакупљање биљних и животињских врста - природних реткости сходно Уредби о заштити природних реткости, као и уништавање и угрожавање њихових станишта.

#### Посебне мере заштите по режимима заштите

##### ПОДРУЧЈЕ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ ПРВОГ СТЕПЕНА

Режим заштите првог (I) степена обухвата подручје Козјак, површине 1061,7552 ha.

На подручју Резервата, у зони режима заштите I степена спроводе се мере утврђене законом који уређује заштиту животне средине и посебне мере на њеном чувању и одржавању оптималног водног режима, успостављање кружног тока на замени еуроамеричке тополе после завршене опходње аутохтоним врстама и њиховом одржавању.

##### ПОДРУЧЈЕ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА

Режим заштите другог (II) степена обухвата подручје петроварадинског рита, Хрљака и Аркања, површине од 2082,2397 ha.

У II степену заштите утврђује се ограничено и строго контролисано коришћење природних богатстава док се активности у простору могу вршити у мери која омогућава унапређење стања и презентацију природног добра без последица по његове примарне вредности.

У подручју другог степена заштите обавезно је:

- ✓ Успостављање везе Петроварадинског рита са Дунавом као и водотока Аркања и Хрљака у циљу успостављања кружног тока воде кроз ритове према Програму санације и ревитализације.

Обезбеђује се:

- ✓ Укључивање Петроварадинског рита, Хрљака и Аркања у туристичко-рекреативне активности по посебном програму;
- ✓ Спортски, санитарни, селективни риболов;
- ✓ Сеча постојећих неаутохтоних шума и поновно пошумљавање на истим стаништима уз обавезно поштовање растојања од водених површина минимума 30 метара, на тим површинама искључиво садити врбу;
- ✓ У новоотвореним коридорима око воде дозвољено је пошумљавање само аутохтоним врстама врбе;
- ✓ Санитарне и узгојне мере у циљу очувања стабилности и здравственог стања шумских заједница;
- ✓ Продубљивање, измуљивање, чишћење и одржавање водених токова;
- ✓ Коришћење пешчаних обала као плажа;
- ✓ Контролисано сакупљање биљних и животињских врста у привредне сврхе у складу са Наредбом о контроли и промету органских врста;
- ✓ Контролисано коришћење ливада и коришћење трске по усвојеном Програму;
- ✓ Коришћење селективних пестицида и обезбеђивање интегралног начина пољопривредне производње;
- ✓ Кретање пловила која не загађују животну средину;
- ✓ Презентација природних вредности;
- ✓ Ловни туризам по ловним основама, а по прибављеном мишљењу Завода за заштиту природе Србије;
- ✓ Пчеларење;
- ✓ Наменска изградња туристичких пунктова у функцији коришћења заштићеног природног добра;
- ✓ Усклађивање интереса власника приватних поседа са потребама заштите.

Забрањено је:

- ✗ Привредни риболов;
- ✗ Подизање засада ЕАТ на удаљености 30 метара од леве и десне обале свих водених токова при средњем водостају од 150-300 cm;
- ✗ Сакупљање и коришћење биљних и животињских врста природних реткости и уништавање њихових станишта;
- ✗ Упуштање отпадних-непречишћених вода;
- ✗ Претварање мочварно-барских екосистема у сувоземне;
- ✗ Камповање на дивљим пешчаним плажама;
- ✗ Испаша стоке;
- ✗ Паљење трске;
- ✗ Кретање колима;
- ✗ Изградња свих видова грађевинских објеката, осим наменске изградње туристичких пунктова и модернизације и изградње железничке пруге за возове великих брзина под условима датих од стране Завода за заштиту природе Србије;
- ✗ Уништавање станишта ретких биљних и животињских врста.



## ПОДРУЧЈЕ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА

Режим заштите трећег (III) степена обухвата подручје Дунавца у оквиру Калишта и Курјачке греде (Ада Јамина 1 и Ада Јамина 2), површине 1696,6103 ha.

У III степену заштите утврђује се селективно и ограничено коришћење природних богатстава, контролисана интервенције и активности у простору уколико су усклађене са функцијама заштићеног природног добра или су везане за наслеђене традиционалне облике обављања привредних делатности и становања укључујући и туристичку изградњу.

Дозвољено је:

- ✓ Одржавање корита Дунавца за природно напајање водом Петроварадинског рита;
- ✓ Кретање пловила која не загађују животну средину;
- ✓ Привредни риболов по посебном програму;
- ✓ Спортски, санитарни, селективни риболов по посебним Програмима;
- ✓ Санациони радови на повезивању токова са Дунавом;
- ✓ Обављање спортских, туристичко-рекреативних активности;
- ✓ Ловни туризам по ловним основама;
- ✓ Шумско привредне активности по шумским основама;
- ✓ Општа и специфична едукација по предходно планираним и верификованим програмима;
- ✓ Контролисано сакупљање биљних и животињских врста у привредне сврхе, а у складу са Наредбом о контроли и промету органских врста;
- ✓ Кошење ливада према утврђеној динамици;
- ✓ Ниска изградња традиционалних колиба према утврђеној локацији;
- ✓ Постављање сидришта, молова на утврђеним локацијама;
- ✓ Формирање пунктова за пријем организованих туристичких посетилаца;
- ✓ Коришћење трске и шевара;
- ✓ Санитарне и узгојне мере у циљу одржавања стабилности шумских заједница;
- ✓ Одређивање пешачких стаза и простора за задржавање посетилаца;
- ✓ Пријем посетилаца у складу са капацитетом простора;
- ✓ Коришћење пешчаних обала као плажа.

Забрањено је:

- ✗ Преграђивање тока Дунавца;
- ✗ Привредни риболов;
- ✗ Депоновање смећа;
- ✗ Загађивање воде упуштањем воде преко пумпи без предходно урађене анализе воде;
- ✗ Директно упуштање непречишћене воде из месне-градске канализације;
- ✗ Директно упуштање отпадних вода из туристичких објеката;
- ✗ Камповање на дивљим пешчаним плажама;

- ✗ Подизање шумских засада 30 метара око водених површина другим врстама дрвећа осим врбе при средњем водостају од 150-300 cm;
- ✗ Паљење трске;
- ✗ Сеча аутохтоних шума;
- ✗ Извођење свих инвестиционих радова који нису у функцији очувања и унапређивања резервата.

#### **МЕРЕ ЗАШТИТЕ у заштитној зони**

Око СРП «Ковиљско-петроварадински рит» установљена је заштитна зона. Њен смисао је заштита природних вредности у Резервату од околних антропогених утицаја. Прописане мере и ограничења треба да спрече развојне активности у непосредној околини природног добра које би утицале негативно на квалитет средине.

У заштитној зони специјалног резервата "Ковиљско-петроварадински рит"

Обезбеђује се:

- ✓ Сви видови риболова;
- ✓ Туристичко рекреативне активности;
- ✓ По обављеном утовару дрвне масе, сидришта вратити у првобитно стање;
- ✓ Сви радови према Правилнику о анализи утицаја објекта ("Сл.гласник Републике Србије", број 61/92) односно радова на животну средину.

Забрањено је:

- ✗ Подизање насипа дуж леве обале Дунава од км 1250 до км 1231 односно десне обале км 1250 до км 1245;
- ✗ Сви видови риболова дуж леве обале Дунава од км 1250 до км 1236 као и на спојевима водених токова у рит у са Дунавом;
- ✗ Отварање депонија свих врста.

#### **1.2. НАЦИОНАЛНИ ПАРК «ФРУШКА ГОРА»**

##### **Мере заштите за национални парк «Фрушка гора»**

Национални парк Фрушка гора заштићен је 1960. године и представља природно добро I категорије, од највећег значаја за Републику Србију. На основу Просторног плана подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године («Сл. лист АПВ» бр 16/04) прописан је тростепени режим заштите са мерама које се односе на дозвољене и забрањене активности. Наведеним Просторним планом је око Националног парка одређена заштитна зона у којој је прописана намена простора као и правила заштите, уређења и коришћења простора.

У заштитној зони налазе се издвојена подручја предвиђена за заштиту природних вредности (потенцијална природна добра), од којих су поједина одређена у предлогу за проширење граница Националног парка.

У међународним оквирима Фрушка гора је због изузетних орнитолошких вредности проглашена за значајно станиште птица (ИВА подручје) и од 2000. године, поред простора Националног парка обухвата и ширу утицајну зону, укупне површине од 42 000 ha.

Захваљујући богатству и разноврсности флоре и вегетације, са великим бројем реликтних и ендемских угрожених врста и њихових станишта, Фрушка гора је на преко 130.000 хектара, у границама обухвата ППППН Фрушке горе, укључена у ботанички значајна подручја у Србији, у оквиру IPA (Important Plant Areas) подручја Централне и Источне Европе (Стевановић, 2005).

#### **ПОДРУЧЈЕ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ ПРВОГ СТЕПЕНА**

На подручју режима I степена заштите забрањују се:

- ✗ Сви облици коришћења природних богатстава и искључују се и сви други облици коришћења и активности;
- ✗ Било какви шумски радови у издвојеним шумским стаништима током репродуктивног периода птица (април-јул).

Обезбеђује се:

- ✓ Научно – истраживачки рад;
- ✓ Контролисана едукација;
- ✓ Активности којима се спречава деградација и нестанак осетљивих екосистема.

За очување биодиверзитета у циљу унапређења стања појединих делова подручја неопходно је:

- ✓ Омогућити ревитализацију и обнову шумских екосистема по посебним плановима;
- ✓ Израдити програме управљања популацијама заштићених врста;
- ✓ Периодично кошење ливадско – степских екосистема и спречавање њиховог обрастања.

#### **ПОДРУЧЈЕ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА**

Подручја режима II степена заштите обухватају угрожене и значајне просторе за заштиту, очување и обнављање природних вредности. Мерама режима заштите II степена се ограничава и строго контролише коришћење природних богатстава. Дозвољене активности су прописане у мери и обиму којима се унапређује стање и презентација природних вредности Националног парка.



Дозвољено је:

- ✓ Уређивање, гајење и обнова шума по верификованим уређајним плановима и програмима заштите и развоја Националног парка;
- ✓ Санација и рекултивација уништених и оштећених шумских екосистема после бомбардовања Фрушке горе 1999. године по посебном Пројекту санације и рекултивације Националног парка (2000. године);
- ✓ Израда Студије обнове храстових шума као научне и стручне подлоге за увођење нових метода обнове шума Фрушке горе;
- ✓ Израда планова и пројеката обнове храстових шума на њиховим потенцијалним стаништима са којих су потиснути доминантном обновом липе и цара;
- ✓ Издвајање огледних површина за обнову храстових шума у циљу избора оптималних метода обнове храстових шума Фрушке горе;
- ✓ Постепено обнављање изданаčkih шума оптималним продужетком опходње приликом извођења оплодних сеча у циљу смањења негативних последица сече шума;
- ✓ Благовремено спровођење узгојних мера у младим састојинама у поступку обнове храстових и других шума;
- ✓ Постепено превођење постојећих изданаčkih шума у виши узгојни облик, искључиво са применом аутохтоних врста овог подручја;
- ✓ Потенцирање природне обнове шумских састојина;
- ✓ Очувати мешовити састав шуме са значајним учешћем старих стабала;
- ✓ Потенцирање обнове букве, храста китњака, сладуна и медунца на њиховим потенцијалним стаништима;
- ✓ Потенцирање обнове грабиша на реликтном станишту источног дела Фрушке горе;
- ✓ Очување и унапређење стања високих шума применом природне обнове и благовремено и планско извођење мера неге и обнове шума којима се обезбеђује оптимална структура и састав ових шума;
- ✓ Спречавање ерозије земљишта садњом аутохтоних и одређених алохтоних врста које везују подлогу;
- ✓ Сакупљање дивљих врста гљива, биљака и животиња у складу са Наредбом о контроли сакупљања, коришћења и промета дивљих биљних и животињских врста ("Сл.Гл. Р.С" бр. 17/99) по посебном програму за национални парк;
- ✓ Биолошке мере против фитопатолошких и ентомолошких оболења шума;
- ✓ Контролисано пашарење;

- ✓ Успостављање мониторинга ради прашења, заштите, очувања и унапређивања заштићених биљних и животињских врста и њихових заједница;
- ✓ Израда програма управљања популацијама угрожених врста;
- ✓ Информативно пропагандна презентација и едукација природних вредности;
- ✓ Кошење ливада по прописаној динамици за појединачна подручја;
- ✓ Контролисано коришћење меких некатегорисаних путева уз примену заштитних мера од ерозије;
- ✓ Контролисана изградња и кретање по локалним путевима;
- ✓ Контролисано кретање посетилаца (излетника, планинара и др.);
- ✓ Контролисано трасирање и изградња планинарских и других стаза.

Забрањено је:

- ✗ Промена намене простора;
- ✗ Експлоатација минералних и неминералних сировина;
- ✗ Сакупљање и коришћење заштићених биљних и животињских врста;
- ✗ Извођење свих шумских радова на издвојеним шумским стаништима током репродуктивног периода птица (април-јул);
- ✗ Пошумљавање шумских и травних станишта у периоду IV-IX месеца;
- ✗ Исушивање и мењање еколошких карактеристика станишта;
- ✗ Уношење алохтоних биљних врста, осим за потребе спречавања ерозије и клизишта;
- ✗ Насељавање алохтоних врста животиња у слободном простору;
- ✗ Лов осим за потребе одржавања здравственог стања и бројности популација дивљачи и планских активности предвиђених ловним основама у ловиштима;
- ✗ Привредни риболов;
- ✗ Преоравање ливада и пашњака;
- ✗ Испаша стоке;
- ✗ Употреба инсектицида и фунгицида;
- ✗ Депоноване било које врсте отпада;
- ✗ Упуштање отпадних и непречишћених вода;
- ✗ Изградња сталних и привремених објеката, сем оних који се директно односе на очување природних одлика локалитета;

- ✗ Изградња рибњака и акумулација;
- ✗ Изградња нових јавних путева;
- ✗ Постављање ознака на живим стаблима при обележавању праваца кретања и сличних информација;
- ✗ Обављање свих активности које би могле нарушити природне вредности.

### ПОДРУЧЈЕ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА

На подручју режима III степена заштите одређује се селективно и ограничено коришћење природних богатстава и контролисане активности које су усклађене са функцијом националног парка или су везане за наслеђене традиционалне облике обављања привредних делатности и становање, укључујући и туристичку изградњу.

Дозвољено је:

- ✓ Уређење и очување шумских екосистема по уређајним плановима;
- ✓ Санација и рекултивација деградираних и оштећених подручја (напуштени површински копови, бомбардована подручја 1999. године);
- ✓ Спречавање ерозије земљишта садњом аутохтоних и одређених алохтоних врста које везују подлогу;
- ✓ Организована семенска и расадничка производња;
- ✓ Развој туризма у складу са могућностима простора;
- ✓ Развој спортско-риболовног туризма у складу са развојним функцијама Националног парка;
- ✓ Израда програма заштите и коришћења фауне риба;
- ✓ Лов у складу са ловном основом;
- ✓ Спортски риболов на акумулацијама;
- ✓ Санитарни риболов и риболов у научно-истраживачке сврхе;
- ✓ Изградња објеката (туристичко-рекреативних, здравствено-рехабилитационих, културно-образовних) у складу са осетљивошћу простора, у традиционалном стилу;
- ✓ Изградња неопходне инфраструктуре за објекте намењене туризму, викенд становању и др.;
- ✓ Традиционална пољопривредна производња сходна функцијама и потребама Националног парка (воћарство, виноградарство, лековито биље, органска производња здраве хране, пчеларство и др.);



- ✓ Традиционалне привредне делатности у функцији Националног парка (занатство, трговина, угоститељство);
- ✓ Заштита и уређење изворишта;
- ✓ Укључивање локалног становништва у планиране активности са учешћем у укупној туристичкој понуди;
- ✓ Одржавање постојећих путева, без проширења путева;
- ✓ Уређење излетничких и других простора;
- ✓ Контролисано и усмерено кретање и посетилаца (излетника, планинара, туристичких тура и др.);
- ✓ Контролисано коришћење меких некатегорисаних путева уз примену заштитних мера од ерозије;
- ✓ Контролисана изградња и кретање по локалним путевима;
- ✓ Контролисано трасирање и изградња планинарских и других стаза ;
- ✓ Обнова шуме у окружењу јавних путева у циљу заштите од имисионих дејстава.

Забрањено је:

- ✗ Промена намене простора;
- ✗ Сакупљање и коришћење заштићених биљних и животињских врста;
- ✗ Експлоатација минералних и неминералних сировина;
- ✗ Отварање каменолома и позајмишта камена и песка;
- ✗ Експлоатација воде у индустријске сврхе;
- ✗ Изградња рибњака и акумулација;
- ✗ Изградња индустријских, инфраструктурних, хидротехничких и других објеката чији рад може негативно утицати на квалитет земљишта, воде ваздуха, живог света, пејсажне вредности и културна добра са околином;
- ✗ Садња четинарских и других унесених врста осим за потребе заштите од ерозије и обнове шумског земљишта;
- ✗ Депоновање било које врсте отпада;
- ✗ Испуштање отпадних и непречишћених вода у водотоке.

### **1.3. ЗАШТИЋЕНА ОКОЛИНА МАНАСТИРА КОВИЉ**

Мере заштите заштићене околине споменика културе:

- ✓ Очување амбијента у којем се споменик културе налази;
- ✓ Забрана свих активности које нарушавају природно окружење споменика културе;

- ✓ Забрана изградње индустријских, енергетских, инфраструктурних, привредних и других објеката, који својим габаритом, наменом, волуменом, обликом или отпадним материјама могу угрозити споменик културе и његово функционисање као верског објекта и услове животне средине по било ком основу, односно деградирати и нарушити пејзажне карактеристике и остале природне елементе заштићене околине;
- ✓ Реконструкције, промена намене и одржавање постојећих, као и изградња нових објеката у оквиру заштићене околине вршиће се под условима које издају стручне службе за заштиту споменика културе и заштиту природе и уз сагласност власника споменика културе;
- ✓ Обавезно археолошко ископавање пре било каквих земљаних радова;
- ✓ Све садржаје, друштвене делатности и намене простора и објеката у оквиру заштићене околине прилагодити измени споменика културе као верског објекта;
- ✓ Забрана промене намене површина и култура уколико није у складу са мерама заштите, уређења и презентације споменика културе до доношења одговарајућих планских аката;
- ✓ Забрана експлоатације шума на начин и у размерама које доводе до деградације састојина и огољавања терена, као и чиста сеча;
- ✓ Забрана депоновања чврстог отпада, а одлагање вршити организовано, у оквиру комуналне службе;
- ✓ Забрана испуштања отпадних вода површински и у рукавац Дунава, а елиминацију спровести у прописно изграђене септичке јаме;
- ✓ Забрана свих облика експлоатације минералних сировина и отварање привремених позајмишта;
- ✓ Забрана превођења далековода од 35KW па навише
- ✓ Постојећи водоток оставити у природном стању, а регулационе радове изводити само у случају угрожености, односно у интересу заштите Резервата или заштићене околине манастира Ковиљ;
- ✓ Озелењавање, формирање заштитних појасева и други видови садње могу се вршити поред аутохтоних и оним дрвенастим и жбунастим врстама које су индиковане за врло специфичне услове станишта на овом простору;
- ✓ Забрака уношења страних врста дивљачи и прибављање врста које могу да изазову нежељене последице и измену састава аутохтоног живог света;
- ✓ На парцелама у власништву манастира, дозвољава се досадашњи начин газдовања уз задржавање постојеће намене, а пренамена површина само у обиму и на начин који се врши у циљу побољшања услова газдовања на манастирској економији и презентације културног, односно природног добра;
- ✓ Просторни урбанистички планови и програми, шумско-привредне, водопривредне и друге основе морају бити усаглашене са мерама заштите предвиђене Одлуком о утврђивању заштићене околине споменика културе манастира Ковиљ.

#### **1.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ**

##### **МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ «ПЛАТАН У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА»**

Споменик природе III категорије «Платан (*Platanus acerifolia* Willd.) у Сремским Карловцима». У поседу је Српске православне цркве, на катастарској парцели бр. 252/2 К.О. Сремски Карловци. Површина 37м. Заштитна зона чини прстен ширине 5м око споменика природе. Укупна површина 16,23 ари. Успостављен је режим заштите II степена. Забрањено је: заштићено стабла сећи, ломити гране, кидати лишће или предузимати ма какве радње које би измениле њихов данашњи изглед или довеле у питање њихов биолошки опстанак, депоновање смећа и др. отпада; у заштићеној зони ложење ватре, бацање отпадних вода, депоновање смећа, подизање високог зеленила које смета сагледавању споменика природе. Дозвољено је предузимање свих биолошко-техничких мера заштите под условима које утврђује Завод за заштиту природе Србије и мера на уређењу парка.

##### **МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА споменика природе «ШИМШИР У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА»**

Споменик природе III категорије «Шимшир (*Buxus sempervirens* L.) у Сремским Карловцима». Налази се у дворишту куће у улици Иве Лоле Рибара бр. 18, на катастарској парцели 1379 К:О. Сремски Карловци. Површина 0,24 ари, и заштитна зона 5 м око споменика природе. Укупна заштићена површина 1,89 ари. Установљен је режим заштите III степена и прописане су следеће мере и услови заштите којим се забрањује: заштићено стабла сећи, ломити гране, кидати лишће или предузимати ма какве радње које би измениле њихов данашњи изглед или довеле у питање њихов биолошки опстанак, депоновање смећа и др. отпада; у заштићеној зони ложење ватре, бацање отпадних вода, депоновање смећа, подизање високог зеленила које смета сагледавању споменика природе. Дозвољено је предузимање свих биолошко-хемијских мера заштите под условима које утврђује Завод за заштиту природе Србије и мера на уређењу парка.

##### **МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА споменика природе «ДИВЉИ КЕСТЕН СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА»**

Споменик природе III категорије «Дивљи кестен (*Aesculus hippocastanum* L.) у Сремским Карловцима». Заштићен је Одлуком Општине Сремски Карловци 1995. године. Налази се у Лењиновој улици у дворишту куће бр. 86, десно од улаза у двориште, на подручју општине Сремски Карловци, катастарска парцела 2102 и 1469/1 у приватној својини. Површина споменика природе је пројекција крошње и износи 3,46 ари. У циљу заштите споменика природе одређена је заштитна зона која чини прстен око припадајућег простора у ширини од 5 м. Граница заштите је спољња ивица прстена. Укупна заштићена површина износи 7,54 ари.



Установљен је режим заштите III степена и прописане су следеће мере и услови заштите којим се забрањује: заштићена стабла сећи, ломити гране, кидати лишће или предузимати ма какве радње које би измениле њихов данашњи изглед или довеле у питање њихов биолошки опстанак, депоновање смећа и др. отпада; у заштићеној зони ложење ватре, бацање отпадних вода, депоновање смећа, подизање високог зеленила које смета сагледавању споменика природе. Дозвољено је предузимање свих биолошко-хемијских мера заштите под условима које утврђује Завод за заштиту природе Србије и мера на уређењу парка.

#### **МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА споменика природе «ЦРНИ ДУД У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА»**

Споменик природе «Црни дуд (*Morus nigra* L.) у Сремским Карловцима» заштићен је Одлуком Општине Сремски Карловци 1995. године («Сл. лист општине Сремски Карловци» бр. 3/91). Налази се у Лењиновој улици испред куће 137, на подручју општине Сремски Карловци, катастарске општине Сремски Карловци, катастарске парцеле 2101.

Површина споменика природе је пројекција крошње и износи 0,38 ари. Заштитну зону чини прстен ширине 5 м око споменика природе. Граница заштитне зоне је спољња ивица прстена. За споменик природе се установљава режим III степена заштите и прописују следеће мере и услови заштите: забрањено је заштићено стабло посећи, ломити гране, кидати лишће или предузимати ма какве радње које би могле угрожити његов данашњи изглед или довести у питање његов биолошки опстанак, ложити ватру, бацање отпадних и загађених вода, и др., а у заштитној зони се прописују све биолошко-техничке мере заштите под условима које утврди Завод за заштиту природе Србије.

#### **МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА споменика природе «ТИСА У ДВОРИШТУ ПАТРИЈАРШИЈСКОГ ДВОРА»**

«Тиса (*Taxus baccata* L.) у дворишту Патријаршијског двора» заштићена је Одлуком Скупштине Општине Сремски Карловци 1995. године. («Сл. Лист Општине Сремски Карловци» бр. 3/91). «Тиса у дворишту Патријаршијског двора» је споменик природе III категорије.

Површина споменика природе је пројекција крошње и износи 2,27 ари. Границу заштитне зоне чини спољња ивица прстена око припадајућег простора у ширини од 5m. Забрањено је заштићено стабло сећи, ломити гране, или предузимати било које друге радње које би измениле његов данашњи изглед и довеле у питање његов биолошки опстанак, ложење ватре, бацање отпадних и загађених вода, подизање високог зеленила које би могло да утиче на даљи развој стабла као и на визуелни ефекат при сагледавању споменика природе.

**МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА споменика природе «ДВА СТАБЛА ТИСЕ У КАРЛОВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ»**

Споменик природе III категорије «Два стабла тисе (*Taxus baccata* L.) у дворишту Карловачке гимназије». Заштићен Одлуком Скупштине општине Сремски Карловци («Сл. лист општине СР. Карловци 3/91»). Налази се у дворишту испред улаза у зграду Гимназије «Бранко Радичевић» и то стабло бр. 1 десно од улаза у двориште и стабло бр 2. лево од улаза у двориште на подручју општине Сремски Карловци, катастарска парцела 1057 и делом 2112 у државној својини. Површина споменика природе је пројекција крошње и износи: за стабло бр. 1. – 1,33 ари, а за стабло бр. 2. – 1,27 ари. Заштитну зону чини прстен ширине 7 м око припадајућег простора. Укупна заштићена зона износи 7,79 ари. За споменик природе се установљава III степен заштите и прописују следеће мере и услови заштите којим се забрањује: заштићена стабла сећи, ломити гране, кидати лишће или предузимати ма какве радње које би измениле њихов данашњи изглед или довеле у питање њихов биолошки опстанак, депоновање смећа и др. отпада; у заштићеној зони ложење ватре, бацање отпадних вода, депоновање смећа, подизање високог зеленила које смета сагледавању споменика природе. Дозвољено је предузимање свих биолошко-хемијских мера заштите под условима које утврђује Завод за заштиту природе Србије и мера на уређењу парка.

**МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА споменика природе парк «Дворска башта»**

«Дворска башта» у Сремским Карловцима је природни споменик ботаничког значаја заштићен по основу Решења Скупштине општине Нови Сад, број 03-6/42 од 1974. године. Обухвата простор са западне стране ограничен некадашњом улицом ЈНА, са истока путем Карловци-Стражилово, са југа атаром Сремских Карловаца и са севера Гајевом улицом (6,97 ha). И у тим границама се мора очувати. У оквиру «Дворске баште» није дозвољена изградња објеката која није усаглашена са пројектом обнове парка, сеча стабала и жбуња без претходног одобрења, ложење ватре и др. Било какви радови на заштићеном природном објекту који би одступали од система заштите могу се предузети само уз одобрење Завода за заштиту природе Србије.

**МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА споменика природе «ДУД У ГАРДИНОВЦИМА»**

Споменик природе III категорије «Бели дуд (*Morus alba* L.) Гардиновцима» заштићен је на основу Одлуке Општине Тител бр. 633-4/99 од 9. септембра 1999. године. На подручју Општине Тител, К.О. Гардиновци у улици Петра Драпшина испред куће бр. 26, у државној својини. Површина је 1,1304 ари. Заштитна зона има површину од 2,6690 ари. Укупна заштићена површина износи 3,7994 ари. За Споменик природе одређен је режим заштите II степена.

Забрањено је: заштићено стабла сећи, ломити гране, кидати лишће или предузимати ма какве радње које би измениле њихов данашњи изглед или довеле у питање њихов биолошки опстанак, садња декоративног зеленила

које би заклањало заштићено природно добро, у заштитној зони извођење грађевинских радова, ложење ватре, испуштање отпадних и загађених вода, одлагање смећа и др. отпада, подизање високог зеленила. Обезбеђују се све биолошко техничке мера заштите под условима које утврђује Завод за заштиту природе Србије.

## **2. СТАНИШТА ПРИРОДНИХ РЕТКОСТИ**

### **Локалитети предвиђени за стављање под заштиту**

Простори предвиђени за заштиту представљају станишта угрожених биљних и животињских врста, заштићених Уредбом о заштити природних реткости («Сл. гласник Р. Србије» бр. 50/93), према којој их је забрањено уништавати или угрожавати њихова станишта. О овим врстама стара се Завод за заштиту природе Србије. Коришћење простора у близини ових микролокалитета треба ускладити са потребама опстанка природних вредности.

### **2.1. Локалитети геонаслеђа предвиђени за стављање под заштиту**

#### **2.1.1. ПАЛЕОНТОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ "ЛАКА СТАЗА"**

Локација: Налази се југоисточно од Сремских Карловаца на источним падинама Фрушке Горе, на десној обали потока Матеј – потез Караш.

#### **КОНЦЕПТ ЗАШТИТЕ:**

Предлог режима II степена заштите.

#### **МЕРЕ ЗАШТИТЕ**

Забрањено је:

- ✗ Прикупљање фосилног материјала без предходне сагласности Завода;
- ✗ Изградња објеката (викендице и др.) сем оних који се директно односе на очување природних одлика и појава потенцијалног добра;
- ✗ Извођење рударских (експлоатација сировина за грађевинску индустрију), земљаних, шумарских, водопривредних и других радова који могу нарушити постојеће стање;
- ✗ Депоновање смећа и другог материјала уз профил;
- ✗ Поткопавање и стварања позајмишта на профилу.

Основни циљ је сачувати постојеће природне одлике због којих овај локалитет предвиђен за заштиту. Ради популарисања заштите, значаја и вредности овог профила за науку и даља истраживања, потребно је:

- ✓ Пратити стање заштићеног простора, као и спроводити предложени концепт заштите и уређења;



- ✓ Спровести све мере информативно-промотивног значења које обухватају различите видове обележавања на терену (постављање прописних идентификационих табли, информативних паноа, путоказа, ознака упозорења) и облике медијске промоције вредности овог профила, успеха и проблема на његовој заштити.

## 2.1.2. БАРБА ДО

Локација: Општина Инђија

Опис граница: Почетна тачка описа границе је међна тачка парцела 2540 (пут) и 2703 (пут) К.О. Чортановци. Граница иде на запад путем 2540 до јарка 2531. Наставља на запад јарком 2531 до међне тачке парцеле 2503. Скреће на северозапад граничном линијом парцела 2515, пресеца пут 2520, наставља парцелом 2514 до међне тачке парцеле 2501, спушта се на југ линијом парцеле 2501, затим 2500 до међне тачке парцеле 2494. Скреће на запад северном граничном линијом парцеле 2494, даље 2482 до 2481. Скреће на југозапад граничном линијом парцела 2481, пресеца парцелу 2482 до јарка 2492. Јарком се спушта на југ до пута 2498. (Даље на југоисток границом са К.О. Марадик до пута 2499. Скреће на запад). Улази у К.О. Марадик, пресеца јарак 2851/1, граничном линијом парцеле 2841 до јарка. Скреће на југоисток јарком, наставља јужним граничним линијама парцела 2844, 2848, 2849, 2852, 2854, 2894, 2892, 2889, 2888, 2883, 2882. Скрећа на запад парцелом 2880, 2885, 2886, 2927, 2925, враћа се на југоисток парцелом 2930, 2932 и 2936 до пута 2950 (путем на југоисток до међне тачке парцеле). Пресеца пут 2950, јарак 2951/2 и улази у К.О. Чортановци, пресеца јарак 2532. Граница иде на исток путем 2556. Скреће на север граничном линијом парцеле 2538 до јужне међне тачке парцеле 2554. Граница даље иде на исток граничном линијом парцеле 2554 до пута 2559. Даље на исток путем 2559 до пута 2625/2. Граница ту скреће на север до парцеле 2598, затим на исток јужном граничном линијом парцеле 2598, 2601. 2603 до пута 2703, где се ломи на север путем до почетне тачке описа границе.

Овај локалитет је свакако највећа и најбоље очувана степска енклава са јаругама на источним обреница планине и због тога је од великог значаја за заштиту и очување биодиверзитета. То је најисточније станиште орла крсташа *Aquila heliaca* на Фрушкој Гори.

## КОНЦЕПТ ЗАШТИТЕ

Забрањено је:

- ✗ Преоравање увала и јаруга;
- ✗ Изградња објеката и нових приступних путева.

Потребно је:

- ✓ Ограничити приступ људима у удолине;

- ✓ Поспешивати одрживо сточарство да би се очували пашњаци од зарастања и очувала популација текунице и хрчка;
- ✓ Подручје ставити под виши ниво заштите и мудрог управљања и коришћења за ограничене намене;
- ✓ Ограничити употребу штетних биоцида на обрадивим површинама по платоима изнад падина.

### 2.1.3. КРЧЕДИНСКА АДА

Локација: Општина Инђија, К.О. Крчедин Општина Инђија, К.О. Бешка

Опис границе: Почетна тачка описа границе локалитета Крчединска ада је у К.О. Бешка, међна тачка парцела 1816/2 и 1815/2. Граница иде на североисток границом К.О. до друге међне тачке парцеле 1816/2, да би скренула на североисток пратећи граничну линију парцеле 1816/2, даље 1816/3 до међне тачке са парцелом 2536. Граница се ломи на исток северним граничним линијама 2536 и 2537 до граничне линије К.О. Бешка. Улази у К.О. Крчедин и наставља обухватајући парцелу 6124 до међне тачке катастарске општине и парцеле 5121 (Дунав). Граница скреће на запад граничном линијом парцеле 5121 (обалом) до границе са К.О. Бешка. Даље на запад иде граничном линијом парцеле 1815/3 до почетне тачке. У локалитет улазе и острва 5122 и 2930 К.О. Крчедин.

Површина: 1008 ha

#### КОНЦЕПТ ЗАШТИТЕ:

Крчединска ада је станиште врста птица попут беле (*Ciconia ciconia*) и црне роде (*Ciconia nigra*), које су заштићене као природне реткости («Сл. гласник Р. Србије» бр. 50/93). Због својих међународних вредности, уврштена је у границе европски значајног станишта птица по IBA (International Bird Area) пројекту (Cambridge, 2000), а такође вишеструко испуњава критеријуме по фауни птица да се прогласи и за међународно значајно водено станиште по Рамсарској конвенцији.

Забрањено је:

- ✗ Пошумљавање културама еуроамеричких топола;
- ✗ Мелиоративне и хидротехничке радове, без услова Завода за заштиту природе Србије;
- ✗ Изградњу инфраструктуре и објеката, без услова Завода за заштиту природе Србије.

Неопходно је:

- ✓ Очувати пашњак;
- ✓ Очувати водни режим станишта;
- ✓ Потенцирати екстензивно пашарење у складу са капацитетом простора, одржавати травне површине чишћењем жбуња;
- ✓ Спречити ширење алохтоних врста (амерички јасена и др.);

- ✓ Извршити конверзију после опходње еу-топола са аутохтоним врстама дрвећа.

### РЕКА ДУНАВ

Интернационална комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR) као основни задатак има обезбеђивање заштите површинских вода и еколошких ресурса у басену Дунава. Од 13 земаља Дунавског басена 11 земаља (од којих је и Србија) уз Европску комисију су потписнице Конвенције о заштити Дунавског слива (DRPC), која је ратификована октобра 1998. године. Овом Конвенцијом предвиђени су следећи циљеви: обезбеђење одрживог управљања водама, заштита, побољшање и рационално коришћење површинских и подземних вода, контрола упуштања отпадних вода, нутријената и загађујућих материја, контрола штета од поплава и залеђивања, редукција количине загађујућих материја које доспевају у Црно море. Овом конвенцијом предвиђена је израда Плана за управљање Дунавским басеном до 2009. године.

*Мере очувања на подручјима речних корита у обухвату ппппн „Ковилско-петроварадински рит“*

- ✓ Изградњу објеката и промену намене простора, преоравање, мелиорацију и уређење вода, дозволити само уз услове заштите природе које даје овај Завод.
- ✓ Учешће аутохтоних дрвенастих врста при озелењавању приобаља треба да буде преко 50%.
- ✓ Очувати разноврсност физиогномије, тј. спратовности шумске вегетације.
- ✗ На напред наведеним подручјима забрањено је градити индустријске и друге објекте и обављати радове којима се нарушавају морфолошке и хидролошке карактеристике терена, уништава биљни и животињски свет, или се на било који други начин нарушава интегритет простора, а све у складу са ратификованом *Конвенцијом о заштити Дунавског слива*.
- ✗ Забранили чисту сечу шума, и замену природних шума алохтоним врстама дрвећа, поготово плантажама еуроамеричких топола.
- ✗ Приликом озелењавања приобалног дела и подручја мртваја избежавати коришћење страних инвазивних врста.

Србија се налази у процесу усвајања и инкорпорације у националну легислативу документа који обрађује управљање водама у ЕУ: Директиве о водама (Water Framework Directive). Она предвиђа заштиту, рестаурацију и побољшавање еколошког стања влажних станишта. Ово се односи како на саме водене екосистеме, тако и на терестричне и мочварне екосистеме који су у директној зависности од водног режима.



#### 4. ЕКОЛОШКИ КОРИДОРИ

Еколошки коридори повезују просторне јединице изолованих природних станишта. Они омогућавају одвијање сезонских миграција и размену генетског материјала између делимично изолованих и/или просторно удаљених станишта. Водотоци, лесне долине, међе и живице са појасом вегетације у природном или блиско природном стању повезују станишта природних реткости међусобно и са еколошким коридорима регионалног значаја. Оптимална проходност еколошких коридора је од приоритетног значаја за очување биодиверзитета подручја. Еколошки коридори представљају станишта насељена водоземцима, гмизавцима и птицама, међу којима су и врсте заштићене као природне реткости. У складу са Уредбом о заштити природних реткости ("Службени гласник РС", бр. 50/93) на њиховим стаништима се уважава I степен режима заштите. Број заштићених врста, као и број јединки највећи је у периоду сезонских миграција птица и водоземаца.

##### Приобаље Дунава

Река Дунав је еколошки коридор међународног значаја који је саставни део Паневропске еколошке мреже. Дунав обезбеђује комуникацију међу заштићеним добрима, који се налазе уз његове обале и притока. Очување проходности овог коридора је од приоритетног значаја за дугорочни опстанак биодиверзитета подручја.

Река Дунав значајан је селидбени коридор птица водених станишта, посебно патака, гусака, корморана, гњураца, лиски и чапљи. Целокупна површина Дунава која је обухваћена овим просторним планом, налази се у границама подручја од међународног значаја за птице - *Important Bird Area*. Поплавна подручја Дунава значајан су селидбени коридор шумских птица у окружењу обешумљеног простора.

*Ради очувања функционалности коридора, неопходно је:*

- одржавати природне физичке особине обале и приобални појас вегетације у природном или полуприродном стању. Очувати и обнављати природну вегетацију врба, аутохтоних топола и јасена уз обалу.
- Очувати природну физиогномију обале. Поплочавање или бетонирање обале свести на најнеопходнији минимум (што краћу деоницу) и прилагодити захтевима еколошких коридора. Поплочани или избетонирани делови обале и они који су стрмији од 45% не могу бити дужи од 400 метара. Оптимално на сваких 200-300 метара треба их прекидати са просторима чија намена дозвољава очување обале и вегетациј у блиско природном стању.
- Извори светлосног зрачења угрожавају ноћне врсте, јер функционишу као светлосне клопке, а такође стресно утичу на фауну у близини путева. На локалитетима где је осветљење саме обале неопходно, обезбедити

могућност смањења интензитета светлости изван радног времена објекта односно током друге половине ноћи.

- Саобраћајнице, које пресецају еколошки коридор представљају баријеру за највећи број врста животиња, повећавајући вероватноћу изумирања ретких врста и смањујући генетску разноврсност ловне дивљачи. Неопходно је обезбедити прелазе за животиње дуж целе обалске линије Дунава, који одговарају потребама већине законом заштићених животињских врста. Прелаз за животиње може да буде комбинован са мостовима изнад водотока. Неопходно је:
  - смањење вероватноће доспевања животиња на високо-фреквентне асфалтне путеве: ова мера служи очувању биодиверзитета, као и безбедности учесника у саобраћају. То може да се постигне моделирањем терена са две стране пута (постоје различита техничка решења), одржавањем слободног простора са травнатом вегетацијом поред пута или изградњом заштитних конструкција.
  - Изградња нових или обнављање постојећих мостова/пропуста за воду код саобраћајница неопходно је извршити на тај начин, да се обезбеди пролаз за животиње код свих еколошких коридора. Условe за пролазе за животиње тражити од овог Завода.
  - уређењем простора (морфологија терена, вегетација) са две стране мостова омогућити прелази животиња испод високофреквентних саобраћајница на начин да испуњава условe кретања ловне дивљачи.

#### ПОТОЦИ И КАНАЛИ

На подручју Плана својство природних еколошких коридора поседују и канализовани водотоци (привремени или стални) чија обала је покривена вегетацијом у природном или блиско-природном стању. Два сабирна канала мелиорационе мреже, које се повезују на Ковиљски рит црпним станицама "Ковиљ" и "Дунавац" имају улогу локалних еколошких коридора на својим деоницама јужно од аутопута Е-75.

Већина сталних и привремених водотока представља еколошки коридор Националног парка "Фрушка гора", што значи да њихове долине повезују не само станишта природних реткости међусобно, него повезују и Национални парк са поплавним подручјем реке Дунав. Водотоци су третирани искључиво као водопривредни објекти, занемарујући њихову еколошку улогу. Близу Дунава се завршавају у облику затворених цеви, што ствара баријеру за животиње које користе долину водотока или сам водоток за миграцију и узрокује угинуће животиња. Страдање животиња је уочено и приликом њиховог прелаза преко магистралног пута.

Најважније долине малих водотокова су Ешиковачка долина (Стражиловачки поток) и Липовачки поток и његова долина.

*Мере очувања проходности ових еколошких коридора су:*

- Спречавати проширење грађевинске зоне и забранити промену намену површина под природном или блиско-природном стању (шуме, пашњаци, ливаде, трстици и сл) на простору, односно у зони утицаја ових еколошких коридора. Повезивати ову потребу са другим заштитним функцијама нпр. заштита од ерозије.
- Деонице сталних или привремених водотокова унутар насеља треба да постану саставни делови уређених зелених површина (парк, рекреативно подручје, заштитно зеленило). Обале одвојити од простора људских активности са зеленилом висине 1-3 метара. Сама обала треба да има травнату вегетацију, чија ширина мора бити у складу са водопривредним условима (појас потребан за одржавање канализованих водотокова), али не може бити ужа од 2 метра и не сме бити потпуно засенчена дрворедом. Обезбедити редовно кошење обала.
- Током уређења простора odstrанити цевоводе и обезбедити отвореност водотока по целој својој дужини. Уређивање ушћа водотокова треба да се изврши пре изградње објекта у њиховој близини. Уредити профил отвореног водотока са природоликим обалама (грубо храпаве површине, присутност ниске вегетације бар на једној страни) чији нагиб не може бити већи од 45°. Профил канала приближити природним особинама водотокова региона.
- Забрањено је узурпирање заштитног појаса канала/потока (преоравање, изградња објекта и сл.)
- Забрањено је постављање светлосних извора на самој обали (предлаже се минимално осветљење у складу са потребама јавних површина).
- Водотоци и канали, назначени као станишта природних реткости, не могу да служе као пријемници непречишћених отпадних вода.
- Обезбедити програм одржавања еколошких карактеристика водотока уколико се за то укаже потреба, уз посебне услове овог Завода (нпр. измуљивање на еколошки прихватљив начин)
- Уређење обала канала/потока треба да буде у сагласности са функцијама еколошких коридора. Ради очувања функционалности коридора, неопходно је одржавати природне физичке особине обале и приобални појас вегетације у природном или полуприродном стању. Пожељно је да поплочани или избетонирани делови обале који су стрмији од 45% буду прекидани мањим просторима који су ближи природном стању и на тај начин омогућавају кретање врста.
- Обнављање или изградња мостова/попуста за воду као и надвожњаке на назначеним стаништима природних реткости неопходно је извршити на тај начин, да се обезбеди пролаз за ситне животиње (водоземци, гмизавци, ситни сисари). Услове за пролазе тражити од овог Завода.

## ЛЕСНЕ ДОЛИНЕ



**Систем лесних долина** почиње на простору између насеља Чортановци и Марадик, укључујући северни "Барба до" и источни део "Поћ долине" које се спајају код Бешке. Заједничка долина обилази Бешку са јужне стране, спаја се са долином водотока "Аб" и наставља се под именом "Рибарица" који се прошири на локалитету "Патка бара". Коридор се наставља у облику канализованог водотока "Будовар".

*Ради очувања функционалности коридора, неопходно је:*

- Ради очувања морфолошких и еколошких особина лесних долина, забрањено је претварање ливаде и пашњака у обрадиво или грађевинско земљиште. Деградовани делови долина, одређени по посебним условима овог Завода могу да имају функцију рекреативног простора или заштитног зеленила.
- Забранити изградњу објеката у непосредној близини (појасу од 50 m) и унутар лесних долина као и у појасу уз водотокова и канала у ширини од 50 m; спречити бесправну градњу
- Забранити отварање позајмишта и одлагање отпадног материјала на просторима која су назначени као станишта природних реткости/еколошки коридори, или у зони утицаја на станишта.
- Потребно је обезбедити одговарајуће коришћење простора (кошење, испаша, сеча трске) ради очувања травнате вегетације и спречавања ширења инвазивних дрвенастих врста.
- Обезбедити развој традиционалног сточарства и поспешити враћање преораних пашњака у пређашње стање и намену. Користити пашњаке и ливаде за потребе локалног становништва, кроз одрживо кошење и пашарење.
- Природни биљни поривач лесних долина је травната вегетација, подизање зеленила дрвенастих врста не може да заузима више од 30% површине уз очувања континуитета травнатих површина. Током озелењавања површина унутар лесних долина и уз водотокова, дати предност аутохтоним врстама храстових шума и шикара на лесу. Избегавати горе наведене инвазивне (агресивне алохтоне) врсте, чије спонтано ширење угрожава природну вегетацију.
- Спречити одношење (скидање) површинског слоја траве са пашњака и влажних ливада.

### МЕЋЕ И ЖИВИЦЕ

Међе и живице са појасом вегетације у природном или блиско природном стању имају изузетно значајну улогу у очувању биодиверзитета културних предела. Ови предеони елементи омогућују привремени или стални боравак заштићеним врстама унутар аграрним подручјима или на просторима насеља.

Мере заштите међа и живица као еколошких коридора:

- Очувату постојећу ширину пољских путева, односно обезбедити простор за заштитно зеленило приликом отварања нових путева и Планом предвидети подизање зеленила.
- Ради очувања отворене вегетације у саставу коридора и спречавања ширења инвазивних дрвенастих врста уз међе и живице потребно је обезбедити одрживо коришћење тих простора (кошење, испаша).
- Неопходно је очувати аутохтоне групације дрвенастих врста, истовремено је забрањено користити инвазивне врсте за подизање зелених површина у близини еколошких коридора.

## 5. ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ

Током израде Плана неопходно је имати у виду одредбе Закона о заштити животне средине ("Сл.гласник РС" бр. 135/04) који се односе на мере и услове заштите животне средине, као и чл. 46. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95), којим је предвиђена обавеза извођача радова да је, уколико у току радова наиђе на природно добро које је геолошко - палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла (за које се претпоставља да има својство природног споменика), дужан да о томе обавести овај Завод и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

## 6. ОПШТЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА

На основу Члана 8 Конвенције о биолошкој разноврсности («Сл.лист СРЈ» Међународни уговори, бр.11/2001):

- неопходно је унапређивати еколошки здрав и одржив развој животне средине у зонама које се налазе уз заштићена подручја у циљу поспешивања њихове заштите.
- потребно је регулисати или управљати биолошким ресурсима важним за очување биолошке разноврсности било у оквиру или изван заштићених подручја, у циљу њиховог очувања и одрживог коришћења.

Остваривање наведених циљева на предметном простору обухвата неколико области планирања.

### 6.1. Инвазивне биљне врсте

У складу са Конвенцијом о биолошкој разноврсности дужни смо да спречавамо ширење или по потреби предузимамо мере за уништавање инвазивних врста. Њихово спонтано ширење не само да угрожава природну вегетацију, него знатно повећава и трошкове одржавања зелених површина. На нашим подручјима се сматрају инвазивним следеће врсте: јасенолисни јавор (*Acer negundo*), кисело дрво (*Ailanthus glandulosa*), барремац (*Amorpha fruticosa*), западни копривић (*Celtis occidentalis*),

пенсилвански длакави јасен (*Fraxinus pennsylvanica*), трновац (*Gledichia triachantos*), жива ограда (*Lycium halimifolium*), петолисни бршљан (*Parthenocissus inserta*), касна сремза (*Prunus serotina*), јапанска фалоп (*Reynouria syn. Faloppa japonica*), багрем (*Robinia pseudoacacia*).

- Наведене инвазивне врсте не могу да се користе за озелењавање природних добара, њихове заштитне зоне и околине станишта природних реткости. Уништавање самониклих популација треба да добије приоритетни значај.
- Потребно их је избегавати и на свим другим површинама. Приликом уређења и одржавања зелених површина треба одстранити евентуално присутне самоникле јединке.
- Старе јединке инвазивних врста које поседују декоративну вредност и налазе се по уређеним зеленим површинама или дрворедима, треба постепено заменити врстама које се не понашају агресивно унутар Панонског биогеографског региона.
- Сузбијање инвазивних врста на природним стаништима треба да укључује и коришћење хербицида, примењених према условима овог Завода.

## 6.2. Мере заштите биодиверзитета урбаних и аграрних површина

Заштита биодиверзитета урбаних и аграрних површина се заснива на стварању и одржавању зелених површина. Очување биолошке разноврсности у антропогеном пределу захтева исте мере које су предуслов стварања здраве животне средине, а право за здраву средину обезбеђено је Уставом наше државе.

### 5.2.1 Пољозаштитни појасеви

Заштита плодног земљишта од еолске ерозије захтева планску садњу пољозаштитних појасева. Ови појасеви високих и ниских лишћара имају вишеструку улогу:

Подизање зелених заштитних површина пружа услове великом броју врста чија се станишта смањују услед нестанка салаша и на тај начин се спречава опадање биодиверзитета подручја. Формирање заштитног зеленог појаса око насеља обогаћује простор и врстама шумостепских станишта. Острва зеленила унутар предела омогућавају опстанак угрожених врста птица (грабљивице, сове и сл.) и сисара (бубоједи), имају улогу ремизе за ловну дивљач, а такође обезбеђују и гнездилиште птицама певачицама које се хране на пољопривредним површинама. Ветрозаштитни појасеви, поред примарне улоге заштите земљишта, могу да буду саставни део еколошке мреже региона.

- За заштитне појасеве препоручујемо примену што већег процента аутохтоних врста (клена *Acer campestre*, жешље *Acer tataricum*, трњина *Prunus spinosa*, глога *Crataegus monogyna*, дивље руже *Rosa sp.*, и сл.) Избегавати садњу инвазивних врста.



- Пољозаштитни појасеви треба да се формирају у складу са потребама ловне дивљачи. Усмерено уређење предела у правцу побољшања квалитета ловишта у складу је са међународним стандардима заштите природе.

#### 6.2.2. Шумски засади

Планирање простора за проширење шумских засада мора бити у складу са очувањем биодиверзитета као природног ресурса. Планови пошумљавања од пре неколико година били су усмерени према остацима травнатих станишта јер су ранији просторни планови ове површине третирали као потпуно безвредне. Пашњаци, ливаде, баре и трстици су остаци некада пространих природних станишта. Многе врсте на њима спадају у угрожене и налазе се на Списку заштићених врста као природне вредности. Законска основа за очување ових фрагмената је Уредба о заштити природних реткости ("Службени гласник РС", бр. 50/93), у складу са којом се на њиховим стаништима уважава I степен режима заштите.

- Неопходно је преиспитати програме и планове подизања зелених површина, јер већина њих није у складу са циљевима и са законском регулативом у области заштите природе.
- Проширење шумских засада треба да се фокусира на промену намене обрадивих површина слабијег квалитета (испод 4. класе).

### **7. УСЛОВИ ЗАШТИТЕ КВАЛИТЕТА СРЕДИНЕ**

Очување биодиверзитета природних и културних предела условљено је задовољавајућем квалитетом средине у ширем окружењу природних станишта.

7.1. Решење инфраструктуре усагласити са свим постојећим прописима како би се обезбедила заштита земљишта, воде, ваздуха и биодиверзитета.

- Неопходно је хитно решавање проблема одвођења отпадних вода (због незадовољавајућег стања канализационе мреже), као и изградње уређаја за њихово пречишћавање, у складу са квантитетом и квалитетом ефлуента. У складу са динамиком изградње канализационе мреже неопходно је извршити одговарајуће димензионисање уређаја за пречишћавање отпадних вода (са свим неопходним фазама у пречишћавању) тако да квалитет ефлуента буде једнак или бољи од квалитета воде крајњег реципијента.
- На простору природних добара и еколошких коридора као и у њиховој непосредној близини (до 50 m од границе природних станишта) решавање електроенергетске инфраструктуре као и других инфраструктурних објеката вршити подземним путем, односно применити техничка решења заштите птица на електричним ваздушним водовима (потребно је уградити одговарајуће заштитнике који ће спречити да птице преспоје делове конструкције који су под напоном).

7.2. У складу са Уредбом о утврђивању водопривредне основе Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 11/2002):

- Обавезно планирати израду посебних водопривредних основа за свако заштићено природно добро са циљем установљавања оптималних водних режима.
- Регулисати и ставити под контролу даљу експлоатацију минералних сировина, биљног и животињског света у рекама и око њих. Уредбама обезбедити строгу заштиту, очување и рационално коришћење ових ресурса.

ПРИЛОГ: Предметна карта

Достављено:

- наслову
- архиви
- документацији



ДИРЕКТОР

Др Лидија Амиџић



СЕКТОР ЗА СТРАТЕГИЈУ И РАЗВОЈ

НЕМАЊИНА 6  
11000 БЕОГРАД

Број: 102/07-3121  
Дана: 12.11.2007.  
Наш знак: СН

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“  
НОВИ САД

|                       |        |           |
|-----------------------|--------|-----------|
| Примљено: 19 NOV 2007 |        |           |
| Број                  | Прилог | Орг. јед. |
| 4683                  | —      |           |

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ  
ВОЈВОДИНЕ

Железничка 6/III  
21101 Нови Сад

**ПРЕДМЕТ: Услови ЈП-а „Железнице Србије“ за потребе израде Програма  
за израду ППППН СРП „Ковиљско-петроварадински рит“**

Примили смо Ваш захтев број 2296/19 од 02.10.2007. године, у коме тражите услове ЈП-а „Железнице Србије“ за потребе израде Програма за израду ППППН СРП „Ковиљско-петроварадински рит“.

ЈП „Железнице Србије“ прихвата сарадњу на изради Програма за израду ППППН СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ као предузеће које управља железничком инфраструктуром као добром од општег интереса Републике Србије.

Сарадња на изради предметног ППППН СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ остварује се кроз издавање услова ЈП-а „Железнице Србије“ а у складу са Законом о планирању и изградњи (члан 48 став 3, Службени гласник РС број 47/03) као и Законом о железници (Службени гласник РС број 18/05). Кроз услове железнице дефинишу се просторни и функционални односи железнице и осталих комуналних инфраструктура на подручју за које се траже услови.

### 1. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

На подручју предметног ППППН СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ егзистирају следеће пруге:

1. Магистрална једноколосечна електрифицирана железничка пруга број 2: (Београд)-Стара Пазова-Инђија-Суботица-Државна граница (Келебија). Према објави UIC700 железничка пруга спада у категорију D3, са дозвољеном масом по осовини од 22,5 t и масом по дужном метру од 7,2 t/m. Железничка пруга је пројектована и изграђена за брзине до 100 km/h.
2. Једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга број 76: Петроварадин-Беоцин. Према објави UIC700 железничка пруга спада у категорију А, класе О-II, са дозвољеном масом по осовини од 16 t и масом по дужном метру од 5,0 t/m. Железничка пруга је пројектована и изграђена за брзине до 30 km/h.
3. Једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга број 43: (Нови Сад)-Сајлово Рас.-Рим.Шанчеви-Орловат Стајалиште-(Томашевац). Према објави UIC700 железничка пруга на делу Сајлово рас.-Рим.Шанчеви-Расп.1 спада у категорију C3, са дозвољеном масом по осовини од 20 t и масом по дужном метру од 7,2 t/m. Железничка пруга на овом делу је пројектована и изграђена за брзине до 80 km/h. Железничка пруга на дели Распут.1-Орловат Стајалиште према објави UIC700 спада у категорију А, са дозвољеном масом по осовини од 16 t и масом по дужном метру од 5,0 t/m. Железничка пруга на овом делу је пројектована и изграђена за брзине до 60 km/h.



У складу са Стратешким планом ЈП-а "Железнице Србије" и Просторним планом Републике Србије, ЈП „Железнице Србије“ на предметном подручју које је у обухвату Просторног плана планира:

1. задржавање железничке пруге (Београд)- Стара Пазова-Инђија-Суботица-Државна граница (Келебија) по постојећој траси за јавни путнички и теретни железнички саобраћај. На овој прузи планира се:
  - изградња другог колосека постојеће пруге (Београд)- Стара Пазова-Инђија-Суботица-Државна граница (Келебија) , тако да се ова пруга формира као двоколосечна електрифицирана пруга на делу од Београда до Суботице. Увођење другог колосека на прузи (Београд)- Стара Пазова-Инђија- Суботица-Државна граница (Келебија) подразумева и проширење пружног појаса на овој железничкој прузи,
  - побољшање елемената трасе за одвијање саобраћаја брзином до 160 km/h,
  - реконструкција постојеће контактне мреже,
  - реконструкција постојећег осигурања пруге и станица,
  - модернизација постојећих телекомуникација,
  - постизање интероперабилности пруге са железничким пругама на Коридору 10.
2. задржавање железничке пруге Петроварадин-Беочин по постојећој траси за јавни путнички и теретни железнички саобраћај и:
  - реконструкцију пруге дужине 17 km,
  - оспособљавање пруге за 22,5 тонски осовински притисак,
  - обезбеђење највећих допуштених брзина које дозвољавају постојећи грађевински параметри трасе,
  - опремање пруге, у коначном решењу модернизације, стабилним постројењима електричне вуче,
  - опремање пруге савременим телекомуникационим и сигнално-сигурносним уређајима,
3. задржавање железничке пруге (Нови Сад)-Сајлово Рас.-Рим.Шанчеви-Орловат Стајалиште-(Томашевац) по постојећој траси за јавни путнички и теретни железнички саобраћај.
4. према Просторном плану Републике Србије (Службени гласник Републике Србије број 13/96), железница задржава железничко земљиште и коридоре свих раније укинутих пруга.
5. Обавеза је обрађивача и доносиоца овог Плана да достави коначан текст Просторног плана, Сектору за стратегију и развој, ЈП-а "Железнице Србије" у циљу целовитог и дефинитивног усаглашавања.



ДИРЕКТОР СЕКТОРА

мр Милан Станисављевић, дипл.инж.

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА**  
**Сектор за заштиту и спасавање**  
**Управа за превентиву**  
06/2 број 217 - 460/07  
06.11.2007. године  
**Београд**  
**Ул. Кнеза Милоша 101**  
**/ВВР/**


|                                   |          |           |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ |          |           |
| НОВИ САД                          |          |           |
| Примљено: 12.11.2007              |          |           |
| Број                              | Регистар | Орг. јед. |
| 2630                              |          |           |

**ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ**  
**НОВИ САД**  
Ул. Железничка 6/III

**ПРЕДМЕТ :** Преузимање услова за потребе израде Програма за израду ППППН СРП "Ковиљско - петроварадински рит"

Обавештавамо Вас да је на основу вашег захтева бр.2323 од 08.10.2007. године извршено издавање услова за потребе израде Програма за израду ППППН СРП "Ковиљско - петроварадински рит".

Позивамо вас да извршите преузимање услова уз претходну уплату таксе у износу од 750,00 динара на жиро рачун бр. **840-47849-44 са позивом на број по моделу 97 85-74232132** (Сврха уплате: Републичка административна такса; Корисник: МУП Републике Србије - Сектор за заштиту и спасавање -Управа за превентиву). Извештај надлежног органа о извршеној уплати дужни сте доставити овом Сектору. Уколико, у року наведеном у овом акту не извршите уплату таксе, наплата таксе и опомене извршиће се при уручењу услова. Уколико у року од 15 дана од пријема овог позива, не извршите преузимање услова, сматраћемо да сте одустали од захтева, о чему ће бити донет одговарајући закључак. сходно чл. 121 Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97).

**НАЧЕЛНИК УПРАВЕ**  
  
**Милован Главоњић**

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  
ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ**

Број: 115-310-00283/2007-02

Датум: 02.11.2007.

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

ИЗ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ"  
НОВИ САД

|                       |        |           |
|-----------------------|--------|-----------|
| Примљено: 06 NOV 2007 |        |           |
| Број                  | Прилог | Орг. јед. |
| 2584                  |        |           |

**Ј.П. "Завод за урбанизам Војводине"**  
**Железничка 6/III**  
**Нови Сад**

Предмет: **Минералне сировине у Просторном плану подручја посебне намене  
СРП "Ковиљско-петроварадински рит"**

У складу са вашим дописом бр. 2296/31 од 02.10.2007. године, а за потребе израде Просторног плана подручја посебне намене СРП "Ковиљско-петроварадински рит", у прилогу дописа достављамо вам тражене податке.



Достављено:

1. Наслову
2. Сектору за минералне сировине
3. Архиви



Према подацима Секретаријата на простору обухвата Просторног плана подручја посебне намене СРП "Ковиљско-петроварадински рит" **право на истраживање односно експлоатацију минералних сировина имају следећа правна лица:**

**На подручју општине Инђија:**

**1. "ОМВ Југославија" д.о.о.-Београд**

- локалност: бензинска станица "ОМВ-Бешка"
- истражни простор бр. 5100
- решење бр. 115 – 310 – 00111/2005 -02 од 08.07.2005.
- решење издао: Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
- минерална сировина: подземне воде
- границе истражног простора су:

| Ознака тачке | X         | Y         |
|--------------|-----------|-----------|
| 1            | 5 000 000 | 7 427 500 |
| 2            | 5 000 000 | 7 429 000 |
| 3            | 5 001 500 | 7 429 000 |
| 4            | 5 001 500 | 7 427 500 |

**2. ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"-Инђија**

- локалност: Бешка
- истражни простор бр. 5110
- решење бр. 115 – 310 – 00150/2005 -02 од 12.09.2005.
- решење издао: Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
- минерална сировина: подземне воде
- границе истражног простора су:

| Ознака тачке | X         | Y         |
|--------------|-----------|-----------|
| A            | 4 999 750 | 7 425 320 |
| Б            | 4 999 750 | 7 426 390 |
| Ц            | 4 998 670 | 7 425 320 |
| Д            | 4 998 670 | 7 426 390 |

**3. ИГМ "СЛОГА" ад - Петроварадин**

- локалност: лежиште циглане у Бешкој
- истражни простор бр. 5065
- решење бр. 115 – 310 – 00177/ 2004 – 02 од 08.09.2004.
- решење издао: Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
- минерална сировина: опекарске глине
- границе истражног простора су:

| Ознака тачке | X         | Y         |
|--------------|-----------|-----------|
| 1.           | 5 000 400 | 7 424 600 |
| 2.           | 5 000 400 | 7 426 000 |
| 3.           | 4 999 000 | 7 426 000 |
| 4.           | 4 999 000 | 7 424 600 |

**На подручју општине Нови Сад:****4. "Finam"d.o.o.-Нови Сад**

- локалност: Ковиљ
- истражни простор бр. 5201
- решење бр. 115-310-00352/2006-02 26.12.2006.
- решење издао: Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
- минерална сировина: подземне воде
- границе истражног простора су:

| Ознака тачке | X         | Y         |
|--------------|-----------|-----------|
| 1.           | 5 012 000 | 7 430 000 |
| 2.           | 5 012 000 | 7 422 000 |
| 3.           | 5 005 000 | 7 422 000 |
| 4.           | 5 005 000 | 7 430 000 |

**5. ЦИГЛАНА "ОБНОВА"-Каћ**

- локалност: околина Каћа
- истражни простор бр. 5029
- решење бр. 115 - 310 - 00003/ 2004 - 02 од 12.02.2004.
- решење издао: Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
- минерална сировина: опекарске глине
- границе истражног простора су:

| Ознака тачке | X         | Y         |
|--------------|-----------|-----------|
| Тачка 1      | 5 019 850 | 7 416 910 |
| Тачка 2      | 5 019 400 | 7 417 550 |
| Тачка 3      | 5 019 700 | 7 417 780 |
| Тачка 4      | 5 020 100 | 7 417 200 |
| Тачка 5      | 5 020 080 | 7 417 100 |

**На подручју општине Сремски Карловци****6. ИГМ "Стражилово"АД-Сремски Карловци**

- лежиште: Стражилово
- решење бр. 115-310-00211/2004-02
- решење издао: Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
- минерална сировина: опекарске глине
- границе експлоатационог поља:

| Ознака тачке | X         | Y         |
|--------------|-----------|-----------|
| 1.           | 5 003 600 | 7 418 600 |
| 2.           | 5 003 600 | 7 419 600 |
| 3.           | 5 004 900 | 7 419 600 |
| 4.           | 5 004 900 | 7 418 600 |

**На подручју општине Тител****7. D.O.O."RES TRADE"-Нови Сад**

- локалност: Гардиновци
- истражни простор бр. 5219
- решење бр. 115 - 310 - 00067/ 2007 - 02 од 02.04.2007.
- решење издао: Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине
- минерална сировина: песак

-границе истражног простора су:

| Ознака тачке | X         | Y         |
|--------------|-----------|-----------|
| 1.           | 5 009 802 | 7 430 106 |
| 2.           | 5 009 617 | 7 430 867 |
| 3.           | 5 008 662 | 7 429 710 |
| 4.           | 5 008 473 | 7 430 483 |

Напомена: "НИС-Нафтагас" АД из Новог Сада поседује одобрена за истраживање нафте и гаса на подручју јужне Бачке и Срема (истражни простори 5073 и 5074).

### ХИДРОГЕОТЕРМАЛНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

На основу података којима располаже Секретаријат, хидрогеотермални потенцијали на простору обухвата Просторног плана подручја посебне намене СРП "Ковиљско-петроварадински рит" до сада нису испитани.

Истраживање, експлоатација и искоришћавање подземних вода не представља никакву опасност за животну средину, пократаински Секретаријат за енергетику и минералне сировине предлаже да се ове активности дозволе на читавом простору обухвата Просторног плана подручја посебне намене СРП "Ковиљско-петроварадински рит".

Истовремено користимо прилику да вам скренемо пажњу на одредбе члана 8. ставови 1 и 2 Закона о геолошким истраживањима, јер према нашој евиденцији предвиђена детаљна инжењерско-геолошка истраживања у смислу овог члана на простору обухвата Просторног плана подручја посебне намене СРП "Ковиљско-петроварадински рит", до сада нису извршена.



NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE  
NAFTAGAS

Direkcija za inženjering  
Sektor za izgradnju objekata

Vaš broj:  
Naš broj: 92-21680  
Datum: 02.10.2008.

Predmet: Dostava podataka vezano za izdavanje uslova za potrebe Programa za izradu PPPPN SRP "Koviljsko-Petrovaradinski rit"

Shodno Vašem zahtevu br.2296/11 od 02.10.2007.god. za dostavom podataka vezano za izdavanje uslova za potrebe Programa za izradu PPPPN SRP "Koviljsko-Petrovaradinski rit", dostavljamo Vam opšte tehničke uslove za cevovodnu infrastrukturu za izradu predmetnog plana, i dostavljamo Vam situacione karte sa ucrtanim našim objektima.

Prilog:

- Dopsis br. 52-21340 od 29.10.07., Opšti tehnički uslovi
- Vaš zahtev br. 2296/11 od 02.10.2007.god. - kopija
- Situaciona karta + CD

S' poštovanjem,

Direktor  
Direkcije za inženjering

Direktor  
Sektora za izgradnju objekata

Sava Đurić dipl.ing.rud.

Dušan Vojnović, dipl.ing.maš.

Dostaviti:  
1. Nastovu sa prilogom  
2. Sektoru za izgradnju obj.  
3. Arhivi



»NIS« a.d. Novi Sad  
NIS – NAFTAGAS Novi Sad  
OD »Proizvodnja«  
SEKTOR PROIZVODNI INŽENJERING  
Broj: *√2 - 213/10*  
Datum: 29.10.2007. godine  
NOVI SAD

30 OKT 2007

SEKTOR ZA  
IZGRADNJU OBJEKATA  
n/r Dušan Vojnović  
-ovde-

**PREDMET:** Opšti tehničkih uslovi za cevovodnu infrastrukturu za potrebe izrade Programa za izradu PPPPN SRP »Koviljsko-Petrovaradinski rit«

Shodno zahtevu br. 92-19363 od 03.10.2007. godine, a vezano za izradu Programa za izradu PPPPN SRP »Koviljsko-Petrovaradinski rit« i u skladu sa Zakonom o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika (Sl.list SRJ br.29/97 i Sl.glasnik RS br.101/2005) i Pravilnikom o tehničkim uslovima i normativima za bezbedan transport tečnih i gasovitih ugljovodonika magistralnim naftovodom i gasovodom i naftovodom i gasovodom za međunarodni transport (Sl.list SFRJ br. 26/85) i uvidom u postojeću cevovodnu infrastrukturu, u vlasništvu NIS-Naftagas-a, dostavljamo vam sledeće opšte tehničke uslove:

- U pojasu od 5,0 m na jednu i drugu stranu, računajući od ose cevovoda, zabranjeno je saditi biljke čiji koreni dostižu dubinu veću od 1,0 m, odnosno za koje je potrebno da se zemljište obrađuje dublje od 0,5 m.
- Minimalna dubina postojećeg ukopanog cevovoda, mereno od gornje ivice cevovoda za naseljeno područje iznosi 1,50 m, a za nenaseljeno područje iznosi 1,0 m.
- Minimalna dubina postojećeg ukopanog cevovoda, mereno do gornje ivice cevi, pri ukrštanju prepreka sa postojećim cevovodom mora da iznosi, i to:
  - od najniže tačke dna odvodnih jaraka saobraćajnica 1,0 m;
  - od najniže tačke gornje ivice puta 1,35 m;
  - od najniže tačke gornje ivice praga železničke pruge 1,50 m;
  - od najniže tačke gornje ivice praga industrijskih koloseka 1,0 m;
  - od najniže tačke dna regulisanih korita vodenih tokova 1,0 m;
  - od najniže tačke dna neregulisanih korita vodenih tokova 1,5 m.
- Ako se saobraćajnice, vodotoci i kanali, ukrštaju sa postojećim ukopanim cevovodom ugao između ose cevovoda i ose prepreke mora da iznosi između 90° i 60°.
- Ako su u blizini drugi objekti ili su objekti paralelni sa postojećim cevovodima, odstojanje ne sme biti:
  - manje od 5,0 m od regionalnih i lokalnih puteva, računajući od spoljne ivice putnog pojasa;

- manje od 20,0 m od auto-puteva, računajući od spoljne ivice putnog pojasa;
  - manje od 20,0 m od železničke pruge, računajući od granice pružnog pojasa;
  - manje od 30,0 m od nadzemnih delova cevovoda, računajući od spoljne ivice putnog pojasa, odnosno od granice pružnog pojasa, osim ako je cevovod postavljen na drumski ili železnički most;
  - manje od 15,0 m od industrijskih koloseka, računajući od ose krajnjeg koloseka;
  - manje od 1,0 m mereno horizontalno od građevinskih objekata, računajući od temelja objekta, pod uslovom da ne ugrožava stabilnost objekta;
  - manje od 0,50 m od drugih podzemnih instalacija i melioracionih objekata, računajući od spoljne ivice cevovoda do spoljne ivice instalacije ili objekta;
  - manje od 10,0 m od regulisanih vodotokova i kanala, računajući od nožice nasipa.
- Ako se postojeći ukopani cevovod ukršta sa javnim putem tada se vrši postavljanje cevovoda u zaštitnu cev ispod te saobraćajnice, a dužina zaštitne cevi mora biti veća od širine kolovoza za po 1,0 m s jedne i s druge strane, računajući od spoljne ivice putnog pojasa.
  - Ako se postojeći ukopani cevovod ukršta sa železničkom prugom tada se vrši postavljanje cevovoda u zaštitnu cev ispod te saobraćajnice, a dužina zaštitne cevi mora biti veća od širine pruge za po 5,0 m s jedne i s druge strane, računajući od ose krajnjeg koloseka, odnosno za po 1,0 m, računajući od nožice nasipa.
  - Na krajevima zaštitne cevi postavljaju se kontrolne cevi cevovoda (odušne lule) koje su izvučene izvan putnog pojasa na odstojanju najmanje 5,0 m od ivice krajnje kolovozne trake, odnosno izvan pružnog pojasa na odstojanju najmanje 10,0 m od ose krajnjeg koloseka, sa otvorima okrenutim na dole i postavljanjem na visinu od 2,0 m iznad površine terena.
  - Prilikom izbora lokacije, projektovanja i izgradnje objekata mora se obezbediti stabilnost cevovoda i zaštita ljudi i imovine i sprečiti mogućnost štetnih uticaja cevovoda na okolinu.

## Prilog:

Dopis 92-21080 od 25.10.2007.god.

Dopis 32-20755 od 22.10.2007 god.

Dopis 92-20669 od 19.10.2007. god.

Zahtev 92-19363 od 03.10.2007.god.

Karte+ CD

S poštovanjem,

RUKOVOĐILAC SEKTORA ZA  
PROIZVODNI INŽENJERING



Milan Popović, dipl. ing. rud.

## DOSTAVITI:

1. Naslovu

2. Sektoru za proizvodni inženjering (bez priloga)-Jovana Ćurić-Gudović, dipl.ing.građ.

3. Arhivi (bez priloga)

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“  
НОВИ САД

|                       |          |           |
|-----------------------|----------|-----------|
| Примљено: 22 OCT 2007 |          |           |
| Број                  | Ред. бр. | Орг. јед. |
| 2426                  | 4        |           |

**РСЗ**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД

11000 Београд, Парк Тапмајдан б.б., ПФ 16  
тл: 3237-313, 3030-090, 3035-740,  
факс: 3035-740  
e-mail: info@seismo.gov.rs, http://www.seismo.gov.rs

Бр. 021-722-1/07  
Датум: 18.10.2007.  
Београд

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад  
ул. Железничка бр. 6/III

У прилогу овог дописа, достављамо вам сеизмичке услове за израду  
ПРОГРАМА “Ковиљско-петроварадински рит”.

С поштовањем.



Директор  
Републичког сеизмолошког завода  
Мр Славица Радовановић



## Сеизмички услови за

**НОВИ САД**

Подручја са умереним степеном сеизмичности (6-8° MSK-64) обухватају значајни део територије Србије. Највећи број елицентралних подручја обухвата густо насељене области у којима су смештени објекти свих категорија.

Једна од основа при изради планских докумената, планирању и пројектовању објеката су и сеизмолошке подлоге. Њихов садржај представљају ефекти, очекиваних са различитом вероватноћом, земљотреса изражених најчешће преко сеизмичких интензитета или максималног хоризонталног убрзања. Законска регулатива по овој проблематици у нашој земљи није довољно развијена и усаглашена са светским стандардима па су тако у најчешћој употреби

Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ 31/81,49/82,29-83,21/88 и 52/90)

по коме су основа за планирање и пројектовање сеизмички интензитет приказан на карти за повратни период од 500 година

и

Правилнику о техничким за пројектовање и прорачун инжењерских објеката у сеизмичким подручјима ( који нема законску снагу)

За објекте ван категорије у процесу дефинисања параметара противтрусне градње законодавац је предвидео:

- прорачун пројектног земљотреса ( $Z_1$ ) са вероватноћом појаве 70% за периоде од 100 и
- максималног земљотреса ( $Z_2$ ) са вероватноћом појаве 70% за периоде од 1000 година;

У оба примењивана правила планирања и пројектовања интензитет земљотреса је најчешћа основа за процену угрожености. Законодавац је предвидео могућност посебних истраживања којима би се утврдила пројектни параметри конкретних локација односно чији је резултат карта сеизмичке рејонизације за потребе израде планских докумената односно карта сеизмичке микорејонизације за потребе пројектовања.

Увођењем ЕВРОКОД-а основа за процену сеизмичког хазарда је максимално очекивани земљотрес (вероватноћа 70%) за повратни период од 475 година и максимално хоризонтално убрзање у очекиваном фреквентном опсегу.

На Привременој сеизмолошкој карти СФРЈ (1982. год) која приказује максимално догођене интензитете земљотреса за период до 1982. године

**НОВИ САД**

се налази у зони 8 MCS ° скале.

На сеизмолошкој карти публикованој 1987.године за повратне периоде 50,100,200, 500, 1000 и 10 000 година која приказује очекивани максимални интензитет земљотреса, са вероватноћом појаве 63%, подручје Новог Сада се налази

| на олеати<br>за повратни период (година) | у зони интензитета<br>MSK-64 |
|------------------------------------------|------------------------------|
| 50                                       | 7°                           |
| 100                                      | 8°                           |
| 200                                      | 8°                           |
| 500                                      | 8°                           |
| 1000                                     | 8°                           |
| 10000                                    | 9°                           |

На картама су приказани очекивани макросеизмички интензитети на површини терена за карактеристично тло. Појам карактеристичног тла није детаљно дефинисан али се на основу примењене методологије у изради карте може закључити да су у овом појму представљена сва тла, различитих геомеханичких својстава, која у смислу амплификације утицаја земљотреса узрокују еквивалентан ефекат.

Догођени максимални сеизмички интензитет на подручју **НОВОГ САДА**

је био **5** ° MSK-64 као манифестација **земљотреса Ада**

Жаришта која одређују ниво сеизмичке угрожености на простору **НОВОГ САДА**

су **АДА,ЗРЕЊАНИН,ХОПОВО,ЛЕДИНЦИ**

Обим и садржај сеизмолошке документације дефинише се пројектним задатком и пројектом истраживања а у зависности од фазе израде техничке документације као и од категорије објекта. По правилу ова документација обухвата:

1. за објекте III категорије у свим фазама пројектовања податке из тачке 3
2. за објекте II категорије у фази генералног и главног пројекта податке из тачке 3 а у фази идејног пројекта податке из тачке 5 члана.
3. за објекте I категорије у фази генералног и главног пројекта податке из тачке 3 и 4 а у фази идејног пројекта податке из тачке 5
4. за објекте ван категорија фази генералног и главног пројекта податке из тачке 1 до 4 а у фази идејног пројекта податке из тачке 5 члана

Сеизмолошке подлоге чине :

1. карте епицентара
2. сеизмотектонске карте које садрже карте активних раседа са моделом просечних годишњих померања и очекиваним максималним магнитудима
3. карте сеизмичког хазарда за различите повратне периоде и различите вероватноће појаве земљотреса по параметру интензитета и максималног хоризонталног убрзања на површини терена.
4. карте сеизмичке рејонизације које садрже очекивана максимална хоризонтална убрзања и интензитете на површини терена за различите хазарде а на различитим периодима осциловања локалног тла по дефинисаним карактеристичним геотехничким моделима тла).\*
5. карте сеизмичке микрорејонизације (које садрже очекивана максимална хоризонтална убрзања и интензитете на површини терена за различите хазарде по дефинисаним геотехничким моделима локалног тла са одговарајућим спектима одговора локалног тла на дубини фундаирања и површини са различите улазне побуде \*

\*Услов за примену тачака 4 и 5 је геотехничка рејонизација истраживаног простора

Сходно члану 45 став 2 и члану 48. став 3. Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС број 47/03) ови услови се издају без надокнаде.

Обрађивач:  
*М. Веселиновић*  
Бранка Веселиновић, дипл.инг.



Шеф одсека за сеизмологију:  
*Б. Драгичевић*  
Бранко Драгичевић, дипл.инг.

**Сеизмички услови за****ТИТЕЛ**

Подручја са умереним степеном сеизмичности (6-8° MSK-64) обухватају значајни део територије Србије. Највећи број епицентралних подручја обухвата густо насељене области у којима су смештени објекти свих категорија.

Једна од основа при изради планских докумената, планирању и пројектовању објеката су и сеизмолошке подлоге. Њихов садржај представљају ефекти, очекиваних са различитом вероватноћом, земљотреса изражених најчешће преко сеизмичких интензитета или максималног хоризонталног убрзања. Законска регулатива по овој проблематици у нашој земљи није довољно развијена и усаглашена са светским стандардима па су тако у најчешћој употреби

Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ 31/81,49/82,29-83,21/88 и 52/90)

по коме су основа за планирање и пројектовање сеизмички интензитет приказан на карти за повратни период од 500 година

и

Правилнику о техничким за пројектовање и прорачун инжењерских објеката у сеизмичким подручјима ( који нема законску снагу)

За објекте ван категорије у процесу дефинисања параметара противтрусне градње законодавац је предвидео:

- прорачун пројектног земљотреса ( $Z_1$ ) са вероватноћом појаве 70% за периоде од 100 и
- максималног земљотреса ( $Z_2$ ) са вероватноћом појаве 70% за периоде од 1000 година;

У оба примењивана правила планирања и пројектовања интензитет земљотреса је најчешћа основа за процену угрожености. Законодавац је предвидео могућност посебних истраживања којима би се утврдила пројектни параметри конкретних локација односно чији је резултат карта сеизмичке рејонизације за потребе израде планских докумената односно карта сеизмичке микрорејонизације за потребе пројектовања.

Увођењем ЕВРОКОД-а основа за процену сеизмичког hazardа је максимално очекивани земљотрес (вероватноћа 70%) за повратни период од 475 година и максимално хоризонтално убрзање у очекиваном фреквентном опсегу.

На Привременој сеизмолошкој карти СФРЈ (1982. год) која приказује максимално догођене интензитете земљотреса за период до 1982. године

**ТИТЕЛ**

се налази у зони **7** MCS ° скале.

На сеизмолошкој карти публикованој 1987. године за повратне периоде 50, 100, 200, 500, 1000 и 10 000 година која приказује очекивани максимални интензитет земљотреса, са вероватноћом појаве 63%, подручје Тител се налази

| на опрати<br>за повратни период (година) | у зони интензитета<br>MSK-64 |
|------------------------------------------|------------------------------|
| 50                                       | 6°                           |
| 100                                      | 7°                           |
| 200                                      | 7°                           |
| 500                                      | 8°                           |
| 1000                                     | 8°                           |
| 10000                                    | 8°                           |



На картама су приказани очекивани макросеизмички интензитети на површини терена за карактеристично тло. Појам карактеристичног тла није детаљно дефинисан али се на основу примењене методологије у изради карте може закључити да су у оквиру овог појма представљена сва тла, различитих геомеханичких својстава, која у смислу амплификације утицаја земљотреса узрокују еквивалентан ефекат.

Догођени максимални сеизмички интензитет на подручју ТИТЕЛ

је био 5 ° MSK-64 као манифестација земљотреса Зрењанин

Жаришта која одређују ниво сеизмичке угрожености на простору ТИТЕЛ

су ЗРЕЊАНИН,ЛЕДИНЦИ,ХОПОВО

Обим и садржај сеизмолошке документације дефинише се пројектним задатком и пројектом истраживања а у зависности од фазе израде техничке документације као и од категорије објекта. По правилу ова документација обухвата:

1. за објекте III категорије у свим фазама пројектовања податке из тачке 3
2. за објекте II категорије у фази генералног и главног пројекта податке из тачке 3 а у фази идејног пројекта податке из тачке 5 члана.
3. за објекта I категорије у фази генералног и главног пројекта податке из тачке 3 и 4 а у фази идејног пројекта податке из тачке 5
4. за објекте ван категорија фази генералног и главног пројекта податке из тачке 1 до 4 а у фази идејног пројекта податке из тачке 5 члана


Сеизмолошке подлоге чине :

1. карте епицентара
2. сеизмотектонске карте које садрже карте активних раседа са моделом просечних годишњих померања и очекиваним максималним магнитудама
3. карте сеизмичког хазарда за различите повратне периоде и различите вероватноће појаве земљотреса по параметру интензитета и максималног хоризонталног убрзања на површини терена.
4. карте сеизмичке рејонизације које садрже очекивана максимална хоризонтална убрзања и интензитете на површини терена за различите хазарде а на различитим периодима осциловања локалног тла по дефинисаним карактеристичним геотехничким моделима тла).\*
5. карте сеизмичке микрорејонизације (које садрже очекивана максимална хоризонтална убрзања и интензитете на површини терена за различите хазарде по дефинисаним геотехничким моделима локалног тла са одговарајућим спектима одговора локалног тла на дубини фундирања и површини са различите улазне побуде \*

\*Услов за примену тачака 4 и 5 је геотехничка рејонизација истраживаног простора

Сходно члану 45 став 2 и члану 48. став 3. Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС број 47/03) ови услови се издају без надокнаде.

Обрађивач:  
  
Бранка Веселиновић, дипл.инг.



Шеф одсека за сеизмологију:  
  
Бранко Драгичевић, дипл.инг.

Сеизмички услови за

### СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Подручја са умереним степеном сеизмичности (6-8° MSK-64) обухватају значајни део територије Србије. Највећи број епицентралних подручја обухвата густо насељене области у којима су смештени објекти свих категорија.

Једна од основа при изради планских докумената, планирању и пројектовању објеката су и сеизмолошке подлоге. Њихов садржај представљају ефекти, очекиваних са различитом вероватноћом, земљотреса изражених најчешће преко сеизмичких интензитета или максималног хоризонталног убрзања. Законода регулатива по овој проблематици у нашој земљи није довољно развијена и усаглашена са светским стандардима па су тако у најчешћој употреби

Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл.лист СФРЈ 31/81,49/82,29-83,21/85 и 52/90)

по коме су основа за планирање и пројектовање сеизмички интензитет приказан на карти за повратни период од 500 година

и

Правилнику о техничким за пројектовање и прорачун инжењерских објеката у сеизмичким подручјима ( који нема законску снагу)

За објекте ван категорије у процесу дефинисања параметара противтрусне градње законодавац је предвидео:

- прорачун пројектног земљотреса ( $Z_1$ ) са вероватноћом појаве 70% за периоде од 100 и
- максималног земљотреса ( $Z_2$ ) са вероватноћом појаве 70% за периоде од 1000 година;

У оба примењивана правила планирања и пројектовања интензитет земљотреса је најчешћа основа за процену угрожености. Законодавац је предвидео могућност посебних истраживања којима би се утврдила пројектни параметри конкретних локација односно чији је резултат карта сеизмичке рејонизације за потребе израде планских докумената односно карта сеизмичке микрорејонизације за потребе пројектовања.

Увођењем ЕВРОКОД-а основа за процену сеизмичког hazardа је максимално очекивани земљотрес (вероватноћа 70%) за повратни период од 475 година и максимално хоризонтално убрзање у очекиваном фреквентном опсегу.

На Привременој сеизмолошкој карти СФРЈ (1982. год) која приказује максимално догођене интензитете земљотреса за период до 1982. године

### СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

се налази у зони 8 MCS ° скале.

На сеизмолошкој карти публикованој 1987. године за повратне периоде 50, 100, 200, 500, 1000 и 10 000 година која приказује очекивани максимални интензитет земљотреса, са вероватноћом појаве 63%, подручје Сремски Карловци се налази

| на олеати<br>за повратни период (година) | у зони интензитета<br>MSK-64 |
|------------------------------------------|------------------------------|
| 50                                       | 7°                           |
| 100                                      | 8°                           |
| 200                                      | 8°                           |
| 500                                      | 8°                           |
| 1000                                     | 8°                           |
| 10000                                    | 9°                           |

На картама су приказани очекивани макросеизмички интензитети на површини терена за карактеристично тло. Појам карактеристичног тла није детаљно дефинисан али се на основу примењене методологије у изради карте може закључити да су у овом појму представљена сва тла, различитих геомеханичких својстава, која у смислу амплификације утицаја земљотреса узрокују еквивалентан ефекат.

Догођени максимални сеизмички интензитет на подручју **СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ**

је био **5** ° MSK-64 као манифестација **земљотреса Зрењанин**

Жаришта која одређују ниво сеизмичке угрожености на простору **СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ**

су **ХОПОВО, ЛЕДИНЦИ, ЗРЕЊАНИН, АДАСВИЛАЈНАЦ, РУДНИК**

Обим и садржај сеизмопошке документације дефинише се пројектним задатком и пројектом истраживања а у зависности од фазе израде техничке документације као и од категорије објекта. По правилу ова документација обухвата:

1. за објекте III категорије у свим фазама пројектовања податке из тачке 3
2. за објекте II категорије у фази генералног и главног пројекта податке из тачке 3 а у фази идејног пројекта податке из тачке 5 члана.
3. за објекте I категорије у фази генералног и главног пројекта податке из тачке 3 и 4 а у фази идејног пројекта податке из тачке 5
4. за објекте ван категорија фази генералног и главног пројекта податке из тачке 1 до 4 а у фази идејног пројекта податке из тачке 5 члана

Сеизмолошке подлоге чине :

1. карте епицентара
2. сеизмотектонске карте које садрже карте активних раседа са моделом просечних годишњих померања и очекиваним максималним магнитудама
3. карте сеизмичког хазарда за различите повратне периоде и различите вероватноће појаве земљотреса по параметру интензитета и максималног хоризонталног убрзања на површини терена.
4. карте сеизмичке рејонизације које садрже очекивана максимална хоризонтална убрзања и интензитете на површини терена за различите хазарде а на различитим периодима осциловања локалног тла по дефинисаним карактеристичним геотехничким моделима тла).\*
5. карте сеизмичке микрорејонизације (које садрже очекивана максимална хоризонтална убрзања и интензитете на површини терена за различите хазарде по дефинисаним геотехничким моделима локалног тла са одговарајућим спектром одговора локалног тла на дубини фундација и површини са различите улазне побуде \*

\*Услов за примену тачака 4 и 5 је геотехничка рејонизација истраживаног простора

Сходно члану 45 став 2 и члану 48. став 3. Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС број 47/03) ови услови се издају без надокнаде.

Обрађивач:  
*Бранка Веселиновић*  
Бранка Веселиновић, дипл.инг.



Шеф одсека за сеизмологију:  
*Бранко Драгичевић*  
Бранко Драгичевић, дипл.инг.



**Сейзмички услови за****ИНЂИЈУ**

Подручја са умереним степеном сейзичности (6-8° MSK-64) обухватају значајни део територије Србије. Највећи број епицентралних подручја обухвата густо насељене области у којима су смештени објекти свих категорија.

Једна од основа при изради планских докумената, планирању и пројектовању објеката су и сейсмолошке подлоге. Њихов садржај представљају ефекти, очекиваних са различитом вероватноћом, земљотреса изражених најчешће преко сейзичких интензитета или максималног хоризонталног убрзања. Законска регулатива по овој проблематици у нашој земљи није довољно развијена и усаглашена са светским стандардима па су тако у најчешћој употреби

Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сейзичким подручјима (Сл.лист СФРЈ 31/81,49/82,29-83,21/88 и 52/90)

по коме су основа за планирање и пројектовање сейзички интензитет приказан на карти за повратни период од 500 година

и

Правилнику о техничким за пројектовање и прорачун инжењерских објеката у сейзичким подручјима ( који нема законску снагу)

За објекте ван категорије у процесу дефинисања параметара противтрусне градње законодавац је предвидео:

- прорачун пројектног земљотреса ( $Z_1$ ) са вероватноћом појаве 70% за периоде од 100 и
- максималног земљотреса ( $Z_2$ ) са вероватноћом појаве 70% за периоде од 1000 година;

У оба примењивана правила планирања и пројектовања интензитет земљотреса је најчешћа основа за процену угрожености. Законодавац је предвидео могућност посебних истраживања којима би се утврдила пројектни параметри конкретних локација односно чији је резултат карта сейзичке рејонизације за потребе израде планских докумената односно карта сейзичке микрорејонизације за потребе пројектовања.

Увођењем ЕВРОКОД-а основа за процену сейзичког хазарда је максимално очекивани земљотрес (вероватноћа 70%) за повратни период од 475 година и максимално хоризонтално убрзање у очекиваном фреквентном опсегу.

На Привременој сейсмолошкој карти СФРЈ (1982. год) која приказује максимално догођене интензитета земљотреса за период до 1982. године

**ИНЂИЈА**

се налази у зони 7 MCS ° скале.

На сейсмолошкој карти публикованој 1987.године за повратне периоде 50,100,200, 500, 1000 и 10 000 година која приказује очекивани максимални интензитет земљотреса, са вероватноћом појаве 63%, подручје Инђије се налази

| на олеати<br>за повратни период (година) | у зони интензитета<br>MSK-64 |
|------------------------------------------|------------------------------|
| 50                                       | 6°                           |
| 100                                      | 7°                           |
| 200                                      | 8°                           |
| 500                                      | 8°                           |
| 1000                                     | 8°                           |
| 10000                                    | 9°                           |

На картама су приказани очекивани макросеизмички интензитети на површини терена за карактеристично тло. Појам карактеристичног тла није детаљно дефинисан али се на основу примењене методологије у изради карте може закључити да су у оквиру овог појма представљена сва тла, различитих геомеханичких својстава, која у смислу амплификације утицаја земљотреса узрокују еквивалентан ефекат.

Догођени максимални сеизмички интензитет на подручју **ИНЂИЈЕ**

је био **5** ° MSK-64 као манифестација **земљотреса Зрењанин**

Жаришта која одређују ниво сеизмичке угрожености на простору **ИНЂИЈЕ**

су **ЛЕДИНИЦИ,ХОПОВО,ЗРЕЊАНИН,АДА**

Обим и садржај сеизмолошке документације дефинише се пројектним задатком и пројектом истраживања а у зависности од фазе израде техничке документације као и од категорије објекта. По правилу ова документација обухвата:

1. за објекте III категорије у свим фазама пројектовања податке из тачке 3
2. за објекте II категорије у фази генералног и главног пројекта податке из тачке 3 а у фази идејног пројекта податке из тачке 5 члана.
3. за објекта I категорије у фази генералног и главног пројекта податке из тачке 3 и 4 а у фази идејног пројекта податке из тачке 5
4. за објекте ван категорија фази генералног и главног пројекта податке из тачке 1 до 4 а у фази идејног пројекта податке из тачке 5 члана

Сеизмолошке подлоге чине :

1. карте епицентара
2. сеизмотектонске карте које садрже карте активних раседа са моделом просечних годишњих померања и очекиваним максималним магнитудама
3. карте сеизмичког хазарда за различите повратне периоде и различите вероватноће појаве земљотреса по параметру интензитета и максималног хоризонталног убрзања на површини терена.
4. карте сеизмичке рејонизације које садрже очекивана максимална хоризонтална убрзања и интензитете на површини терена за различите хазарде а на различитим периодима осциловања локалног тла по дефинисаним карактеристичним геотехничким моделима тла).\*
5. карте сеизмичке микрорејонизације (које садрже очекивана максимална хоризонтална убрзања и интензитете на површини терена за различите хазарде по дефинисаним геотехничким моделима локалног тла са одговарајућим спектром одговора локалног тла на дубини фундаирања и површини са различите улазне побуде \*

\*Услов за примену тачака 4 и 5 је геотехничка рејонизација истраживаног простора

Сходно члану 45 став 2 и члану 48. став 3. Закона о планирању и изградњи (Сл.гласник РС број 47/03) ови услови се издају без надокнаде.

Обрађивач:  
*Миселиновић*  
Бранка Веселиновић, дипл. инж.



Шеф одсека за сеизмологију:  
*Бранко Драгичевић*  
Бранко Драгичевић, дипл. инж.

  
**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**ДИРЕКЦИЈА ЗА УНУТРАШЊЕ**  
**ПЛОВНЕ ПУТЕВЕ "ПЛОВПУТ"**

Бр. 11/133-1

26.10. 2007 год.  
 БЕОГРАД, Француска бр. 9  
 централа и факс: 30 29 800, 30 29 808

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗАВОД ЗА**  
**УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ**

**21000 НОВИ САД**

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“  
 Железничка 6 / ИИИ  
 НОВИ САД

|                       |       |           |
|-----------------------|-------|-----------|
| Примљено: 19.001.2007 |       |           |
| Број                  | Издат | Орг. јед. |
| 2484                  |       |           |

**ВЕЗА:** Захтев број 2296/10

**ПРЕДМЕТ:** Услови за потребе израде Програма за израду ППППН СРП  
 "Ковиљско-Петроварадински рит"

На основу Вашег захтева за достављање услова и података из надлежности Дирекција за унутрашње пловне путеве "Пловпут" за израду Програма за израду Просторног плана подручја посебне намене СРП "Ковиљско-петроварадински рит" на територији општина Инђија, Нови Сад, Сремски Карловци и Тител, обавештавамо Вас о условима које треба уважити при изради предметног Плана.

Предметна деоница за израду Програма налази се у приобаљу реке Дунав од речног км 1224 до км 1258. Пловни пут Дунава на том сектору има статус међународног пловног пута класе VIc по класификацији Комитета за унутрашњи водни транспорт Европске Економске Комисије (резолуција бр 30 од 1993 године).

Према предметној класификацији, категорија VIc обезбеђује пловност за максималне саставе следећих карактеристика:

- потискивани састав са 6 потисница (3×2 или 2×3),
- дужина састава 270-280 м,
- ширина састава 22,8м или 33-34,2 м,
- газ пловила 2,5-4,5 м,
- укупна носивост састава од 9.600-18.000 t.

Међународни пловни пут дефинисан је габаритима према препорукама Дунавске Комисије. Вредности параметара габарита пловног пута за VIc су:

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - апсолутна кота ниског пловидбеног нивоа (НПН) за водомерну станицу Нови Сад км 1255,1 .....    | 72,53 мнм |
| - апсолутна кота ниског пловидбеног нивоа (НПН) за водомерну станицу Сланкамен км 1215,5 .....   | 71,10 мнм |
| - апсолутна кота високог пловидбеног нивоа (НВПН) за водомерну станицу Нови сад км 1255,1 .....  | 77,72 мнм |
| - апсолутна кота високог пловидбеног нивоа (НВПН) за водомерну станицу Сланкамен км 1215,5 ..... | 76,10 мнм |
| - минимална дубина пловног пута у односу на ниски пловидбени ниво .....                          | 2,50 м    |



|                                                                                                                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - минимална ширина пловног пута.....                                                                                                                                   | 180,00 - 200,00 м |
| -минимални радијус кривине пловног пута.....                                                                                                                           | 1000,00 м         |
| - кота доње ивице мостовских конструкција изнад НВПН                                                                                                                   | 9,50 м            |
| - корисна ширина пловног распона - отвора мостова (са хоризонталном доњом ивицом конструкције) не мање од                                                              | 150,00 м          |
| - слободна ширина пловног распона - отвора моста код лучних мостова дозвољава се по тетиви лука (без умањења распона између ослонаца) не мање од .....                 | 120,00 м          |
| Положај пловидбеног отвора моста дефинише се у односу на осу пловног пута                                                                                              |                   |
| - корисна висина телефонских, телеграфских и других далековада које нису под напоном у односу на НВПН не мање од.....                                                  | 16,5 м            |
| - корисна висина линије под напоном од 110 KW у односу на НВПН не мање од .....                                                                                        | 19,0 м            |
| Ова висина се увећава по 1цм за сваки киловат изнад 110 KW                                                                                                             |                   |
| - кабл који се полаже преко корита реке, укопава се у приобаље 1 ÷ 2 м, и то до дубине од 4,5 ÷ 5 м испод НУН, а на већим дубинама у зони корита се полаже синусоидно. |                   |

Испуњење свих наведених параметара габарита пловног пута у природним условима течења на Дунаву практично је неоствариво без одређених регулационих радова.

За потребе уређења корита Дунава за пловидбу урађена је основна студија још 1965 године "Инвестициони програм уређења Дунава за пловидбу" која дефинише полазне параметре регулационих решења на тада југословенском делу Дунава. Овом студијом предложена је регулациона ширина корита од 400м на предметној деоници од км 1258 до км 1224. Тренутно стање корита на предметној деоници је следеће:

➤ Деоница од км 1258 до км 1253 налази се у урбаној зони Новог Сада. Део тока око км 1256 карактеристичан је по широком основном кориту и до 900м, што условљава честе морфолошке промене, а самим тим и нестабилне услове пловидбе. На делу од км 1254,5-1253,2 није испуњен услов минималног полупречника кривине (који износи 900м), али због урбанизоване зоне није могуће постићи закривљеност од 1000м.

➤ Деоница од км 1253 до км 1250 је карактеристична по неуједначеној ширини корита, мада су пловидбени услови задовољавајући. У циљу одржавања стабилности пловног пута на овој деоници предвиђен је регулациони систем грађевина у оквиру кога је извршена само поправка постојеће обалоутврде на левој обали.

➤ Деоница од км 1250 до км 1235 одликује се превеликим и неуједначеним ширинама корита које условљавају појаву спрудова и ада (Аранкина и Чортановачка Ада). Потез Сремских Карловаца од км 1245 до км 1240 карактерише корито са низом спрудова наизменично уз леву и десну обалу. Ово условљава већи број сигналних уређаја који дефинишу положај пловног пута. Потез од км 1240 до км 1235 у зони Чортановачке аде представља значајан проблем са аспекта пловидбе. Нарочито деоница непосредно узводно од аде (км 1238-1236,5), која има ширину корита око 800м што условљава мање дубине основног корита и тенденцију сталне појаве спрудова.

Из наведених разлога на предметној деоници урађен је пројекат Идејног решења уређења корита за потребе пловидбе од Новог Сада до Сремских Карловаца који није реализован због недостатка финансијских средстава.

➤ Деоница од км 1235 до км 1228 позната као сектор "Бешка" спада у ред неуређених деоница са аспекта пловидбе. Низводни део сектора са широким коритом од приближно 900м карактеристичан је по формирању низа ада уз десну обалу и изразитом ерозијом леве обале. На овом делу нису испуњени захтевани габарити у погледу ширине пловног пута. За овај сектор урађена је Инвестиционо техничка документација уређења корита за потребе пловидбе. Радови по предметној документацији су делимично реализовани на заштити леве обале од ерозије. Због недостатка финансијских средстава нису реализовани остали предвиђени радови.

➤ Деоница од км 1228 до км 1224 представља део сектора Сланкамена узводно од ушћа Тисе. Ова деоница се одликује по великој ширини корита непосредно узводно од Лучке аде. За овај сектор постоји урађена "Инвестиционо техничка документација уређења сектора Сланкамен за потребе пловидбе од км 1218 до км 1228" на основу које је реализована изградња два напера на делу од км 1223,5 до км 1224. Остали предвиђени радови нису изведени због недостатка финансијских средстава.

Положај пловног пута у оквиру корита Дунава на предметним деоницама приказан је у Пловидбеној карти издатој од стране Дунавске комисије 1997 године. Положај пловног пута директно утиче на могућност планирања одређених садржаја који залазе у корито реке Дунава, јер они могу да утичу на смањење потребне ширине пловног пута а самим тим и на безбедност пловидбе. Предметни положај пловног пута треба условно схватити због честих морфолошких промена корита и измене положаја трасе пловног пута као последица тих промена.

Приликом планирања пристаништа за међународни саобраћај, треба узети у обзир да се обезбеди подручје на копну и водени простор на коме се може вршити безбедан привез и сидрење бродова. У овом подручју могу бити одређена сидришта чија величина одговара потребама пристаништа (за сидрење пловила која чекају на обраду или на отпремање терета, као и за формирање и расформирање састава). Сидришта морају бити лоцирана ван пловног пута и морају се посебно обележити.

Европским договором о главним унутрашњим пловним путевима од међународног значаја (AGN, 1991) предвиђени су технички и функционални услови да се пристаниште квалификује као теретно пристаниште за међународни интермодуларни и комбиновани транспорт.

У оквиру домаћих прописа донета је Уредба којом се уређују услови који морају да испуњавају луке, односно пристаништа за међународни саобраћај и пловне путеве на којима важи међународни и међудржавни режим пловидбе („Службени лист СРЈ“ број 28/98).

Приликом развоја наутичког туризма морају се испунити минимални услови уређења објеката наутичког туризма. Прихватни објекти наутичког туризма разврставају се у :

1. наутичка сидришта,
2. привезишта,
3. туристичка пристаништа ,
4. марине,
5. наутичко-туристичке центре.

Прихватни објекти наутичког туризма који подлежу обавези категоризације морају испуњавати и услове прописане за одговарајућу категорију објеката. Ови објекти на пловним рекама морају се лоцирати ван пловног пута на удаљености која не омета безбедну пловидбу бродова.

Објекти наутичког туризма који подлежу категоризацији су: марине, туристичке јахте, пловни објекти за туристичко крстарење.

Основни елементи за категоризацију marina за уређење акваторије и прихватни капацитети marina су:

- Обезбеђење и заштита акваторије и од дејства таласа, ветрова, ледених санти и речног наноса;
- Дубина акваторија marina и прилазног навигационог дела (кота дна) мора бити у периоду ниског пловидбеног нивоа већа од највећег газа наутичког пловног објекта за чији је прихват marina технички оспособљена.

Остали елементи за категоризацију marina, као што су приступ (водени и копнени) и саобраћајна повезаност; улаз, пријем и одлазак гостију и пловних објеката; места привеза (везови) на изграђеним обалама и гатовима; копнени простор; угоститељски објекти; санитарни чвор; сервис и услуге и тд, су детаљно разрађени у оквиру **Правилника о врстама, минималним условима и категоризацији објеката наутичког туризма** ("Службени гласник РС", број 69/1994).

Ове услове треба схватити као опште услове и применити их зависно од намене израде пројектних документација.

Изградњом појединих објеката не сме се утицати на промену дефинисаних габарита пловног пута и безбедности пловидбе

За објекте, који би се градили на предметној деоници реке Дунав, неопходно је исходovati Сагласност за локацију и предпројектне услове ПЛОВПУТА-а.



ДИРЕКТОР

Остојић Барјактаревић, дипл. инж.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И  
СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ  
Број: V-35-870/07  
Дана: 24.10.2007. године  
НОВИ САД

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“  
НОВИ САД

|                        |        |           |
|------------------------|--------|-----------|
| Примљено: 26. OCT 2007 |        |           |
| Број                   | Прилог | Орг. јед. |
| 2480                   | 2      |           |

## ЈП "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ"

Нови Сад

**ПРЕДМЕТ :** Подаци потребни за припрему Програма за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит"

*Веза Ваш број : 2296/24*

Вашим дописом број 2296/24 од 02.10.2007. године тражили сте да вам у циљу израде што квалитетнијег Програма за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит" доставимо податке из наше надлежности, а који се односе на основне проблеме који су карактеристични за планско подручје, потенцијале и приоритете развоја предметног подручја, као и постојећу планску документацију.

Поводом вашег дописа ова управа је затражила од ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам и ЈП "Завод за изградњу Града", као градских јавних предузећа надлежних за ову област, да припреме напред наведене податке.

Дана 23.10.2007. године овој управи је достављен допис ЈП "Урбанизам" број 2281/07 од 23.10.2007. године, чију вам фотокопију дописа у прилогу достављамо, као и CD са условима за израду ППППН СРП "Ковиљско-петроварадински рит", који вам такође достављамо.

Важно је напоменути да вам поред Извода из важећег Плана генералне регулације насеља Каћ достављамо податке из Предлога просторног плана Града Новог Сада, који је био на јавном увиду, као и податке из Нацрта измена и допуна регулационог плана насеља Ковиљ, који је припремљен ради разматрања на Комисији за планове, јер су исти одраз садашњих циљева и потреба Града Новог Сада, а рађени су на основу важећих прописа. Може се претпоставити да ће Предлог просторног плана Града Новог Сада и Нацрт измена и допуна регулационог плана насеља Ковиљ до коначног усвајања трпети одређене корекције, у обиму прихваћених примедби датих на јавном увиду, тако да то може утицати и на коначне услове.

Сматрамо да се из наведених докумената може исцрпети довољно података за припрему Програма, уз напомену да се за све додатне податке можете обратити овој управи или непосредно ЈП "Урбанизам" Заводу за урбанизам.

Поред тога, сматрамо да је неопходно у припреми Програма овог значајног плана остварити и сарадњу са Градском управом за заштиту животне средине Града Новог Сада.

С поштовањем,

Доставити :

1. Наслову
2. Архиви



ЈП "УРБАНИЗАМ"  
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД  
БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА 3  
БРОЈ: 2289/07  
ДАНА: 23.10. 2007.

ГРАД НОВИ САД - ГРАДСКА УПРАВА  
ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ  
21000 НОВИ САД  
РАДНИЧКА 2.

**ПРЕДМЕТ:** Подаци за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит"

Поводом захтева за достављање потребних података за припрему Програма за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе "Ковиљско-петроварадински рит", у прилогу дописа достављају се изводи из постојеће планске документације, односно извод из Просторног плана Града Новог Сада ( који је у фази израде) и планских докумената за насеља:

- Ковиљ (Извод из нацрта- Измене и допуне регулационог плана насеља Ковиљ који је упућен Комисији за планове ) и
- Каћ (Извод из Плана генералне регулације насеља Каћ-„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 8/99, 8/2001, 17/2003 и 25/2006).

Иако су на снази Просторни план Града Новог Сада и Општине Сремски Карловци ("Службени лист општине Нови Сад", број 5/74 и "Службени лист Града Новог Сада, број 9/95) и План генералне регулације насеља Ковиљ ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 15/99 и 17/2003), достављају се подаци из Предлога Просторног плана града Новог Сада који је био на јавном увиду и подаци из Измена и допуна регулационог плана насеља Ковиљ који је упућен Комисији за планове.

Достављено:

1. Наслову
2. Архиви



За ДИРЕКТОРА

Александар ЈЕВТИЋ, дипл. инж. грађ.

*А. Ристић*



## ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ

БЕОГРАД, Булевар краља Александра 282  
ОДЕЉЕЊЕ ЦЕНТАР "НОВИ САД"

Број : 02-1982/2

Датум : 22.10.2007. године

НОВИ САД, Милетићева 4

ДК/ДК

Веза: Ваш захтев број 2296/12 од 02.10.2007. године

На основу Вашег захтева, Закона о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005) и члана 48. став 3 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 47/03) издајемо Вам:

### УСЛОВЕ

за израду Програма за израду Просторног плана подручја посебне намене СРП "Ковиљско-петроварадински рит", у делу државних путева првог и другог реда (магистралних и регионалних путева) број 22 (Е-75), 22.1, 7 и 110

При изради Програма за израду Просторног плана подручја посебне намене СРП "Ковиљско-петроварадински рит" (у даљем тексту: предметни план), у делу државних путева првог и другог реда (магистралних и регионалних путева) број 22 (Е-75), 22.1, 7 и 110 (у даљем тексту: предметни путеви), узети у обзир следеће:

- Предметни план у делу проблематике предметних путева мора бити заснован на следећим принципима:
  - максимално коришћење и уклапање у перспективно решење постојећег нивоа изграђености предметних путева;
  - уклањање транзитних токова из градских-насељских језгара насељених места у оквиру предметног плана;
  - максимална рационализација у делу трошкова реализације перспективних решења;
  - могућност фазности реализације перспективних решења.
- Програм за израду предметног плана мора предвидети предходну анализу:
  - постојећих и перспективних саобраћајних токова;
  - стања коловоза предметних државних путева.
- Коридор државног пута првог реда (аутопута) број 22 (Е-75) у оквиру предметног плана дефинисан је:
  1. Просторним планом инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница) ("Сл. гласник РС", бр. 69/2003),
  2. Планом детаљне регулације инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 на административном подручју Града Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 9/2006).
- Дугорочним плановима ЈП "Путеви Србије", Београд, у оквиру граница обухвата предметног плана није предвиђена изградња нових саобраћајних коридора државних путева првог и другог реда (магистралних и регионалних путева).
- Сходно члану 6. Закона о јавним путевима, а на основу одлука надлежних општинских органа, неопходно је утврдити или евентуално преиспитати правце пружања државних путева кроз насељена места у оквиру граница обухвата предметног плана.
- Неопходно је тачно утврдити све битне стационаже предметних путева на границама просторног планирања, на местима уласка и изласка из насељених места, на местима укрштања са постојећим локалним путевима и улицама, уз предвиђање евентуалне реконструкције у делу ширина коловоза, броја коловозних и саобраћајних трака, носивости, хоризонталне и вертикалне закривљености и слично.
- Напред наведене стационаже прибавити од стручних служби АД "Војводинапут-Бачкапут", Нови Сад, Јована Ђорђевића 2 и АД "Сремпут", Рума, Трг ослобођења 12 којима су предметне деонице државних путева поверене на одржавање и заштиту.

ЈП "Завод за урбанизам Војводине"  
21000 НОВИ САД

Ул. Железничка 6/III


III "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ"

НОВИ САД

|           |             |           |  |
|-----------|-------------|-----------|--|
| Примљено: | 24 OCT 2007 |           |  |
| Број      | Датум       | Орг. јед. |  |
| 2445      |             |           |  |



- При изради предметног плана, неопходно је предвидети:
    - реконструкцију, односно двострано проширења државног пута првог реда број 22.1 на минимално 7,70 m (без издигнутих ивичњака), односно 7,00 m (са издигнутим ивичњацима);
    - резервацију земљишта и реконструкцију, односно проширења државног пута првог реда број 7 до ауто-путског профила;
    - реконструкцију, односно двострано проширења државног пута другог реда број 110 на минимално 7,10 m (без издигнутих ивичњака), односно 6,50 m (са издигнутим ивичњацима).
  - У циљу просторно-планског и саобраћајног планирања неопходно је изградити анализу постојећих и перспективних саобраћајних токова на предметним путевима, уз анализу стања коловоза истих са предлогом мера у наредном периоду, посебно у делу реконструкције и семафоризације постојећих раскрсница са малим саобраћајним капацитетом.
  - Прикључне саобраћајнице морају бити планиране, пројектоване и изграђене сходно члану 69. Закона о јавним путевима Р.С. уз рачунску брзину кретања возила на предметним путевима од 60,00 km/сат (унутар насељених места) и 80,00 km/сат (ван насељених места), уз предвиђање изградње додатних саобраћајних трака на предметним путевима за убрзање, успорење и лева скретања возила у зони раскрсница са значајнијим саобраћајним токовима, уз обавезу прибављања предходних услова за прикључење од стране ЈП "Путеви Србије", ОЦ "Нови Сад" из Новог Сада.
  - Садржаји високоградње, у делу коридора предметних путева морају бити удаљени:
    - од крајњих тачака земљишног појаса државног пута број 22 (Е-75) минимално 40,00 m,
    - од крајњих тачака земљишног појаса државних путева број 22.1 и 7 минимално 20,00 m,
    - од крајњих тачака земљишног појаса државног пута број 110 минимално 10,00 m,
- изузетно (унутар насељених места) мање уколико је урбанистичким планом другачије одређено. Ширине заштитних појасева предметних путева, за изградњу и постављање осталих врста објеката и инсталација утврдити сходно члану 27. 28. и 29. Закона о јавним путевима.
- Предметним планом у делу грађевинског земљишта поред предметних путева утврдити инфраструктурне коридоре инсталација (електро инсталације, ПТТ, гасне инсталације, водоводне и канализационе инсталације и слично) који морају бити удаљени минимално 3,00 m од крајњих тачака попречног профила предметних путева.
  - Повезивање нових перспективних садржаја постојећих и перспективних блокова, са предметним путевима планирати сходно члану 37. и 38. Закона о јавним путевима.
  - Предметним планом адекватном резервацијом простора разрешити проблематику постојећег и перспективног пешачког, стационарног, бициклистичког и јавног саобраћаја на местима конфликта истих са предметним путевима (пешачке и бициклистичке стазе, паркинг простори, аутобуска стајалишта).
  - Предметним планом утврдити перспективне локације поред предметних путева за изградњу бензинских станица и објеката за опслуживање возила и путника (хотели, мотели, сервисне станице и слично) уз анализу постојећег стања у ширем окружењу.

**Достављено:**

1. Наслову
2. ЈП "Путеви Србије", ОЦ "Нови Сад", Сектору 02
3. ЈП "Путеви Србије", ОЦ "Нови Сад", Архиви

**zavurbvo**

From: "Dragan Calakic" <dragan@natureprotection.org.yu>  
To: <zavurbvo@eunet.yu>  
Sent: Tuesday, October 23, 2007 2:06 Popodne  
Attach: Manastir Kovilj granica.dwg; Manastir Kovilj granica.bak  
Subject: za Milka

Granica Spomenika kulture "Zašti ena okolina manastira Kovilj" i doctana parcela koja se nalazi na spisku popisa iz stidije a nije dobro grafi ki ucrtana za SRP "Koviljsko-Petrovaradinski rit".

Pozdrav !!! Dragan


**ЗаводЗаИзградњуГрада**

Једино предузеће Завод за изградњу града Нови Сад

 Стеван Бранисавић 3  
 21000 Нови Сад  
 Република Србија

 Тел: 021.488.91.00  
 Факс: 021.488.93.42  
 http://www.zigns.co.yu

Број: 02-8467

Дана: 01 NOV 2007

Наш знак: МБ/МР

**ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“**  
**НОВИ САД**

|           |              |
|-----------|--------------|
| ПРИМЉЕНО: | 02. NOV 2007 |
| Број      | Орг. јед.    |
| 2545      |              |

**ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ**  
**ВОЈВОДИНЕ**
**НОВИ САД**  
 Железничка 6/III

Предмет: **Захтев за издавање услова за потребе израде Програма за израду**  
**ППППН СРП „Ковиљско-петроварадински рит“**

У вези горњег Захтева број 2296/27 од 02.окт. 2007. године обавештавамо:

1. ЈП Завод за изградњу града Новог Сада врши опремање појединих локалитета инфраструктуром, укључујући и саобраћајну инфраструктуру, односно изградњу исте у насељима и изван насеља на административном подручју Града Новог Сада у складу са донетим просторним и урбанистичким плановима. То се односи и на изградњу у насељима и изван насеља на простору који се даје као обухват ППППН СРП „Ковиљско-петроварадински рит“.

2. ЈП Завод за изградњу града не располаже документацијом о постојећем стању, планираним проширењима и условима коришћења саобраћајне инфраструктуре у облику који би се могао уступити обрађивачу ППППН.

3. Приликом рада на Програму и изради ППППН СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ неопходно је уважити донету урбанистичку документацију за насеља и остале просторе који се налазе у границама обухвата плана.

Посебно сматрамо да се морају уважити планска опредељења Просторног плана Града Новог Сада који је тренутно у поступку доношења (прошао је јавни увид и сумирају се примедбе) а биће, сасвим извесно, донет у току рада на ППППН.

4. Напомињемо да су у току радови на изградњу Аутопута Е-75 и неких пратећих садржаја и активности на изради идејног и главног пројекта и студије оправданости за обилазницу око Петроварадина са мостом и везом са аутопутем Е-75 у складу са важећом урбанистичком документацијом.



ДИРЕКТОР

Игор Милошевић, дипл. ек.

Достављено: Наслову

Архиви

Служби за планирање и развој



# LOVAČKI SAVEZ VOJVODINE

21000 Novi Sad Jovana Đorđevića 4 tel/fax 021/457-023; 456-529 Email [hunterns@EUnet.yu](mailto:hunterns@EUnet.yu)

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“  
НОВИ САД

|           |            |
|-----------|------------|
| Примљено: | 02.11.2007 |
| Број      | Орг.ј.а.   |
| 2547      |            |

Broj: 172 Datum: 01.11.2007.

## JP ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE

Novi Sad

Železnička br.6/III

U vezi vašeg dopisa br.2296/23 od 02.10.2007.godine vaš znak E-2290 obaveštavamo vas za navedena lovačka udruženja o osobama za kontakt i to:

1. LU«Fruška gora» Indija predsednik Todorović Zoran tel.065 5554333.
2. LU «Novi Sad» Novi Sad (u okviru udruženja je i LD Sremski Karlovci) predsednik je Horvat Đorđe br. tel. 064 8249097.
3. LU «Šajkaša» Titel predsednik Marko Tica br.tel. 063 521395.

Prema našim saznanjima staraoc rezervata prirode je JP «Vojvodinašume» Petrovaradin ul.Preradovićeve br. 021 431 144 (centrala).



Šef Stručne službe  
Novkov Milan, dipl.veterinar



Република Србија • Аутономна Покрајина Војводина  
 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ  
 ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ  
 21000 Нови Сад  
 Булевар Михајла Пупина 16  
 Тел.: +381 21 487 4337, 456 653  
 Факс: +381 21 456 799  
 www.psemr.vojvodina.sr.gov.yu  
 Број: 115-310-00283/07  
 Дана: 31.10.2007.год.



ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“  
 НОВИ САД

|           |            |           |
|-----------|------------|-----------|
| Примљено: | 02.11.2007 |           |
| Број      | Датум      | Орг. јед. |
| 2562      | 2          |           |

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ  
 Железничка 6/III  
 Нови Сад  
 н/р Перица Манојловић

**Предмет: Услови за потребе израде Програма за израду ППППН СРП  
 «Ковиљско-петроварадински рит»**

У складу с дописима (Ваш бр.2296/31 од 02.10.2007., који је заведен под нашим бр. 115-310-00283/07 од 04.10.2007.) где захтевате да Вам доставимо податке и услове за уређење предметног простора и изградњу објеката, за које сматрате да су у нашој надлежности, податке о документацији, плановима и програмима развоја као и податке о основним проблемима и приоритетима развоја из ваше надлежности обавештавамо Вас да Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине располаже **Програмом остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије у АП Војводини (од 2007. до 2012.године)** који је усвојен од стране ИВ АПВ априла 2007.год. Овај Програм је обавезујући стратешки докуменат, састоји се од 15 модула у којима су обухваћени планови развоја свих енергетских система, дат је списак енергетских објеката са планираним енергетским капацитетима. Детаљнијих података који се односе на просторну локацију ми немамо.

За детаљније податке за електродистрибутивну мрежу можете се обратити на ПД «Електровојводина», Бул.ослобођења 100, Нови Сад, а за електропреносну мрежу на ЈП «Електромрежа Србије», Кнеза Милоша 11, Београд.

Локације хидроелектрана у АП Војводини су дате у Модулу 5 у приложеном Програму остваривања стратегије развоја енергетике.

За детаљније податке о трасама гасоводне мреже можете се обратити на ЈП «Србијасгас» а за геотермалне бушотине на НИС а.д. , Народног фронта 12, Нови Сад.

Уз овај допис достављамо Вам комплетан Програм остваривања стратегије развоја енергетике Републике Србије у АП Војводини (од 2007. до 2012.године), као и његову електронску форму на ЦД-у.

С поштовањем,





Република Србија  
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД  
Београд, Кнеза Вишеслава 66, поштански фах 37  
Тел.: 35 37 923, факс: 35 37 847, e-mail: office@hidmet.sr.gov.yu



Број: 92-III-61/2007  
Дана, 11.10.2007.

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“  
НОВИ САД

|                      |        |           |
|----------------------|--------|-----------|
| Примљено: 16.08.2007 |        |           |
| Број                 | Прилог | Орг. јед. |
| 2385                 |        |           |

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ

21000 НОВИ САД  
Железничка 6/III

У вези вашег захтева број 2296/17 од 02.10. 2007.године, у прилогу достављамо вам хидрометеоролошке услове за израду Програма за израду Просторног плана подручја посебне намене СРП "Ковиљско –петроварадински рит".

Прилог: као у тексту



ДИРЕКТОР

Јованка Андрејевић, дипл.мет.

Република Србија  
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД  
Број: 92-III-61/2007  
11.октобар 2007.године  
Београд

На захтев ЈП Завода за урбанизам Војводине из Новог Сада, Републички хидрометеоролошки завод Србије на основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 47/2003), даје:

### ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ УСЛОВЕ

за израду Програма за израду Просторног плана подручја посебне намене СРП "Ковиљско-петроварадински рит".

Техничка документација мора да задовољи и следеће УСЛОВЕ:

1. За израду климатолошке подлоге подручја обухваћеног Просторним планом потребно је користити податке са главне метеоролошке станице ГМС Римски Шанчеви и подручне мреже климатолошких и падавинских станица.
2. При изради хидролошких подлога за пројектовање хидротехничких и других објеката на Дунаву и у његовом приобаљу, користити хидролошке податке из мреже РХМЗС и одговарајућу техничку документацију система канала Дунав-Тиса-Дунав.
3. При изради хидролошких подлога за пројектовање хидротехничких и других објеката на мањим сталним и повременим/бујичним водотоцима на падинама Фрушке Горе, користити метеоролошке податке из услова 1. и одговарајуће регионалне климатолошке и хидролошке анализе.
4. При изради геотехничких и хидрогеолошких подлога користити расположиве хидролошке податке осматрања подземних вода (из пијезометара) из мреже станица РХМЗС и метеоролошке податке из Услови 1.
5. При изради пројеката за испуштање отпадних вода узети у обзир да је крајњи реципијент река Дунав која је према Уредби о категоризацији водотока и Уредби о класификацији вода ("Службени гласник" СРС бр. 5/68) сврстана у II класу. Максималне количине опасних материја за II класу, које се не смеју прекорачити дефинисане су Правилником о опасним материјама у водама ("Службени гласник" СРС бр. 31/82).
6. Са аспекта квалитета ваздуха, при изради Просторног плана подручја посебне намене СРП "Ковиљско-петроварадински рит", пројектант је дужан да надлежном министарству упути Захтев о потреби процене утицаја на животну средину и да, по решењу на Захтев, у оквиру целокупне коначне пројектне документације, начини анализу утицаја предвиђених радова и касније експлоатације свих постојећих и планираних објеката, као и пратеће инфраструктуре, на целом предметном подручју, на животну средину, и у смислу загађивања ваздуха.



7. Изградња нових објеката на одстојању мањем од 100 m од противградних станица Сектора одбране од града, могућа је само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења Републичког хидрометеоролошког завода Србије.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Захтевом број 2296/17 од 2.10.2007.године, ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада тражио је услове Републичког хидрометеоролошког завода Србије (у даљем тексту РХМЗС) за израду Програма за израду ППППН СРП "Ковиљско-петроварадински рит".

Увидом у достављену карту са означеном границом обухвата плана (у размери 1:50000), Стручна служба Завода закључила је следеће:

- Предвиђена је израда просторног плана подручја посебне намене СРП "Ковиљско-петроварадински рит", који обухвата територије општина Инђија, Нови Сад, Сремски Карловци, Тител.
- За израду климатолошке подлоге подручја обухваћеног Просторним планом потребно је користити податке са ГМС Римски Шанчеви, јер је она репрезентативна за дато подручје, као и са подручне мреже климатолошких и падавинских станица.
- Река Дунав протиче кроз подручје које је предмет наведеног Просторног плана. При изради хидролошких студија за тај потез реке Дунава, треба користити податке РХМЗС о протицајима за х.с. Богојево и податке о водостајима са најближих хидролошких станица: х.с. Бачка Паланка, х.с. Нови Сад, х.с. Сланкамен. За канале и стараче у Бачкој, као ни за водотоке који дренирају падине Фрушке Горе, РХМЗС не располаже хидролошким подацима.
- За податке о квалитету вода реке Дунав користити податке са хидролошке станице Нови Сад, чија је динамика испитивања основних показатеља квалитета вода 24 пута годишње.
- У подручју плана РХМЗС нема станице подземних вода, а најближе хидролошке станице подземних вода из мреже РХМЗС (услов 4) су :

| Р. бр. | Назив станице          | Х       | У       | Н      |
|--------|------------------------|---------|---------|--------|
| 1      | 362 Бачки Јарак        | 5027159 | 7411258 | 81,81  |
| 2      | 333 Госпођинци         | 5028872 | 7421721 | 81,76  |
| 3      | 91 Нови Сад (РШ-1)     | 5020270 | 7408660 | 85,25  |
| 4      | 91/1 Нови Сад (РШ-1/1) | 5020270 | 7408660 | 85,54  |
| 5      | 92 Нови Сад (РШ-2)     | 5020270 | 7408660 | 82,29  |
| 6      | 93 Нови Сад (РШ-3)     | 5020270 | 7408660 | 83,81  |
| 7      | 191 Марадик (МА-1)     | 4996102 | 7422144 | 164,85 |
| 8      | 191/Д Марадик (МА-1/Д) | 4996102 | 7422144 | 164,86 |
| 9      | 201 Инђија (ИН-1)      | 4990463 | 7429687 | 112,13 |
| 10     | 201/1 Инђија (ИН-1/1)  | 4990463 | 7429687 | 112,13 |
| 11     | 201/Д Инђија (ИН-1/Д)  | 4990463 | 7429687 | 112,14 |

Подаци са тих станица меродавни су за проучавање режима подземних вода на предметном подручју.

- Наведени услови по питању квалитета ваздуха произлазе из Правилника о анализи утицаја објеката односно радова на животну средину («Службени гласник РС» бр. 61/92), Правилника о условима и критеријумима за израду анализе утицаја објеката и радова на животну средину («Службени гласник РС» бр. 49/2001) и Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС» бр. 69/2005). РХМЗС располаже вишегодишњим низовима података мерења параметара квалитета ваздуха на ГМС Римски Шанчеви, који не могу бити репрезентативни за цело ово подручје, дакле на простору обухваћеном предметним Планом.
- На територијама наведених општина, у оквиру Система одбране од града изграђене су противградне станице са којих се током сезоне одбране од града испаљују противградне ракете које спадају у I. категорију експлозивних материја. Противградне станице (ПГС) су изграђене на следећим локацијама:

| Р.бр. | Име ПГС        | X       | Y       | H (m.n.m.) |
|-------|----------------|---------|---------|------------|
| 1     | Чортановци     | 5002350 | 7423600 | 170        |
| 2     | Гладнош        | 4999250 | 7420650 | 180        |
| 3     | Бешка          | 4999280 | 7428500 | 115        |
| 4     | Кошевац        | 5002020 | 7437280 | 245        |
| 5     | Крчедин        | 4997450 | 7433400 | 130        |
| 6     | Нови Сланкамен | 4996950 | 7438750 | 124        |
| 7     | Контичин Салаш | 4993450 | 7424600 | 135        |
| 8     | Инђија         | 4991380 | 7431200 | 105        |
| 9     | Нови Карловци  | 4991500 | 7436200 | 95         |
| 10    | Љуково         | 4987250 | 7425900 | 95         |
| 11    | Степановићево  | 5030580 | 7398210 | 82         |
| 12    | Ирмово         | 5022600 | 7397080 | 83         |
| 13    | Ченеј          | 5025960 | 7405700 | 82         |
| 14    | Римски Шанчеви | 5021376 | 7408280 | 84         |
| 15    | Руменка        | 5016420 | 7399590 | 80         |
| 16    | Бегеч          | 5010500 | 7392020 | 73         |
| 17    | Футог          | 5012830 | 7397505 | 80         |
| 18    | Каћ            | 5018750 | 7415580 | 80         |
| 19    | Будисава       | 5016500 | 7421475 | 80         |
| 20    | Ковиљ          | 5011705 | 7423570 | 81         |
| 21    | Шангај         | 5012065 | 7415800 | 75         |
| 22    | Лединци        | 5008040 | 7406005 | 160        |
| 23    | Буковац        | 5006310 | 7413000 | 180        |
| 24    | Стражилово     | 5004050 | 7416950 | -          |
| 25    | Ср. Карловци   | 5007150 | 7414749 | 100        |
| 26    | Мошорин        | 5018750 | 7435600 | 70         |
| 27    | Вилово         | 5012750 | 7433700 | 75         |
| 28    | Гардиновци     | 5006500 | 7431100 | 80         |
| 29    | Лок            | 5007780 | 7438050 | 70         |
| 30    | Игићев салаш   | 5010100 | 7441750 | 120        |
| 31    | Тител          | 5005200 | 7445150 | 70         |

Подаци које Завод публикује у годишњацима су бесплатни, а наплаћују се само трошкови њихове припреме и доставе.

За достављање података са мерних места из мреже РХМЗС наведених у условима, неопходно је обратити се овом Заводу посебним захтевом у коме ће бити прецизно наведени назив мерног места, тип, врста и обим података који су потребни за израду пројектне документације. Просечне вредности основних климатолошких елемената за стандардни климатолошки тридесетогодишњи период за главне метеоролошке станице доступни су на сајту РХМЗС: [www.hidmet.sr.gov.yu](http://www.hidmet.sr.gov.yu). Уколико постоји интерес за израду климатолошке подлоге наведене локације, одговарајући захтев доставити Климатолошком одељењу РХМЗС.

На основу напред наведеног Стручна служба Завода дала је услове као у диспозитиву. За додатне информације можете се обратити на телефоне: 011/3050-823 и 011/3050-860.



Opština "Koviljaci"  
Broj: 196-2/07.  
Dana: 11.10.2007. god.  
Titel

J.P. ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE

NOVI SAD  
Železnička 6/III

Poštovani,


Vezano sa Vaš Zahtev za izdavanje uslova za potrebe izrade Programa za izradu PPPPN SRP "Koviljsko-petrovaradinski rit" od 02.10.2007.godine (Vaš znak E-2290 1jda) a i na bazi referalno karte Br. 1. koju ste nam dostavili uz Zahtev, ovim putem Vas obavestavamo o sledećem:

1. PPPPN srp "Koviljsko-petrovaradinski rit" zahvata samo deo teritorije opštine Titel i to naseljeno mesto Gardinovci (sa starom) i deo starog naseljenog mesta Villovo;

2. Budući da naseljeno mesto Gardinovci ne poseduje instalacije vodozavoda i kanalizacije a da je izgradnja vodozvodnog sistema za potrebu Villova u toku opština Titel još uvek ne raspolaže sa završenim sistemima za vodosnabdevanje i odvođenje kanalizacionih i otpadnih voda.

U tom smislu su meštani Gardinovaca upućeni na samostalno obezbeđenje pomenutih potreba a putem bušenja bunara, obezbeđenja septičkih jama i sl.

S poštovanjem,





Република Србија  
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ  
Одељење за заштиту и спасавање у Новом Саду  
06/18 број 217-2285/07  
Дана 08.10.2007. године  
Нови Сад

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“  
НОВИ САД

|                       |          |           |
|-----------------------|----------|-----------|
| Примљено: 12 OCT 2007 |          |           |
| Број                  | Регистар | Орг. јед. |
| 2367                  |          |           |

ЈП "Завод за урбанизам Војводине"  
ул. Железничка бр.6/III  
Нови Сад

**ПРЕДМЕТ:** допис

Поводом Вашег захтева бр.2296/14 од 02.10.2007. године, у вези издавања услова за потребе израде програма за израду ППППН СРП "Ковиљско-петроварадински рит", обавештавамо Вас да се за издавање ових услова морате обратити Министарству унутрашњих послова, Сектор за заштиту и спасавање ул. Кнеза Милоша бр.101 у Београду (број телефона централе 011/306-2500 или 011/306-2000) пошто се подручје посебне намене налази на територији два округа јужнобачког и сремског.

/Р.С./

М.О. НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  
главни полицијски инспектор  
Стојан Сукновић



*[Handwritten signature]*

# Јавно предузеће "Простор" Тител

21240 Тител, Главна 14  
тел. 021 860 260  
факс 021 861 607  
email: jprostor@Eunet.yu  
рачун бр. 840-119647-87  
ПИБ 101455693  
матични број: 08635498  
шифра делатности: 45110  
регист. број: 8242010943

Број: 605/07  
Дана: 16.10.2007.год.

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“  
НОВИ САД

| Примљено: 19 OCT 2007 |        |           |
|-----------------------|--------|-----------|
| Број                  | Прилог | Орг. јед. |
| 2414                  |        |           |

Ј.П. Завод за урбанизам Војводине  
21000 Нови Сад  
Железничка 6/П

**ПРЕДМЕТ:** Веза на Ваш допис бр.2296/269 од 02.10.2007године.

На основу Вашег Захтева а у вези израде Програма Просторног плана подручја посебне намене СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ за општине Ипђија, Н.Сад, С.Карловци и Тител подаци који су Вам неопходни за општину Тител су садржани у Просторном плану општине Тител који је у завршној фази за његово доношење.

Обрађивач Просторног плана општине Тител је ваша фирма, па све информације о постојећем стању, планираним проширењима и условима коришћења саобраћајне инфраструктуре и др. добићете од носиоца израде плана г-на Бранка Миловановића.



Директор:  
Васа Пајић дипл.инж



Republika Srbija  
**MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU**  
 Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe  
**LUČKA KAPETANIJA NOVI SAD**  
 Broj: 342 - 975/07 II  
 03. 10 2007. godine  
 NOVI SAD

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“  
 НОВИ САД

|                       |        |           |
|-----------------------|--------|-----------|
| Примљено: 08 OCT 2007 |        |           |
| Број                  | Прилог | Орг. ј.д. |
| 2309                  |        |           |

013-SM

Lučka kapetanija Novi Sad, rešavajući po zahtevu JP "Zavod za urbanizam Vojvodine" iz Novog Sada, Železnička 6/III broj 2296/18 od 02. 10 2007. god. za izdavanje uslova za potrebe izrade "Programa za izradu Prostornog plana područja posebne namene SRP "Koviljsko-petrovaradinski rit", na osnovu čl. 15. Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (Sl.list SRJ 12/98, 44/99 i 74/99), čl.10. i 60. Zakona o unutrašnjoj plovidbi (Sl.glasnik SRS 54/90) i čl.192. Zakona o opštem upravnom postupku (Sl.list SRJ 33/97 i 31/01), izdaje sledeće

## M I Š L J E N J E

o uslovima za potrebu izrade "Programa za izradu Prostornog plana područja posebne namene SRP "Koviljsko-petrovaradinski rit" i to:

1. Programom za izradu Prostornog plana područja posebne namene SRP "Koviljsko-petrovaradinski rit" moraju se predvideti svi relevantni objekti, sredstva, oprema i uređaji. u zavisnosti od namene prostora na predmetnoj lokaciji, shodnogradskoj odluci o korišćenju obale i vodenog prostora, vodeći računa naročito o:

- bezbednosti unutrašnje plovidbe,
- zaštiti ljudskih života,
- zaštiti životne sredine, voda i priobalja od zagađivanja, i
- zaštiti materijalnih dobara.

2. Program za izradu Prostornog plana područja posebne namene SRP "Koviljsko-petrovaradinski rit" uskladiti sa preporukama Evropske komisije o:

- gabaritima plovnog puta (dubinama, širinama, radijusima krivina, visinama nadvodnih objekata preko reke, gabaritima bazenskih pristaništa),
- gabaritima merodavnog broda tipa "Evropa II B" koji saobraća ovim potezom reke Dunav (76,50 x 11,40 x 2,50/3,50 m ili 145,00 x 12,00 x 2,50 m), tako da je moguća bezbedna plovidba i nesmetano stajanje brodova i prolazak ostalih učesnika u plovidbi ovim potezom u zavisnosti od namene prostora, vodeći računa o:
- postojanju hidrotehničkih i vodoprivrednih objekata (odbrambeni nasip, crpne stanice, itd.),

- postojanju objekta bezbednosti unutrašnje plovidbe - obalskih i plovcćih oznaka za obeležavanje plovnog puta i regulisanje plovidbe, sidrišta "Majur".

3. Programom za izradu Prostornog plana područja posebne namene SRP "Koviljsko-petrovaradinski rit" predvideti bezbedan vez objektima na obali ili pristanima pri svim hidrometeorološkim uslovima i uslovima plovidbe, vodeći računa o amplitudi vodostaja (minimalni, maksimalni vodostaj), oscilacijama vodostaja, vetru, talasima, pojavi povlačenja vode usled prolaska putujućih brodova i ledu, zamuljenju i sličnom kao i bezbedan pristup s obale



na plovni obejkat i obrnuto pri svim vodostajima i uslovima vidljivosti (propisani pristan odgovarajućih gabarita koji omogućava bezbedan privez plovnih obejkata:

4. Program za izradu Prostornog plana područja posebne namene SRP "Koviljsko-petrovaradinski rit" mora sadržati potrebnu analizu plovidbe ovim potezom reke Dunav pri plovidbi i stajanju, uzimajući u obzir:

- merodavne brodove i objekte nautičkog turizma;
- način plovidbe;
- način pristajanja i stajanja;
- kapacitet prostora za pristajanje i stajanje;
- režim plovidbe;
- način regulisanja saobraćaja;
- gabarite plovnog puta;
- dimenzije prepreka preko plovnog puta; i
- hidrometeorološke uslove (amplitudu vodostaja, merodavne vodostaje, smer i intenzitet preovlađujućih vetrova, brzinu i smer vodene struje, vidljivost i pojavu leda i ledostaja u navigacionom periodu).

5. Program za izradu Prostornog plana područja posebne namene SRP "Koviljsko-petrovaradinski rit" predvideti sve potrebne instalacije i objekte infrastrukture pri izgradnji marina – lučica za čamce (vodovod, kanalizacija, elektro i telefonska mreža, prilazni putevi, radne staze i površine, pristupni most, prilaze, ulaze i izlaze, ograde, vodomer, stepeništa, obeležavanje i signalizaciju, sredstva i uređaje za prihvatanje otpadnih materija sa brodova i drugo) kao i sredstva, uređaje i opremu za sprečavanje i otklanjanje posledica zagađivanja životne sredine, voda i priobalja i zaštitu materijalnih dobara.

### Образложење

JP "Zavod za urbanizam Vojvodine" iz Novog Sada, Železnička 6/III podneo je zahtev za izdavanje uslova za potrebe izrade "Programa za izradu Prostornog plana područja posebne namene SRP "Koviljsko-petrovaradinski rit". Uvidom u podneti prilog uz zahtev i analizom stanja na predmetnoj lokaciji, na osnovu pozitivne broderske prakse, lokalnih okolnosti i pozitivnih propisa, Lučka kapetanija Novi Sad izdala je ovo mišljenje.

Ovo rešenje je oslobođeno od plaćanja takse na osnovu čl.18. tč.4. Zakona o republičkim administrativnim taksama (Sl.glasnik RS br.43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 42/06 i 47/07).

Dostavljeno:

- JP "Urbanizam",  
Novi Sad, Železnička 6/III;
- Lučka kapetanija Novi Sad, ovde!



ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“  
НОВИ САД

|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| Примљено: | 09 OCT 2007 |           |
| Број      | Прилог      | Орг. јед. |
| 2328      |             |           |

  
**СРБИЈАГАС**  
Нови Сад

Сектор за развој

Ј.П. ЗАВОД ЗА  
УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ  
Железничка 6/III  
21000 НОВИ САД

Ваш број: 2296/8

Наш број: 0801-6361

Датум: 10.10.2007

**ПРЕДМЕТ: Издавање претходних услова за потребе израде  
Програма за израду ППППН СРП „Ковиљско-петроварадински рит“**

На основу вашег захтева бр.2296/8 од 02.10.2007. године за издавање претходних услова за израду ППППН СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ и приложеног графичког приказа предметног подручја, обавештавамо вас да на том подручју и околини постоје инсталације и објекти који су у власништву ЈП „Србијасгас“-а и то:

- челични гасовод високог притиска МГ-04/II, пречника ф 30" од ГРЧ Госпођинци до ГРЧ Батајница;
- челични гасовод високог притиска МГ-02, пречника ф 8 5/8" од ГРЧ Госпођинци до ГМРС Беочин;
- челични гасовод високог притиска РГ-04-04, пречника ф 12 3/4" од ГРЧ Госпођинци до ГРЧ Нови Сад;
- челични гасовод високог притиска за Шајкаш, пречника ф 4 1/2";
- челични гасовод високог притиска за Бешку, пречника ф 4 1/2" и ГМРС Бешка;
- челични гасовод високог притиска РГ-04-04/II, пречника ф 12 3/4" за ТЕ-ТО;
- челични гасовод високог притиска за Будисаву, пречника ф 4 1/2";
- челични гасовод високог притиска РГ-02-06, пречника ф 4 1/2" за Победу и ГМРС Победа;
- челични гасовод високог притиска за Навип Фрушкогорац, пречника ф 2 1/2" и ГМРС Навип Фрушкогорац;
- челични гасовод високог притиска за Слогу Петроварадин, пречника ф 4 1/2" и ГМРС Слогу Петроварадин;
- челични гасовод високог притиска за Сремске Карловце, пречника ф 4 1/2" и ГМРС Сремски Карловци;
- челични гасовод високог притиска за Стражилово, пречника ф 4 1/2" и ГМРС Стражилово;
- мрежа средњег притиска у насељима Петроварадин, Сремски Карловци са припадајућим мерно-регулационим станицама.
- гасовод средњег притиска од ГМРС Будисава до МРС Каћ;

Подаци о висинском и ситуационом положају поменутих гасовода и објеката налазе се у надлежном Катастру.

Такође Вас обавештавамо да је дистрибутер гаса у Каћу, Петроварадину и Сремским Карловцима локално предузеће «Нови Сад-Гас» Нови Сад, које је и власник дистрибутивне гасне мреже и коме се требате јавити за услове у вези поменуте инсталације.

Још Вас обавештавамо да је дистрибутер гаса у Бешкој локално предузеће «ИН-Гас» Инђија, које је и власник дистрибутивне гасне мреже и коме се требате јавити за услове у вези поменуте инсталације.



## Сектор за развој

Приликом израде Програма за израду ППППН СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ поштовати следеће услове:

1. У појасу ширине 5,0м на једну и другу страну од осе гасовода предвидети слободан, ничим запречен простор.
2. У појасу ширине 30,0м на једну и другу страну од осе гасовода, забрањено је градити зграде за становање или боравак људи.
3. За укрштања и паралелна вођења са гасоводима високог притиска, поштовати услове дате у "Правилнику о техничким нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима и нафтоводима и гасоводима за међународни транспорт", Сл. лист "СФРЈ" бр. 26/1985
4. За укрштања и паралелна вођења са гасоводом средњег притиска, поштовати услове дате у "Упутству о условима и начину прикључења на градску гасну мрежу", Сл. лист општине Нови Сад бр. 15/1990
5. За укрштања и паралелна вођења са гасоводом средњег притиска, поштовати услове дате у "Упутству о условима и начину прикључења на градску гасну мрежу", Сл. лист општине Нови Сад бр. 15/1990
6. Минимално дозвољено растојање гасовода до ближе ивице темеља објекта је 3,00 м. Ако се гасовод полаже у заштитну цев минимално дозвољено растојање може бити до мин. 1,00 м.
7. Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са улицом је 1,30м.
8. Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода са другим подземним инсталацијама је:

|                               | Паралелно вођење (м) | Укрштање (м) |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| нафтовод, продуктовод         | 0,8                  | 0,3          |
| гасовод                       | 0,5                  | 0,3          |
| водовод                       | 0,5                  | 0,3          |
| вреловод или топловод         | 0,7                  | 0,3          |
| канализација од бет.цеви      | 0,7                  | 0,3          |
| ПТТ инсталације               | 0,6                  | 0,3          |
| ТВ и комуникациони кабели     | 0,5                  | 0,3          |
| високонапонски водови         | 0,5                  | 0,5          |
| нисконапонски водови          | 0,5                  | 0,3          |
| вишегодишње дрвенасто растиње | 1,0                  | НЕ           |
| шахтови                       | 0,3                  | НЕ           |

9. При укрштању гасовода са путевима и улицама крајеви заштитне цеви морају бити ван подручја или зоне објекта мин. 1,0 м са сваке стране. Крајеви заштитне цеви морају бити херметички затворени. Заштитне цеви краће од 20 м морају имати једну одзрачну цев DN50, а цеви дуже од 20м две одзрачне цеви DN50, постављене на крајевима заштитне цеви. Одзрачне цеви се изводе на површини земље у виду надземне луле висине 2 м.





## Сектор за развој

10. Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира тако да тешка возила не прелазе преко нашег гасовода на местима где није заштићен.
11. Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се вршити без одобрења и присуства представника ЈП „Србијасгас“. Најмање 3 дана пре почетка радова на делу трасе који се води паралелно или укршта са нашим гасоводом обавестити ЈП „Србијасгас“.
12. У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења изолације, изолација ће се поправити о трошку инвеститора.
13. Мернорегулационе станице (МРС) се по правилу смештају у засебне објекте или металне ормане на посебним темељима. Растојања од других објеката су:

|                                 | Улазни притисак до 7 бар | Улазни притисак од 7 до 13 бар |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| до зграда и других објеката     | 10 м                     | 15 м                           |
| до жељезничких пруга            | 10 м                     | 15 м                           |
| до пута (до ивица)              | 5 м                      | 8 м                            |
| до надземних електричних водова | 1,5 пута висина стуба    |                                |

14. Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен мрежом или неком другом врстом ограде. Удаљеност ограде од спољних зидова МРС мора бити 3 м. Ограда мора бити висока најмање 2 м.
15. Мерно-регулациону станицу урадити према „Техничким условима за изградњу гасних станица на систему НИС-ГАС-а“ из 1992.године.
16. Пројектну документацију (пројекат заштите или измештања гасовода) потребно је доставити ЈП „Србијасгас“-у на сагласност.

Обрадио:

*Стојан Радовановић*  
Стојан Радовановић, дипл. инж. маш.



Директор сектора за развој

*Жељко Ђук*  
Жељко Ђук, дипл. инж.

Доставити:

1. Наслову
2. Техн.архиви
3. а/а

Република Србија  
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ  
Одсек за заштиту и спасавање у Сремској Митровици  
06/26 Број 217-1022/07  
Дана 08.10.2007. године  
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ |             |
| НОВИ САД                          |             |
| Примљено:                         | 11 OCT 2007 |
| Број                              | Прилог      |
| 2357                              |             |

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ  
Железничка 6/3, Нови Сад

Разматрајући Ваш захтев бр. 2296/9 од 04.10.2007. године за добијање претходних услова за заштиту од пожара у смислу члана 3 став 2 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 47/03), извештавамо Вас да немамо посебне грађевинско-техничке, технолошке и друге услове за израду просторног плана подручја посебне намене СРП "Ковиљско-петроварадински рит" на територији општине Инђија, Нови Сад, Сремски Карловци и Тител, , већ је потребно да се придржавате важећих техничких прописа.

Ово мишљење је ослобођено плаћања административне таксе сходно члану 18. Закона о изменама и допунама Закона о административним таксама ("Сл.гласник РС" ,бр.43/03, 53/04, 42/05, 42/06 и 47/07)

/АЖ/



ШЕФ ОДСЕКА  
Јавни полицијски инспектор  
Стеван Пејић

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“  
НОВИ САД

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| Примљено: 11 OCT 2007 |        |   |
| Број                  | Прилог | С |
| 2356                  |        |   |

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ  
Број: IV-34-123/07-04  
Дана: 05.10.2007. године  
Нови Сад

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ  
НОВИ САД  
Железничка број 6/III

Поводом вашег дописа број 2296/28 од 02.10.2007. године, којим тражите да вам у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, доставимо податке о саобраћајној инфраструктури општинске (локалне) путне саобраћајне мреже, обавештавамо вас да је у циљу прибављања тражених података, потребно да се обратите:

- Јавном предузећу "Завод за изградњу града" у Новом Саду, с обзиром да је чланом 10. Одлуке о оснивању јавног предузећа "Завод за изградњу града" у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" број 29/2005) прописано да су делатности Завода између осталог и уређење и одржавање улица и саобраћајница, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева, улица и других објеката саобраћајне инфраструктуре од значаја за Град, припрема предлога Генералног програма развоја у складу са Просторним планом и Генералним урбанистичким планом, дугорочне, средњорочне и годишње програме одржавања, заштите и развоја путева и
- Јавном комуналном предузећу "Пут" у Новом Саду, с обзиром да је чланом 5. Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве "Пут" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада" број 29/2005) прописано да је једна од делатности предузећа вођење евиденције о стању јавних путева и техничких података катастра за путеве.

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА  
Бранислава Тица

*[Својеручни потпис Бранислава Тица]*



НАЧЕЛНИК

Владимир Стојковић

*[Својеручни потпис Владимира Стојковића]*



**571.**

На основу члана 16. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 12/04. и 20/08.) Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 22. децембра 2008. године, донела је

**О Д Л У К У  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА  
ПРЕДСЕДНИКА  
ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ**

**I**

У Покрајинску изборну комисију и м е н у ј у с е:

- за председника ЗДЕНКА СТАКИЋ, судија Окружног суда у Новом Саду,
- за заменика председника НЕНАД СИМОВИЋ, судија Окружног суда у Новом Саду.

**II**

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

**Скупштина Аутономне Покрајине Војводине**

01 Број: 013 - 7/08

Нови Сад, 22. децембар 2008. године

Потпредседник  
Скупштине АП Војводине,  
**Синиша Лазич, с.р.**

**572.**

На основу члана 21. став 1. тачка 10. Статута Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 17/91). Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 22. децембра 2008. године, донела је

**О Д Л У К У  
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА СТАРЕШИНА ПОКРАЈИНСКИХ  
ОРГАНА УПРАВЕ**

**I**

За замене старешина покрајинских органа управе изабрани су:

- ЛИДИЈА БИКАР, за заменика покрајинског секретара за рад, запошљавање и равноправност полова,
- МАТЕ ГРОЗНИЦА, за заменика покрајинског секретара за прописе, управу и националне мањине.

**II**

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

**Скупштина Аутономне Покрајине Војводине**

01 Број: 020-35/08

Нови Сад, 22. децембар 2008. године

Председник  
Скупштине АП Војводине,  
**Егереш Шандор, с.р.**

**573.**

На основу члана 21. став 1. тачка 2. Статута Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 17/91) и члана

80. став 2. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 12/04. и 20/08.) Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 22. децембра 2008. године, донела је

**О Д Л У К У  
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПОСЛАНИКА  
У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

**I**

Проф. др МИЛИЈАНУ ПОПОВИЋУ, престао је мандат посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине 27. новембра 2008. године, због смрти.

**II**

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

**Скупштина Аутономне Покрајине Војводине**

01 Број: 013-10/08

Нови Сад, 22. децембар 2008. године

Председник  
Скупштине АП Војводине,  
**Егереш Шандор, с.р.**

**574.**

На основу члана 21. став 1. тачка 2. Статута Аутономне Покрајине Војводине (« Службени лист АПВ », број:17/91) и члана 11. Одлуке о оснивању Гаранцијског Фонда Аутономне Покрајине Војводине «Службени лист АПВ»; број: 17/2003 и 3/2006 ), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 22. децембра 2008. године, д о н е л а ј е

**О Д Л У К У  
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА  
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

**I**

ГОРАН ВАСИЋ р а з р е ш а в а с е д у ж н о с т и директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине, са 22. децембром 2008. године.

**II**

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

**Скупштина Аутономне Покрајине Војводине**

01 Број: 025-8/08

Нови Сад, 22. децембар 2008. године

Председник  
Скупштине АП Војводине,  
**Егереш Шандор, с.р.**

**575.**

На основу члана 21. став 1. тачка 2. Статута Аутономне Покрајине Војводине (« Службени лист АПВ », број:17/91) и члана 11. Одлуке о оснивању Гаранцијског Фонда Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ»; број:17/2003 и 3/2006 ), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 22. децембра 2008. године, д о н е л а ј е

**О Д Л У К У  
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА  
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

## I

ТЕОДОРА ВЛАХОВИЋ именује се за директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине, са 22. децембром 2008. године.

## II

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

**Скупштина Аутономне Покрајине Војводине**

01 Број: 025-9/08

Нови Сад, 22. децембар 2008. године

Председник  
Скупштине АП Војводине,  
Егереш Шандор,с.р.

**576.**

На основу члана 21. став 1. тачка 2. Статута Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број: 17/91) и члана 9. став 3. Одлуке о оснивању Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број: 19/06) Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 22. децембра 2008. године, донела је

**ОДЛУКУ  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА  
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

**Члан 1.**

У Надзорни одбор Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине именује се:

- за председника  
АЛЕКСАНДАР ВИГ, посланик,
- за чланове
  1. МАЈА СЕДЛАРЕВИЋ, посланик,
  2. СОМБАТИ мрЗОЛТАН, посланик,
  3. ШАНДОР ЈОЖЕФ, посланик и
  4. ЈОВИЦА ЗАРКУЛА, посланик.

**Члан 2.**

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

**Скупштина Аутономне Покрајине Војводине**

01 Број: 025-7/08

Нови Сад, 22. децембар 2008. године

Председник  
Скупштине АП Војводине,  
Егереш Шандор,с.р.

**577.**

На основу члана 21. став 1. тачка 2. Статута Аутономне Покрајине Војводине («Службени лист АПВ», број: 17/91) и члана 37. став 3. и 149. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања («Службени гласник РС», број: 62/03, 64/03-испр., 79/05 и 101/05-др.закон), Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници одржаној 22. децембра 2008. године, донела је

**ОДЛУКУ  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА  
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У СЕНТИ,  
KÖZGAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI KÖZÉPISKOLA  
ZENTA**

## I

Даје се сагласност Економско-трговинској средњој школи у Сенти, Közgazdasági és Kereskedelmi középiskola Zenta, на промену назива у Економско-трговинска школа, Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola.

## II

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

**Скупштина Аутономне Покрајине Војводине**

01 Број: 022-15/08

Нови Сад, 22. децембар 2008. године

Председник  
Скупштине АП Војводине,  
Егереш Шандор,с.р.

**578.**

На основу члана 10. став 2. Одлуке о платама изабраних лица у органима Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 3/2002 и 7/2005), Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 18. децембра 2008. године, донео је

**ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ  
НАКНАДЕ ЗА ВРШЕЊЕ ФУНКЦИЈЕ ЛИЦА КОЈА БИРА  
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ**

**Члан 1.**

У Одлуци о висини накнаде за вршење функције лица која бира Скупштина Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 18/2008) у члану 2. Одлуке брише се алинеја 6.

**Члан 2.**

После члана 2. Одлуке додаје се нови члан 3. Одлуке који гласи:

**„Члан 3.**

Накнада за вршење функције председника посланичке групе у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине износи 40% од плате председника одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине“

Досадашњи чланови 3. и 4. Одлуке постају чланови 4. и 5. Одлуке.

**Члан 3.**

Ова Одлука објавиће се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине“.

**Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања  
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине**

18 Број: 020-29/2008

Нови Сад, 18. децембар 2008.

Председник одбора,  
Милош Гагић,с.р.

**579.**

На основу члана 16. Одлуке о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 6/2003 и 17/2005) Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 18. децембра 2008. године, донео је

**РЕШЕЊЕ  
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА  
СКУПШТИНЕ**

**I**

Александар Вујков, дипломирани економист, поставља се за помоћника секретара Скупштине, са 18. децембром 2008. године.

**II**

Ово решење објавиће се у “Службеном листу АП Војводине”.

**Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања  
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине**

18 Број: 112-28/2008  
Нови Сад, 18. децембра 2008. године

Председник Одбора,  
**Милош Гагић, с.р.**

**580.**

На основу члана 16. Одлуке о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 6/2003 и 17/2005), Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 18. децембра 2008. године, донео је

**РЕШЕЊЕ  
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА  
СКУПШТИНЕ**

**I**

Душан Павловић, дипломирани правник, поставља се за помоћника секретара Скупштине, са 18. децембром 2008. године.

**II**

Ово решење објавиће се у “Службеном листу АП Војводине”.

**Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања  
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине**

18 Број: 112-26/2008  
Нови Сад, 18. децембра 2008. године

Председник Одбора,  
**Милош Гагић, с.р.**

**581.**

На основу члана 16. Одлуке о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 6/2003 и 17/2005), Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 18. децембра 2008. године, донео је

**РЕШЕЊЕ  
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА СЕКРЕТАРА  
СКУПШТИНЕ**

**I**

Никола Николић, дипломирани правник, поставља се за помоћника секретара Скупштине, са 18. децембром 2008. године.

**II**

Ово решење објавиће се у “Службеном листу АП Војводине”.

**Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања  
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине**

18 Број: 112-27/2008  
Нови Сад, 18. децембра 2008. године

Председник Одбора,  
**Милош Гагић, с.р.**

**582.**

На основу члана 16. Одлуке о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 6/2003 и 17/2005), Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 18. децембра 2008. године, донео је

**РЕШЕЊЕ  
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА СКУПШТИНЕ**

**I**

Маја Петровић, дипломирани правник, поставља се за саветника Скупштине – шефа протокола, са 18. децембром 2008. године.

**II**

Ово решење објавиће се у “Службеном листу АП Војводине”.

**Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања  
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине**

18 Број: 112-35/2008  
Нови Сад, 18. децембра 2008. године

Председник Одбора,  
**Милош Гагић, с.р.**

**583.**

На основу члана 16. Одлуке о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 6/2003 и 17/2005), Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 18. децембра 2008. године, донео је

**РЕШЕЊЕ  
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА СКУПШТИНЕ**

**I**

Винка Алексић, дипломирани правник, поставља се за саветника Скупштине, са 18. децембром 2008. године.

**II**

Ово решење објавиће се у “Службеном листу АП Војводине”.

**Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања  
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине**

18 Број: 112-30/2008  
Нови Сад, 18. децембра 2008. године

Председник Одбора,  
**Милош Гагић, с.р.**

**584.**

На основу члана 16. Одлуке о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 6/2003 и 17/2005), Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 18. децембра 2008. године, донео је



**РЕШЕЊЕ  
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА СКУПШТИНЕ**

**I**

Надежда Врзић, дипломирани правник, поставља се за саветника Скупштине, са 18. децембром 2008. године.

**II**

Ово решење објавиће се у “Службеном листу АП Војводине”.

**Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања  
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине**

18 Број: 112-38/2008  
Нови Сад, 18. децембра 2008. године

Председник Одбора,  
**Милош Гагић,с.р.**

**585.**

На основу члана 16. Одлуке о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 6/2003 и 17/2005),Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 18. децембра 2008. године, донео је

**РЕШЕЊЕ  
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА СКУПШТИНЕ**

**I**

Бранка Буквић, дипломирани правник, поставља се за саветника Скупштине, са 18. децембром 2008. године.

**II**

Ово решење објавиће се у “Службеном листу АП Војводине”.

**Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања  
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине**

18 Број: 112-36/2008  
Нови Сад, 18. децембра 2008. године

Председник Одбора,  
**Милош Гагић,с.р.**

**586.**

На основу члана 16. Одлуке о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 6/2003 и 17/2005),Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 18. децембра 2008. године, донео је

**РЕШЕЊЕ  
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА СКУПШТИНЕ**

**I**

Мирко Писарић, дипломирани правник, поставља се за саветника Скупштине, са 18. децембром 2008. године.

**II**

Ово решење објавиће се у “Службеном листу АП Војводине”.

**Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања  
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине**

18 Број: 112-32/2008  
Нови Сад, 18. децембра 2008. године

Председник Одбора,  
**Милош Гагић,с.р.**

**587.**

На основу члана 16. Одлуке о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 6/2003 и 17/2005),Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 18. децембра 2008. године, донео је

**РЕШЕЊЕ  
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА СКУПШТИНЕ**

**I**

Ђорђе Сперњак, дипломирани правник и економист, поставља се за саветника Скупштине, са 18. децембром 2008. године.

**II**

Ово решење објавиће се у “Службеном листу АП Војводине”.

**Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања  
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине**

18 Број: 112-39/2008  
Нови Сад, 18. децембра 2008. године

Председник Одбора,  
**Милош Гагић,с.р.**

**588.**

На основу члана 16. Одлуке о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 6/2003 и 17/2005),Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 18. децембра 2008. године, донео је

**РЕШЕЊЕ  
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА СКУПШТИНЕ**

**I**

Снежана Буљугић, дипломирани правник, поставља се за саветника Скупштине, са 18. децембром 2008. године.

**II**

Ово решење објавиће се у “Службеном листу АП Војводине”.

**Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања  
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине**

18 Број: 112-34/2008  
Нови Сад, 18. децембра 2008. године

Председник Одбора,  
**Милош Гагић,с.р.**

**589.**

На основу члана 16. Одлуке о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 6/2003 и 17/2005),Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 18. децембра 2008. године, донео је

**РЕШЕЊЕ  
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА СКУПШТИНЕ**

**I**

Радмила Шишарица, дипломирани правник, поставља се за саветника Скупштине, са 18. децембром 2008. године.

## II

Ово решење објавиће се у “Службеном листу АП Војводине”.

**Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања  
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине**

18 Број: 112-31/2008

Нови Сад, 18. децембра 2008. године

Председник Одбора,  
**Милош Гагић, с.р.**

**590.**

На основу члана 16. Одлуке о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 6/2003 и 17/2005), Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 18. децембра 2008. године, донео је

**РЕШЕЊЕ  
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА СКУПШТИНЕ**

## I

Гордана Стајић, дипломирани правник, поставља се за саветника Скупштине, са 18. децембром 2008. године.

## II

Ово решење објавиће се у “Службеном листу АП Војводине”.

**Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања  
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине**

18 Број: 112-37/2008

Нови Сад, 18. децембра 2008. године

Председник Одбора,  
**Милош Гагић, с.р.**

**591.**

На основу члана 16. Одлуке о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 6/2003 и 17/2005), Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 18. децембра 2008. године, донео је

**РЕШЕЊЕ  
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА СКУПШТИНЕ**

## I

Светлана Попадић-Лежмирац, дипломирани правник, поставља се за саветника Скупштине, са 18. децембром 2008. године.

## II

Ово решење објавиће се у “Службеном листу АП Војводине”.

**Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања  
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине**

18 Број: 112-25/2008

Нови Сад, 18. децембра 2008. године

Председник Одбора,  
**Милош Гагић, с.р.**

**592.**

На основу члана 16. Одлуке о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 6/2003 и

17/2005), Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 18. децембра 2008. године, донео је

**РЕШЕЊЕ  
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА СКУПШТИНЕ**

## I

Велимир Матановић, дипломирани професор немачког језика и књижевности, поставља се за саветника Скупштине, са 18. децембром 2008. године.

## II

Ово решење објавиће се у “Службеном листу АП Војводине”.

**Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања  
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине**

18 Број: 112-33/2008

Нови Сад, 18. децембра 2008. године

Председник Одбора,  
**Милош Гагић, с.р.**

**593.**

На основу члана 16. Одлуке о Служби Скупштине Аутономне Покрајине Војводине (“Службени лист АПВ”, број 6/2003 и 17/2005), Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања Скупштине АП Војводине, на седници одржаној 18. децембра 2008. године, донео је

**РЕШЕЊЕ  
О ПОСТАВЉЕЊУ САВЕТНИКА СКУПШТИНЕ**

## I

Јелена Злојутро, дипломирани правник, поставља се за саветника Скупштине, са 18. децембром 2008. године.

## II

Ово решење објавиће се у “Службеном листу АП Војводине”.

**Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања  
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине**

18 Број: 112-29/2008

Нови Сад, 18. децембра 2008. године

Председник Одбора,  
**Милош Гагић, с.р.**

**594.**

На основу члана 21. став 2. Закона о привредним коморама (Службени гласник Републике Србије бр.65/2001) и члана 29. Статута Привредне коморе Војводине, Скупштина Привредне коморе Војводине на седници одржаној 22. децембра 2008. године, донела је

**ОДЛУКУ  
О УТВЂИВАЊУ ВИСИНЕ И ОСНОВИЦЕ, НАЧИНУ И  
РОКОВИМА ПЛАЋАЊА ЧЛАНАРИНЕ  
ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ**

## Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се висина и основица, као и начин и рокови плаћања чланарине Привредној комори Војводине, за 2009. годину

## Члан 2.

Чланови Привредне коморе Војводине: привредна друштва и други облици организовања који обављају привредну делатност, банке и друге финансијске организације, организације за осигурање имовине и лица, и друга правна лица - чланови Коморе са територије Аутономне покрајине Војводине( у даљем тексту: чланови Коморе) обрачунавају и плаћају чланарину Привредној комори Војводине( у даљем тексту: Комора) по стопи од 0,20%.

Чланарину Комори, по одредбама ове Одлуке, плаћају и делови привредних друштава - огранци, други организациони делови домаћих и страних правних лица који имају одређена овлашћења у правном промету, као и пословне јединице банкарских организација и заједница осигурања имовине и лица, које су уписане или евидентирани у регистар привредних субјеката, чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, а седиште организације у чијем су саставу је ван ове територије

## Члан 3

Основицу за обрачун чланарине чини исплаћена месечна бруто зарада запослених без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Обрачун и уплата чланарине на основицу из претходног става, уз примену стопе из члана 2 ове Одлуке, врши се приликом сваке исплате зарада.

## Члан 4.

Предузетници(занатске, угоститељске, трговинске и друге радње) чланови општих удружења предузетника, плаћају чланарину тим удружењима у складу са одлуком њихових органа.

Земљорадничке задруге и други облици удруживања земљорадника, нису у обавези да плаћају чланарину из члана 2. ове Одлуке, ако обрачунавају и плаћају чланарину Задружном савезу Војводине у складу са Одлуком Задружног савеза Војводине.

## Члан 5.

Чланарина из члана 2. ове Одлуке уплаћује се на текући рачун привредне коморе Војводине, број 355-1000148-88 отворен код

Војвођанске банке Филијала Нови Сад, на дан исплате зарада.

## Члан 6.

Члан Коморе даће налог за пренос средстава у висини обрачунате чланарине, основној банци код које има текући рачун са којег је извршена исплата зарада.

Уколико члан Коморе врши исплату зарада са више текућих рачуна дужан је да изда налог за пренос средстава сагласно обрачунатим и исплаћеним зарадама са тог текућег рачуна.

Пословна банка код које члан Коморе врши исплату зараде за послених, извршиће сагласно члану 9. став 6. Закона о платном промету (Сл. лист СРЈ бр.3/2002) и (Сл.гласник РС бр. 43/2004) проверу да ли је поднет налог за плаћање чланарине Комори, сагласно овој Одлуци.

## Члан 7.

Овлашћује се Управни одбор Привредне коморе Војводине да по потреби, доноси одлуке и даје ближа објашњења за спровођење појединих одредаба ове Одлуке.

Налаже се Управном одбору Коморе да прати реализацију Финансијског плана и у случају да приходи не обезбеђују реализацију Програма рада Коморе и покриће трошкова, Управни одбор ће предложити Скупштини коморе измену ове Одлуке.

## Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана њеног објављивања у "Службеном гласнику Републике

Србије", и "Службеном листу АПВ" а примењиваће се од 1. јануара 2009. године.

## Скупштина Привредне коморе Војводине

Број:01/1-462/08

Нови Сад, 22. децембра 2008. године

Председник Скупштине  
Душан Ђукановић, с.р.

## НЕВАЖЕЋА ДОКУМЕНТА

## Оглашавају се неважећим изгубљена документа, и то:

Терек Ленка, Нови Сад, Београдски кеј 17., здравствена књижица издата у Новом Саду. 6826

Станчевић Тања, Футог, Грмечка 96., сведочанство основне школе издата у Футогу. 6827

Марина Гажо, Бегеч, Светозара Марковића 86., диплома о положеном завршном испиту техничке школе „Павле Савић”, издата у Новом Саду. 6828

Дамир Мрачина, Крагујевац, Јесењинова 12/26., диплома средње машинске школе издата у Новом Саду. 6829

Кудрић Данијела, Буковац, Хероја Пинкија 51., индекс бр. 1563 издат у Новом Саду. 6830

Миљковић Драган, Бијељина, абонетска картица бр. 210802031 издата у Новом Саду. 6831

Вулић Зоран, Ченеј, Немановић 42., радна књижица издата у Новом Саду. 6832

Вуканић Никола, Врбас, Х. Пинкија 20., абонетска картица р. 210805433 издата у Новом Саду. 6833

Бугарски Миодраг, Нови Сад, Бул. Деспота Стефана 16/61., радна књижица издата у Новом Саду. 6834

Топлак Ана, Бач, ЈНА 98., абонетска картица бр. 210900312 издата у Новом Саду. 6835

Миловић Мирјана, Нови Сад, Петра Драпшина 43., здравствена књижица издата у Новом Саду. 6836

Небојша Миловановић, Шабац, Б. Радичевића 3. индекс бр. 9319 електротехничког факултета, издат у Новом Саду. 6837

Стаменковић Горан, Нови Сад, Фрушкогорска 4., диплома средње електротехничке школе „Михајло Пупин” издата у Новом Саду. 6838

Ђокић Слободан, Руменка, Вука Караџића 33., индекс бр. 53229 издат 1999-године у Новом Саду. 3839

Тишма Илија, Нови Сад, Цара Душана 2., радна књижица издата у Новом Саду. 6840

Пантић Милош, 1300 Каплара 22/15, Нови Сад, чекови Банке Интезе издати у Новом Саду. 6841

Ненад Кљунић, Черевих, Сремска 4., радна књижица издата у Беочину. 6842

Милкић Гаврило, Бијело Поље, абонетска картица бр. 210902527 издата у Новом Саду. 6843

Сесса Љилана, Корчула, Бискупије 8., штедна књижица бр. 800-72710-83974/73 Љубљанске Банке на име Лазих Љубица,



издата у Новом Саду. 6844

Грабовац Гордана, Нови Сад, Бул. Цара Лазара 102., радна књижица издата у Новом Саду. 6845

Мурина Наци, Беоцин, Петра Драпшина 2., радна књижица издата у Беоцину. 6846

Васиљевић Младен, Лозница, Занатска 15., индекс бр. 203/07., Факултета спорта и физичког васпитања, издат у Новом Саду. 6847

Љиљана Радаковић, Ветерник, Иве Андрића 8., радна књижица издата у Б. Паланци. 6848

Девић Даница, Партизанска база 6/3., Нови Сад, радна књижица издата у Новом Саду. 6849

Мирослав Дошен, Нови Сад, Ђорђа Крстића 68., радна књижица издата у Новом Саду. 6850

Сејдија Аслан, Т. Т. Јовановића 8., Нови Сад, радна књижица издата у Новом Саду. 6851

Дејан Стојановић, Петроварадин, Владимира Гатова 2/а., радна књижица издата у Новом Саду. 6852

Марић Звонимир, Доња Скакава бб., Брчко, индекс Факултета спорта и туризма издат у Новом Саду. 6853

Костадиновић Јелена, Ђорђа Јоветића 64., Бањалука, абонетска картица бр. 210904777 издата у Новом Саду. 6854

Ђорђе Петровић, Нови Сад, Футошки пут 44., радна књижица издата у Новом Саду. 6855

Зоран Рецепов, Нови Сад, Стевана Петровића 60., радна књижица издата у Новом Саду. 6856

Александар Мрђа, Петроварадин, Београдска 12., возачка дозвола издата у Новом Саду. 6857

Мегапласт ДОО Нови Сад, Нови Сад, печат округлог облика 30 мм, са два спољна прстена и натписом: Мегапласт ДОО Нови Сад, Булевар Ослобођења 5., издат у Новом Саду. 6858

Савчић Виктор, Банатска 2., Нови Сад, саобраћајна дозвола и возачка дозвола издата у Новом Саду. 6859

Савчић Виктор, Банатска 2., Нови Сад, лична карта издата у Новом Саду. 6860

Прпић Александар, Београдски кеј 27., Нови Сад, радна књижица издата у Новом Саду. 6861

Ана Кривошија, Бешка, Карађорђева 13., диплома техничке школе „Павле Савић” издата у Новом Саду. 6862

Спасић Немања, Бор, Коста Абрашевића 8., абонетска картица бр. 210904114 издата у Новом Саду. 6863

Докошки Мила, Трг. Фехер Ференца 3., Нови Сад, Виса картица и чекови Континентал банке, издати у Новом Саду. 6864

Совуљ Војислав, Саве Ковачевића 1., Турија, радна књижица издата у Новом Саду. 6865

Прелчић Јулије, Никшићка 17., Суботица, абонетска картица бр. 210902663 издата у Новом Саду. 6866



## САДРЖАЈ

| Редни број                                                        | Предмет                                                                                                                                 | Страна | Редни број                        | Предмет                                                                                                                | Страна |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ<br/>ВОЈВОДИНЕ</b>                |                                                                                                                                         |        |                                   |                                                                                                                        |        |
| 569.                                                              | Одлука о платама лица која бира и именује Скупштину Аутономне Покрајине Војводине                                                       | 1081   | 579.                              | наде за вршење функције лица која бира Скупштину Аутономне Покрајине Војводине                                         | 1201   |
| 570.                                                              | Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе « КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ »                 | 1082   | 580.                              | Решење о постављењу помоћника секретара Скупштине                                                                      | 1201   |
| 571.                                                              | Одлука о именовању председника и заменика председника Покрајинске изборне комисије                                                      | 1200   | 581.                              | Решење о постављењу помоћника секретара Скупштине                                                                      | 1202   |
| 572.                                                              | Одлука о избору заменика старешина покрајинских органа управе                                                                           | 1200   | 582.                              | Решење о постављењу саветника Скупштине                                                                                | 1202   |
| 573.                                                              | Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине                                                          | 1200   | 583.                              | Решење о постављењу саветника Скупштине                                                                                | 1202   |
| 574.                                                              | Одлука о разрешењу директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине                                                           | 1200   | 584.                              | Решење о постављењу саветника Скупштине                                                                                | 1202   |
| 575.                                                              | Одлука о именовању директора Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине                                                           | 1200   | 585.                              | Решење о постављењу саветника Скупштине                                                                                | 1203   |
| 576.                                                              | Одлука о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине                      | 1201   | 586.                              | Решење о постављењу саветника Скупштине                                                                                | 1203   |
| 577.                                                              | Одлука о давању сагласности на промену назива Економско-трговинске средње школе у Сенти, Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola Zenta | 1201   | 587.                              | Решење о постављењу саветника Скупштине                                                                                | 1203   |
| <b>ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И<br/>МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА</b> |                                                                                                                                         |        | 588.                              | Решење о постављењу саветника Скупштине                                                                                | 1203   |
| 578.                                                              | Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини нак-                                                                                       |        | 589.                              | Решење о постављењу саветника Скупштине                                                                                | 1203   |
|                                                                   |                                                                                                                                         |        | 590.                              | Решење о постављењу саветника Скупштине                                                                                | 1204   |
|                                                                   |                                                                                                                                         |        | 591.                              | Решење о постављењу саветника Скупштине                                                                                | 1204   |
|                                                                   |                                                                                                                                         |        | 592.                              | Решење о постављењу саветника Скупштине                                                                                | 1204   |
|                                                                   |                                                                                                                                         |        | 593.                              | Решење о постављењу саветника Скупштине                                                                                | 1204   |
|                                                                   |                                                                                                                                         |        | <b>ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ</b> |                                                                                                                        |        |
|                                                                   |                                                                                                                                         |        | 594.                              | Одлука о утврђивању висине и основице, начину и роковима плаћања чланарине Привредној комори Војводине за 2009. годину | 1204   |
|                                                                   |                                                                                                                                         |        | Огласи                            |                                                                                                                        | 1205   |

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара  
 Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,  
 Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:  
 „Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад